

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PLOCHU BYDLENÍ V K.Ú. JUŘINKA

Kód dokumentu: 2019/8_A_B.doc

Investor: Město Valašské Meziříčí

Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 06.1 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební řešení

Dodavatel: bude určen výběrem

Obsah technické zprávy

1. Popis objektu, funkční a technické řešení
2. Požadavky na vybavení
3. Napojení na stávající infrastrukturu
4. Vliv stavby na povrchové a podzemní vody, zemní práce
5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech
6. Postup stavebních a montážních prací
7. Požadavky na provoz zařízení
8. Řešení stavby z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
9. Vliv stavby na životní prostředí, odpady
10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
11. Požární zabezpečení stavby
12. Požadavky na dodavatele stavby
13. Předání a převzetí stavby
14. Uvedení stavby do provozu

1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Ve východní části zájmového území je vybudovaný nový STL plynovod pro veřejnou potřebu PE 100, SDR 117.6 dn 110. Stávající plynovod v obci provozuje společnost Innogy.

1.1. Navržený stav

Budou vybudovány nové plynovodní STL přípojky dn 32.

<u>Číslo přípojky</u>	<u>Délka v m</u>	<u>Materiál</u>	<u>Dimenze</u>
1	<u>8,5</u>	PE100, SDR 11	32
2	<u>8,5</u>	PE100, SDR 11	32
3	<u>1,0</u>	PE100, SDR 11	32
4	<u>1,0</u>	PE100, SDR 11	32
5	<u>8,5</u>	PE100, SDR 11	32
6	<u>8,5</u>	PE100, SDR 11	32
7	<u>8,5</u>	PE100, SDR 11	32
8	<u>1,0</u>	PE100, SDR 11	32
9	<u>1,0</u>	PE100, SDR 11	32
10	<u>1,0</u>	PE100, SDR 11	32
11	<u>8,5</u>	PE100, SDR 11	32
12	<u>8,5</u>	PE100, SDR 11	32
13	<u>1,2</u>	PE100, SDR 11	32
14	<u>8,0</u>	PE100, SDR 11	32
15	<u>1,2</u>	PE100, SDR 11	32
16	<u>8,0</u>	PE100, SDR 11	32
17	<u>1,2</u>	PE100, SDR 11	32
18	<u>1,2</u>	PE100, SDR 11	32
19	<u>8,0</u>	PE100, SDR 11	32
20	<u>8,0</u>	PE100, SDR 11	32
21	<u>1,2</u>	PE100, SDR 11	32

1.2. Technické řešení

Plánované plynové přípojky

Nové plynovodní řady je navržený podél nové komunikace. Z řady budou vysazené nové plynové přípojky (odbočka T63/32). Přípojky situované pod komunikací budou nasunuté ochranné trubky HDPE dn 63, délky 7,50 m. Niveleta ochranného potrubí bude na úrovni potrubí nového plynovodu. Ukončení přípojek bude na hranici jednotlivých v objektu HUP. Přípojky budou digitálně zaměřené.

Upevnění signalizačního vodiče

- Na PE potrubí bude upevněn signalizační vodič.
- Měděný vodič se zesíleným pláštěm/izolací o průřezu 2,5 mm² – CYY, barevné provedená žluto-zelená.
- Spoje pájením či mechanicky – izolace spoje vulkanizační páskou či smrštiteľnou bužírkou.

- Vyvedení vodiče do litinového poklopu v místech nových uzávěrů.
- Uchycení na potrubí PE páskou po 2,00 m.
- Doporučení: vratná smyčka po 30 m v délce 20 cm, kladení dle TPG 702 01.
- Kontrola funkčnosti vodiče – protokol.

2. Požadavky na vybavení

Na PE potrubí bude upevněn signalizační vodič CYY 2,5 mm². Nad potrubím bude osazena výstražná folie. Lomové body budou vyznačeny orientačními sloupky.

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nové plynovodní přípojky budou ukončeny v objektu HUP na hranici nemovitosti uzávěrem HUP KK25. Provozovatelem plynárenského zařízení je GridServices, s.r.o.

4. Vliv stavby na povrchové a podzemní vody, zemní práce

4.1. Výkopy a zásypy

Zemní práce budou prováděné z úrovně HTU. Výkopy budou provedené v pažených rýhách, pažení příložné. Zemní práce pro objekty budou provedené v otevřené stavební jámě pažené, pažení příložné. Vykopaná zemina bude uložena podél výkopu v pracovním pruhu a bude použita ke zpětnému zásypu. Přebytková zemina bude použita na staveništi s přemístěním do 50 m. Zásypy budou hutněné po vrstvách 0,30 m na hodnotu 92 % Proctor standard. U násypů pod komunikacemi a parkovišti je třeba posledních 0,5 m pod aktivní zónou hutnit na 95 % PS

4.2. Úložení potrubí v rýze

Trubky PE se ukládají do výkopu na srovnané dno a zhutněné pískové lože min tl. 0,10 m. Niveletu dna je nutno vytvořit podle navrženého výškového řešení potrubí. Trubky musí na pískovém podkladě ležet v celé své délce, úhel uložení potrubí (kontakt s podkladem) musí být větší jak 90°. Výkop musí být při pokládce potrubí bez vody. V případě výskytu podzemní vody bude tato snižována čerpáním do stávající kanalizace. Potrubí bude opatřeno zásypem v min tl. 0,30 m nad vrch potrubí. Jako materiál bude použit prosátý písek s velikostí zrn do 8 mm a hmotnosti 50 g v množství do 10 % objemu. V případě použití přesáté zeminy musí mít tato měrnou rezistivitu větší jak 100 Ω/m – nutno doložit měřením před provedením podsypu. Ve výšce cca 100 mm nad zásypem bude uložena výstražná folie šířky 332 mm – žlutá. Na PE potrubí bude upevněn signalizační vodič izolovaný, CYY 2,5 mm². Spoje vodiče budou vodotěsné.

4.3. Příjezd do pracovního pruhu

Příjezd do pracovního pruhu bude po stávající komunikaci ŘSZK a po staveništní komunikaci.

4.4. Značení plynovou

Lomy trasy v zastavěném území nebudou značeny orientačními sloupky. Dodavatel provede digitální zaměření potrubí před zakrytím a předá situaci polohopisného a výškopisného

provedení stavby provozovateli.

5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech

Zemní plyn bude využíván pro samostatné RD v počtu cca 21 ks (budoucí výstavba). Pro návrh dimenzí potrubí bylo použito výpočtu přepravní kapacity potrubí pro zemní plyn – tabulky Areko Zlín 1995 (výpočet dle ČSN38 6413, ON 386455 a G 702.01)

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

6.1. Požadavky na materiál

Pro výstavbu budou použity tyto materiály:

- Potrubí plynové PE 100, SDR 11, dn 32
- elektrotvarovky
- Napojení na potrubí navrtávkou T63/32
- Zaměření skutečného provedení
- Ohrazení výkopu
- Revize, tlakové zkoušky, kolaudace
- Signalizační vodič včetně napojení + výstražná folie žlutá
- Dozor plynáren

6.2. Postup provádění prací

Navržená STL plynovod bude provedena v rozsahu zpracované dokumentace. Po provedení stavby, tlakových zkouškách, výchozí revizi a předání provozovateli, bude provedeno propojení na stávající potrubí. Po kolaudaci stavby bude do potrubí vpuštěn plyn, včetně odvzdušnění potrubí přes armatury.

6.3. Svařování potrubí

1.1. Svařování potrubí

PE potrubí se spojuje svařením na tupo nebo elektrotvarovkami dle TPG 921 01.

- Základní podmínky pro zhotovení spolehlivého spoje je čistota a vyloučení mechanického namáhání
- V případě špatných povětrnostních podmínek (silný vítr, studené počasí) má být věnována pozornost použití zástěn, uzavíracích víček konců trubek nebo prodloužení doby ohřevu
- Je zakázáno spojovat svařováním trubky na tupo nebo tvarovky s přivařovacími konci o rozdílných hodnotách SDR.

Požadavky pro zhotovování svarových spojů minimálně:

- Očištění konců trubek a tvarovek a povrchu nářadí k ohřevu
- Ochrana proti prachu a dalším znečišťujícím látkám
- Použití zařízení pro vyrovnání hran potrubí
- Příprava svařovaných konců – oškrábáním povrchu – elektrotvarovka
- Zarovnáním – svařování na tupo
- Označení hloubky zasunutí – elektrotvarovka

- Dodržení parametrů svařování uvedených v písemném pracovním postupu/výrobce.

Údržba svařovacího zařízení – udržování řádné funkce, kontrola splnění požadovaných parametrů dle TPG 921 01.

- PE potrubí se svařuje, pokud to dovolují montážní podmínky, přednostně vně rýhy,
- Důležitou podmínkou je dodržení souososti

Svařování elektrotvarovkami

- Je jedinou možnou technologií svařování potrubí z navíjených trubek
- Bez omezení lze svařovat do dimenze dn 315 pro vyšší dimenze je nutné mít příslušné vybavení a svařovací zařízení a odpovídajícím způsobem kvalifikovaného svářeče
- Pomocí elektrotvarovek lze do potrubí vsazovat i kompletační prvky určené pro přivařování metodou na tupo
- Elektrotvarovkami lze spojovat trubky a kompletační prvky s odlišnou tloušťkou stěny (SDR)

6.4. Čištění potrubí

Při montážních pracích je nutno postupovat tak, aby v průběhu prací, příp. po skončení prací nedocházelo ke vnikání vody a nečistot do potrubí.

Čela potrubí a použitých tvarovek musí být provizorně uzavřena víčky.

6.5. Zkoušení potrubí

Na smontovaném plynovodu musí být prokázána pevnost a těsnost, a to tlakovou zkouškou, provedenou dle ČSN EN 12 327. Tlaková zkouška potrubí se provede na zasypaném zařízení, tlakové zkouška armaturních uzlů se provede na odkrytém zařízení při max. zajištění bezpečnosti.

Zkouška pevnosti bude spojena se zkouškou těsnosti.

Zkušební médium: vzduch

Zkušební tlak: 0,6 MPa

Doba zkoušení: min. 5 minut pro každých započatých 250 l objemu, nejméně však 15 minut

Metoda zkoušení: metoda založená na měření diferenčního tlaku

6.6. Vyhodnocení zkoušky

Potrubí plynovodu se uzná za pevné a těsné jestliže v průběhu zkoušek nedojde k destrukci nebo k poklesu tlaku uvnitř potrubí o víc než činí dovolená hranice.

Celá zkouška nemusí být provedena podle schváleného písemného postupu v kontextu s ČSN EN 1594 a způsobem dle ČSN EN 12 327. O úspěšné tlakové zkoušce provede pověřená osoba, odpovědná za její provedení protokol o zkoušce.

6.7. Protikorozní ochrana

Potrubí z PE není nutno chránit proti korozi.

7. Požadavky na provoz zařízení

Novou STL plynovodní přípojky bude provozovat GridServices, s.r.o. dle platných provozních předpisů.

8. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o podzemní liniovou stavbu. Stavba ani její provoz nejsou určeny k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

9. Vliv stavby na životní prostředí, odpady

Vliv na životní prostředí

Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Spoje potrubí jsou těsné a při běžném provozu nemůže docházet k úniku přepravovaného média. Trasy jsou navrženy s ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpevněné plochy a projektovanou zeleň a zelené plochy. Po dobu stavby musí dodavatel brát maximální ohled na ochranu životního prostředí (vody, půdy a vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části.

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, která dále odkazuje na vyhlášku č. 428/2001 Sb.

10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Při provádění zemních prací je nutné se řídit ČSN 73 3050 – Zemní práce. Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích jsou uvedeny zejména v:

- Zákon číslo 183/2006 Sb. Stavební zákon
- Zákon číslo 262/2006 Sb. Zákoník práce
- Zákon číslo 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Vyhláška číslo 87/2000 Sb. Podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců
- Nařízení vlády číslo 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Nařízení vlády číslo 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Nařízení vlády číslo 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní nářadí
- Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Nařízení vlády číslo 591/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- ČSN EN 12732 (38 6412) – Zásobování plynem – Svařování ocelového potrubí

- ČSN EN 12007-1 (38 6413) – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 Barů včetně

Při provádění tlakové zkoušky musí být dodrženy zásady uvedené v ČSN EN 12 327.

10.1. Ochranná pásma

Na STL plynovod se vztahuje zákon č. 458/2000 Sb. – Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Zákon č. 458/2000 Sb. stanovuje ve 2 dílu – Plynárenství mj. ochranná a bezpečnostní pásma pro plynovody. U STL plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území, je ochranné pásmo 1,0 m na obě strany od půdorysu potrubí. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu stávajícího potrubí za nové, vztahuje se zákonem stanovené ochranné pásmo na stávající i nové plynárenské zařízení. Činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech jsou stanoveny zákonem.

11. Požární zabezpečení stavby

Při zpracování projektu se vycházelo z požadavků a ustanovení: platných ČSN, TPG a TI. Uvedené předpisy svými podmínkami pro volbu trasy a technickými požadavky zaručují i požární bezpečnost stavby.

11.1. Požárně technická charakteristika zemního plynu

Zemní plyn je bezbarvý, hořlavý plyn, lehčí vzduch, se kterým se vytváří výbušné směsi, schopné iniciace otevřeným ohněm, žhnoucími předměty, elektrickou jiskrou nebo obdobnými zdroji. Jeho vlastnosti jsou dány především tím, že v jeho složení tvoří metan 98% objemu. Proto musí být ve všech prostorech, kde by eventuelně mohlo dojít k úniku zemního plynu a vytváření výbušných směsí se vzduchem, zákazy kouření, používání otevřeného ohně, provádění svářečských prací apod. Zemní plyn nemá výrazné toxické vlastnosti, není jedovatý. Mírně dráždí sliznice a horní cesty dýchací. Nejvyšší přípustná koncentrace zemního plynu v pracovním ovzduší je 1,0 % objemu.

12. Požadavky na dodavatele stavby

Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. O vytyčení je třeba provést záznam do stavebního deníku. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům. Odkryté podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

Dodavatel stavby zajistí před zahrnutím potrubí geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které doloží při předání zařízení. Zaměření bude provedené v digitální formě a zpracování zaměření bude provedeno podle požadavku provozovatele.

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém.....: JTSK

Vydáním TI č. 1/2002 JMP a.s. stanovila funkční požadavky na dodavatele zařízení pro zásobování plynem.

13. Předání a převzetí stavby

Dodavatel stavby předá hotové dílo provozovateli a investorovi. Při převjímacím řízení předá spolu s dílem dokumentace dle ČSN EN 1594 a TI JMP a.s. č. 1/2002.

14. Uvedení stavby do provozu

Po úspěšné tlakové zkoušce, předání stavby a provedení kolaudace této části stavby bude dílo uvedeno do provozu.

Postup při uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN EN 1594 a ČSN EN 12 237.

Holešov, 2021

Vypracoval: ing. Jan Hladiš

Kontroloval: ing. Jan Hladiš