

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava místní komunikace Na Šištotě

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 08.10.2021

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			688 369,31
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 688 369,31	Výše daně 144 557,56
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		832 926,87

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0		
Stavba:	Oprava místní komunikace Na Šištotě		
Místo:	Valašské Meziříčí	Datum:	08.10.2021
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		688 369,31	832 926,87
	Oprava místní komunikace Na Šištotě	688 369,31	832 926,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Na Šišťotě

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:


CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

688 369,31

DPH základní
snížená

Základ daně
688 369,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
144 557,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

832 926,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Na Šišťotě

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 08.10.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		688 369,31
HSV - Práce a dodávky HSV		683 329,31
1 - Zemní práce		66 805,31
5 - Komunikace pozemní		453 299,86
8 - Trubní vedení		61 718,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		42 170,98
997 - Přesun sutě		54 189,80
998 - Přesun hmot		5 144,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 040,00
VRN3 - Zařízení staveniště		560,00
VRN7 - Provozní vlivy		4 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Na Šišťotě

Místo:	Valašské Meziříčí	Datum:	08.10.2021
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								688 369,31
D		HSV	Práce a dodávky HSV				683 329,31	
D		1	Zemní práce				66 805,31	
1	K	113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 500,000	38,53	57 795,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	47,000	84,11	3 953,17	CS ÚRS 2021 02
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,600	202,72	729,79	CS ÚRS 2021 01
VV			dovoz ornice					
VV			or1		3,600			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,600	95,20	342,72	CS ÚRS 2021 01
VV			naložení ornice					
VV			or1		3,600			
5	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	24,000	138,32	3 319,68	CS ÚRS 2021 01
6	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000	16,80	403,20	CS ÚRS 2021 01
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,731	119,06	87,03	CS ÚRS 2021 01
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000	4,48	107,52	CS ÚRS 2021 01
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000	2,80	67,20	CS ÚRS 2021 01
D		5	Komunikace pozemní				453 299,86	
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0/32 - vyrovnání finišerem + zhutnění	m2	21,150	85,79	1 814,46	CS ÚRS 2021 01
VV			pod obrubníky					
VV			47,000*0,45		21,150			
11	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků ACP - vyrovnávky	t	10,000	3 233,98	32 339,80	CS ÚRS 2021 02
12	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 500,000	19,23	28 845,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 500,000	254,37	381 555,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	160,000	54,66	8 745,60	CS ÚRS 2021 02
D		8	Trubní vedení				61 718,46	
15	K	8991311R1	Kompletní rekonstrukce uliční vpusti	kus	3,000	11 348,44	34 045,32	
16	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	2 515,74	25 157,40	CS ÚRS 2021 02
17	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 515,74	2 515,74	CS ÚRS 2021 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 170,98	
18	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	22,500	33,60	756,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	12,500	268,80	3 360,00	CS ÚRS 2021 02
VV			V13a-stín					
VV			12,5		12,500			
20	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	22,500	2,80	63,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,500	11,20	140,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	284,82	13 386,54	CS ÚRS 2021 02
23	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	47,940	221,76	10 631,17	CS ÚRS 2021 02
VV			47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		47,940			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,115	2 304,62	4 874,27	CS ÚRS 2021 02
VV			47,000*0,45*0,1		2,115			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	160,000	56,00	8 960,00	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě				54 189,80	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	138,000	35,50	4 899,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 932,000	8,18	15 803,76	CS ÚRS 2021 02
VV			138*14		1 932,000			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,985	38,30	420,73	CS ÚRS 2021 02
VV			148,985-138,0		10,985			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	153,790	10,42	1 602,49	CS ÚRS 2021 02
VV			10,985*14		153,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	148,985	28,22	4 204,36	CS ÚRS 2021 01
31	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,985	89,60	984,26	CS ÚRS 2021 02
32	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	138,000	190,40	26 275,20	CS ÚRS 2021 02
D 998 Přesun hmot							5 144,90	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	234,927	21,90	5 144,90	CS ÚRS 2021 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 040,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							560,00	
34	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN7 Provozní vlivy							4 480,00	
35	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	kpl	1,000	4 480,00	4 480,00	CS ÚRS 2021 02

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto1034
Stavba: Oprava místní komunikace Na Šišťotě

Datum: 08.10.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto1034	Oprava místní komunikace Na Šišťotě		
or			23,000
or1			3,600
	naložení ornice		0,000
or1	24*0,15		3,600
Použití figury:			
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,600
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,600
sut1			0,345