

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56_SO.02

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 08.10.2021

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			226 988,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	226 988,80	47 667,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			274 656,45

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0		
Stavba:	Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56_SO.02		
Místo:	Valašské Meziříčí	Datum:	08.10.2021
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů	226 988,80	274 656,45
Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56	226 988,80	274 656,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56_SO.02

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

226 988,80

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	226 988,80	21,00%	47 667,65
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

274 656,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56_SO.02

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 08.10.2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	226 988,80
HSV - Práce a dodávky HSV	222 956,80
1 - Zemní práce	18 145,64
5 - Komunikace pozemní	187 531,84
8 - Trubní vedení	5 031,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 700,00
997 - Přesun sutě	1 464,27
998 - Přesun hmot	3 083,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 032,00
VRN3 - Zařízení staveniště	560,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 472,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Operace komunikace Bynina - ABS- k č.p.56_SO.02

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 08.10.2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 988,80

D HSV Práce a dodávky HSV

222 956,80

D 1 Zemní práce

18 145,64

1	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000	43,57	1 307,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zápich" 30,0		30,000			
2	K	181301101R	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vč. dodávky zeminy	m2	100,000	101,70	10 170,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		100,000			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	16,80	1 680,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		150,000			
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,045	119,06	362,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		100,000*0,03*1,015		3,045			
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	4,48	448,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		100,000			
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	2,80	280,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		100,000			
7	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	100,000	38,98	3 898,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		or		100,000			

D 5 Komunikace pozemní

187 531,84

8	K	5722632R1	Vyspravení - vyrovnání ACP	t	10,000	4 559,09	45 590,90	
9	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	320,000	31,64	10 124,80	CS ÚRS 2019 01
10	K	577144121.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	320,000	408,68	130 777,60	CS ÚRS 2019 01
11	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplavkou	m	19,000	54,66	1 038,54	CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení

5 031,48

12	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 515,74	5 031,48	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 700,00

13	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	19,000	28,00	532,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	320,000	22,40	7 168,00	CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě

1 464,27

15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,840	35,50	136,32	CS ÚRS 2019 01
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	72,960	8,18	596,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,84*19 *Přepočtené koeficientem množství		72,960			
17	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,840	190,40	731,14	CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot

3 083,57

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	64,740	47,63	3 083,57	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 032,00

D VRN3 Zařízení staveniště

560,00

19	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

3 472,00

20	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 472,00	3 472,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------