

REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: Oprava místní komunikace Potůčky

KSO:  
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:  
Datum: 08.10.2021

Zadavatel:  
Město Valašské Meziříčí

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			610 011,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	610 011,38	128 102,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			738 113,77

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Oprava místní komunikace Potůčky

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		610 011,38	738 113,77
	Oprava místní komunikace Potůčky	610 011,38	738 113,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava místní komunikace Potůčky**

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**610 011,38**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
610 011,38  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
128 102,39  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**738 113,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Potůčky

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

08.10.2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>610 011,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		605 979,38
1 - Zemní práce		56 956,61
5 - Komunikace pozemní		516 657,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 880,15
997 - Přesun sutě		6 522,13
998 - Přesun hmot		3 962,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 032,00
VRN3 - Zařízení staveniště		560,00
VRN7 - Provozní vlivy		3 472,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava místní komunikace Potůčky

Místo: Valašské Meziříčí  
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí  
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 08.10.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**610 011,38**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				605 979,38	
D		1	Zemní práce				56 956,61	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	15,000	65,86	987,90	CS ÚRS 2021 02
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	15,000	38,86	582,90	CS ÚRS 2021 02
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	60,000	1,68	100,80	CS ÚRS 2021 02
VV			15,000*4		60,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,000	202,72	9 122,40	CS ÚRS 2021 01
VV			dovoz ornice					
VV			or1		45,000			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45,000	95,20	4 284,00	CS ÚRS 2021 01
VV			naložení ornice					
VV			300*0,15		45,000			
6	K	181351103.1	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně VČ. DODÁVKY ZEMINY	m2	300,000	111,89	33 567,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	16,80	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,135	119,06	1 087,61	CS ÚRS 2021 01
VV			300,000*0,03*1,015		9,135			
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	4,48	1 344,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	2,80	840,00	CS ÚRS 2021 01
D		5	Komunikace pozemní				516 657,60	
11	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků ACP - vyrovnávky	t	20,000	2 251,65	45 033,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 800,000	18,23	32 814,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 800,000	243,48	438 264,00	CS ÚRS 2021 02
VV			1800		1 800,000			
14	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	10,000	54,66	546,60	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 880,15	
15	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,000	56,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	9351131R1	Osazení+dodávka příčného žlabu – ocelové reverdo š. 150 mm	m	5,000	2 125,08	10 625,40	CS ÚRS 2021 02
17	K	9359321R1	Výšková úprava stávajícího příčného celového reverda	m	5,000	513,07	2 565,35	CS ÚRS 2021 02
18	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	170,000	47,82	8 129,40	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě				6 522,13	
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,490	35,50	585,40	CS ÚRS 2021 02
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	230,860	8,18	1 888,43	CS ÚRS 2021 02
VV			16,49*14 *Přepočtené koeficientem množství		230,860			
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,490	122,30	2 016,73	CS ÚRS 2021 01
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,490	123,20	2 031,57	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot				3 962,89	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	257,833	15,37	3 962,89	CS ÚRS 2021 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 032,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				560,00	
24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2021 02
D		VRN7	Provozní vlivy				3 472,00	
25	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	3 472,00	3 472,00	CS ÚRS 2021 02

## SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto1030  
Stavba: Oprava místní komunikace Potůčky

Datum: 08.10.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>Mesto1030 Oprava místní komunikace Potůčky</b>			
or			<b>23,000</b>
or1			<b>45,000</b>
	naložení ornice		0,000
or1	300*0,15		45,000
<b>Použití figury:</b>			
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45,000
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,000
sut1			<b>0,345</b>