



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název: **Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka**
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle finančního limitu: podlimitní režim
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Dne 22. 11. 2021 zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. I přesto, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejméně 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, rozhodl se zadavatel vysvětlení poskytnout.

Dotaz č. 1 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.1 Prodloužení vodovodního řádu je uvedena tato položka k ocenění:

45	42221107	šoupátko s přírubami Hawle DN 100 PN 16	kus	9,00000		0,00
----	----------	---	-----	---------	--	------

V kladečském schématu jsou zakresleny šoupátka DN80 nikoli DN100. Konkrétně 8 ks přírubových 1 ks s PE konci. Prosíme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 1

Nacenit podle výkazu výměr s úpravou DN80.

Dotaz č. 2 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.1 Prodloužení vodovodního řádu je uvedena tato položka k ocenění:

44	40008009016	PŘÍRUBA 80/90	kus	11,00000		0,00
----	-------------	---------------	-----	----------	--	------

Po kontrole kladečského schématu se domníváme, že správný počet je 9 ks přírub 80/90 a 2 ks přírub 100/110 (případně 2ks přírub 100/110 lze zahrnout do položky č.36). Prosíme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 2

Nacenit podle výkazu výměr.

Dotaz č. 3 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.1 Prodloužení vodovodního řádu je uvedena tato položka k ocenění:

49	551296414R	příruba elektrotvarovka; mosaz; d = 110,0 mm; D = 90,0 mm; DN 100	kus	1,00000		0,00
----	------------	---	-----	---------	--	------

Po kontrole kladečského schématu se domníváme, že uvedená položka se na výkrese nenachází. Dle našeho názoru, ale chybí v rozpočtu položka elektro T-kus PE100 d90 (osazení u šoupátka s PE konci).



Odpověď na Dotaz č. 3

Nacenit podle výkazu výměr s úpravou T-kus PE100 d90

Dotaz č. 4 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.1 Prodloužení vodovodního řádu jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

52	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	9,00000	0,00
53	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	5,00000	0,00

Na základě našich zkušeností se domníváme, že by k výše uvedeným položkám měly být do výkazu výměr doplněny položky pro D+M podkladních desek pod poklopy (plastové nebo betonové).

Odpověď na Dotaz č. 4

Poklopy šoupátek a hydrantů se budou naceňovat vč. betonových podkladních desek.

Dotaz č. 5 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.1 chybí dle našeho názoru položka pro ocenění lože pod potrubí z kameniva. Prosíme tímto o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 5

Lože potrubí vodovodu je v rámci položky č. 21

Dotaz č. 6 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.2 Vodovodní přípojky je uvedena tato položka k ocenění:

36	R008001	Odebrání vzorků a laboratorní zkoušky vody	ks	21,00000	0,00
----	---------	--	----	----------	------

Chápe uchazeč správně, že se předpokládá provedení rozboru vody z každé budované vodovodní přípojky? Pokud ano, prosíme o uvedení, jaký typ rozboru bude požadován (krácený, úplný).

Odpověď na Dotaz č. 6

Bude požadován úplný rozbor vody pro 21 přípojek dle vyjádření hygieny.

Dotaz č. 7 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.1 chybí dle našeho názoru položka pro ocenění odebrání vzorků a provedení rozboru vody z nově budovaného vodovodního řádu.

Odpověď na Dotaz č. 7

Je obsaženo v položce 12 VRN.

Dotaz č. 8 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.2 Vodovodní přípojky je uvedena tato položka k ocenění:

31	891 0001.R	D + M vodoměrná šachta d 1200 plastová	ks	21,00000	0,00
----	------------	--	----	----------	------



Prosíme o upřesnění, zda předmětem položky je i D+M vlastního vystrojení vodoměrné šachty včetně vodoměru nebo tuto dodávku bude zajišťovat budoucí provozovatel případně investor stavby.

Odpověď na Dotaz č. 8

Včetně vystrojení dle výkresové dokumentace.

Dotaz č. 9 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 03.2 Vodovodní přípojky je uvedena tato položka k ocenění:

35	Pol__63	Poklop uliční č.1750	KUS	21,00000	0,00
----	---------	----------------------	-----	----------	------

Na základě našich zkušeností se domníváme, že by k výše uvedené položce měla být do výkazu výměr doplněna položka pro D+M podkladních desek pod poklopy (plastové nebo betonové).

Odpověď na Dotaz č. 9

Poklopy šoupátek a hydrantů nacenit vč. betonových podkladních desek (viz. dotaz č. 4).

Dotaz č. 10 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 04 splašková kanalizace je uvedena tato položka k ocenění:

41	88697267R	Dodání a montáž čerpací stanice SV stanice AS-PUMP 2000-4350 EO/B-SV, včetně příslušenství a přípojky elektro. Detailní specifikace viz. PD	kpl	1,00000	0,00
----	-----------	---	-----	---------	------

Po kontrole popisu technické zprávy a výkresu čerpací stanice jsme zjistili určité nejasnosti. V technické zprávě je například zakreslen česlicový koš, zvedací zařízení s patkou pro čerpadla, ale na výkrese se již toto zařízení nenachází. V technické zprávě je zakreslena PP šachta, na výkrese betonová.

Dále je v popisu položky č.41 uvedeno, že se má ocenit přípojka elektro. Pro správně ocenění žádáme o doložení přesného popisu přípojky NN (délka, kabel, ...).

Také prosíme zadavatele o doložení popisu elektrotechnologického vybavení čerpací stanice, které má uchazeč ocenit včetně informací, zda bude řešen přenos dat (například na mobil obsluhy).

Aby nedošlo k pochybení, co vše je součástí položky č.41, zdvořile žádáme zadavatele o rozpis položek, které jsou předmětem ocenění.

Odpověď na Dotaz č. 10

Zvedací zařízení s patkou pro čerpadla je součástí dodávky - nacenit. V technické zprávě je zakreslena PP šachta z betonováním, proto nacenit uvedenou variantu. Přípojka je součástí dodávky od společnosti ČEZ, na základě uzavřené smlouvy. Nacenit rozvod elektro dle TZ SO 04 strana 3 a 4+ nacenit i přenos dat, který nebyl požadován, ale projektant jej doporučuje.

CYKY 5x10 J 10,0 m

CYKY 5x2,5 J 20,0 m

Skříň elektro 1ks včetně vybavení dle TZ SO 04



Dotaz č. 11 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 04 splašková kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

46	28614528R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 9,40 mm; l = 6000,0 mm	kus	81,21667	0,00
47	286506121R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; l = 600 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	21,00000	0,00

Vzhledem k navrženému potrubí PP SN12 se domníváme, že odbočka (položka č.47) by taktéž měla být v provedení PP SN12, tak aby tvořila certifikovaný systém společně s potrubí.

Prosíme tímto zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 11

Všechny tvarovky budou PP SN 12.

Dotaz č. 12 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 04 splašková kanalizace je uvedena tato položka k ocenění:

48	55340323R01	Poklop D 400	kus	13,00000	0,00
----	-------------	--------------	-----	----------	------

Prosíme zadavatele o zaslání bližší specifikace, jaký poklop má uchazeč ocenit (litinový, litinobetonový, s/bez odvětrání,...).

Odpověď na Dotaz č. 12

Litinové poklopy s odvětráním.

Dotaz č. 13 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 05 dešťová kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

51	28614531R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 11,90 mm; l = 6000,0 mm	kus	20,80833	0,00
53	286506131R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	18,00000	0,00

Vzhledem k navrženému potrubí PP SN12 se domníváme, že odbočka (položka č.53) by taktéž měla být v provedení PP SN12, tak aby tvořila certifikovaný systém společně s potrubí.

Prosíme tímto zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 13

Všechny tvarovky budou PP SN 12.

Dotaz č. 14 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 05 dešťová kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

54	55340322R01	Poklop D 125	kus	6,00000	0,00
55	55340323R01	Poklop D 400	kus	9,00000	0,00

Prosíme zadavatele o zaslání bližší specifikace, jaký poklop má uchazeč ocenit (litinový, litinobetonový, s/bez odvětrání,...).



Odpověď na Dotaz č. 14

Litínové poklopy s odvětráním.

Dotaz č. 15 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 05 dešťová kanalizace jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

61	592243541R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,00000	0,00
----	------------	---	-----	---------	------

68	59224391	Dno šachetní TBZ-Q.1 120/1280 KOM	ks	1,00000	0,00
----	----------	-----------------------------------	----	---------	------

Mezi šachtové dno a desku je nutné dodat elastomerové těsnění DN1200. Žádáme tímto zadavatele o doplnění této položky do výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 15

Elastomerové těsnění DN1200 nacenit s položkou č. 61 zákrytová deska.

Dotaz č. 16 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu VRN Vedlejší rozpočtové náklady je uvedena tato položka k ocenění:

10	220890202R00	Revize	Soubor	10,00000	0,00
----	--------------	--------	--------	----------	------

Prosíme zadavatele o uvedení, jakých 10 ks revizí má uchazeč ocenit.

Ve výkazu výměr objektu VRN Vedlejší rozpočtové náklady je uvedena tato položka k ocenění:

17	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	0,00
----	------------	-----------------	--------	---------	------

Prosíme o uvedení, co vše bude v rámci zkušebního provozu požadováno od zhotovitele stavby a s jak dlouhým zkušebním provozem se předpokládá.

Odpověď na Dotaz č. 16

Revize elektro

Zkušební provoz na kanalizaci splaškové a dešťové se zprovozněním ČS. Zkušební provoz se předpokládá na 60 dnů.

Dotaz č. 17 ze dne 22. 11. 2021

Po kontrole situace jsme zjistili, že navržená čerpací stanice se nachází v blízkosti budoucí zástavby RD. Prosíme tímto o uvedení, zda se v rámci zkušebního provozu bude provádět měření hluku krajskou hygienickou stanicí a kdo měření zajišťuje. Pokud by se jednalo o zhotovitele, prosíme o doplnění této položky do oddílu VRN Vedlejší rozpočtové náklady.

Odpověď na Dotaz č. 17

Měření hluku se neprovádí.

Dotaz č. 18 ze dne 22. 11. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 05 dešťová kanalizace je uvedena tato položka k ocenění:

52	28614537R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 500,0 mm; s = 18,80 mm; l = 6000,0 mm	kus	22,00000	0,00
----	-----------	---	-----	----------	------



V projektové dokumentaci je uvedeno, že potrubí je navrženo dimenze DN600. Prosíme o uvedení, jaká dimenze je správná.

Odpověď na Dotaz č. 18

Nacít DN 600 dle výkresové dokumentace.

Dotaz č. 19 ze dne 22. 11. 2021

V objektu SO 04 splašková kanalizace a SO05 dešťová kanalizace je navrženo potrubí PP hladké plnostěnné SN12. Ve výpisech kanalizačních šachet je uvedeno potrubí PP PRAGMA (tj. potrubí korugované). Prosíme zadavatele o potvrzení, zda platí a uchazeč má pro objekt SO 04 a SO 05 ocenit potrubí PP SN12 hladké plnostěnné.

Odpověď na Dotaz č. 19

Ocenit potrubí PP SN12 hladké plnostěnné dle PD.

Ve Valašském Meziříčí 23. 11. 2021