


ŘEZ A-A - M 1:50



LEGENDA HMOT


- ŽEZOBETONOVÝ VĚNEC
- HELUZ FAMILY 44, 38, CELOPLOŠNĚ LEPENO NA LEPIDLO
- HELUZ 8, 14, BROUŠENÁ, P10, CELOPLOŠNĚ LEPENO NA LEPIDLO HELUZ
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ŠÍŘKY. 400 mm A 300 mm VYPNĚNO BETONEM C20/25
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLAACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

- 1

 - PLECHOVÁ KRYTINA
 - ZÁKLOP – DESKY Š.100 mm TL. 28mm
 - MAX. OSOVÁ VZDÁL. 250 mm
 - KONTRALATĚ 60/60 mm
 - VZDUCHOVÁ VRSTVA ODVĚTRANÁ
 - V NEJNIŽŠÍM A NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ STŘECHY
 - DIFÚZNÍ FOLIE + POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - VYVEDENÁ MIMO STŘEŠNÍ KONSTRUKCI
 - TRÁMY – 160 mm
- 2

 - KERAMICKÁ DLAŽBA – 15 mm
 - (V SOC. ZŘÍZENÍCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA)
 - ANHYDRIT 30 – TL 65 mm
 - PVC FOLIE
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 80 mm
 - HYDROIZOLACE
 - PODKLADNÍ BETON B20/25 TL. 150 mm
 - VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150/6–150/6
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRK 100 mm
- 3

 - DIFÚZNÍ FOLIE
 - TEP IZOLACE 2x100 mm – MINERALÍ VLNA
 - PAROZÁBRANA
 - PODHLLED – SDK

VYPRACOVAL : <i>Fiala</i>		ZODP. PROJEKTANT <i>LEOŠ</i>	AUTORIZOVAL :	 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734</div> LZ - PROJEKT plus s.r.o.						
ING.ARCH. DALIBOR FIALA		ING. ZÁDRAPA LEOŠ	ING. ZÁDRAPA LEOŠ							
INVESTOR ADRESA	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7/5, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ									
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ				<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>10/2020</td></tr><tr><td>ZAKÁZKA</td><td>2020 11</td></tr></table>	STUPEŇ	DPS	DATUM	10/2020	ZAKÁZKA	2020 11
STUPEŇ	DPS									
DATUM	10/2020									
ZAKÁZKA	2020 11									
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			<div>ČÍSLO VÝTISKU</div>						
D1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU									
D1.1	SO 01 – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ									
D1.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
–03–	ŘEZ A–A									
			M 1:50							