



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2. etapa

Druh podle předmětu:

stavební práce

Druh podle finančního limitu:

podlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz ze dne 19. 3. 2019

1. V PD je uvedeno pozinkované oplocení a pozinkované sloupky. V poznámce k výkresům oplocení jsou uvedeny sloupky pr. 38mm, ve výkresové části pr. 50mm. Požadujeme upřesnit průměr sloupků, který platí. Ve výkresu B2.2.5.4 navazuje na toto oplocení zahradní plotová branka, v poznámce uvedena zelené barvy. Obdobně je uvedeno i u výkresu B2.2.5.2. Bude tedy oplocení v pozinku nebo barvy zelené poplastované, včetně zelených případně poplastovaných sloupků? Oplocení by bylo zřejmě vhodnější (i pro případnou demontáž z nějakého důvodu) ukotvit na novou opěrnou zeď místo nepraktického osazení sloupků do betonu zdi. U domu č.p. 190 parc.č. 190/1 nedojde k výměně původní brány a branky?

2. Prohlídkou v místě stavby bylo zjištěno, že odvodňovací žlaby, které jsou osazeny u horní komunikace s dešťovou kanalizací, nemají pro praktické odvodnění žádné opodstatnění. Uvedená komunikace je značně poškozena, spád komunikace je odvrácený od odvodňovacího žlabu a podélný sklon komunikace je podstatně větší než případný sklon příčný. Do takto umístěných žlabů tedy nepoteče žádná voda. Vhodnější je v místě uličních vpustí V1, V2 vybudovat příčné odvodňovací žlaby. Současně s tím případně upravit jejich polohu.

Odpověď na dotaz ze dne 19. 3. 2019

1. Upřesnění průměru sloupků: platí 38 mm

Sjednocení povrchové úpravy kovových materiálů: vše pozink

Ukotvení sloupků zůstává dle projektové dokumentace

U domu č.p. 190 parcela č. 190/1 nedojde k výměně původní brány a branky

2. Zadavatel trvá na realizaci odvodňovacího žlabu dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

Ve Valašském Meziříčí dne 21. 3. 2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Janka Gorduličová, kontaktní osoba zadavatele