



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
101	Chodba	10,66	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
102	Chodba	36,02	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
103a	Předsíň šatna muži	2,62	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
103	Šatna muži	19,17	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
104	Sprchy muži	8,88	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2250mm Omítka + malba
105	Sprchy muži	9,14	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2250mm Omítka + malba
106a	Předsíň šatna muži	2,70	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
106	Šatna muži	24,15	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
107	WC ženy	6,23	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2000mm Omítka + malba
108	Technická místnost	2,03	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
109	Předsíň WC ženy	3,21	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2000mm Omítka + malba
110	Předsíň WC muži	1,76	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2000mm Omítka + malba
111	WC muži	8,51	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2000mm Omítka + malba
112	Úklidová místnost	0,94	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2000mm Omítka + malba
113	Šatna muži	23,37	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
114	Sprchy muži	11,37	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2250mm Omítka + malba
115	Sprchy ženy	12,11	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2250mm Omítka + malba
116	Šatna ženy	19,07	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
117	Posilovna	36,68	PVC, koberec, dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
118	Místnost rozhodčích	27,41	Keramická dlažba	Ker. sokl v=90mm Omítka + malba
119	Kuchyňka	3,17	Keramická dlažba	Ker. obklad v=1500mm Omítka + malba

ZNAČENÍ HMOT GRAFICKY

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH DESEK
- IZOLACE EPS GREY 140 mm
- V1 NOVÁ VÝPLŇ – OKNO 800x2400
- V2 NOVÁ VÝPLŇ – OKNO 1100x2400
- V3 NOVÁ VÝPLŇ – OKNO 1800x600
- V4 NOVÁ VÝPLŇ – PORTÁL 3500x2400

S

±0,000 = 300,850 = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY OBJEKTU

Zodp. projektant	Vypracoval		
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
Místo:: Valašské Meziříčí, TK DEZA		Stupeň	
Investor: Město Valašské Meziříčí		Formát	A3
		Datum	5/2021
Akce: TK DEZA		Č. výkresu 8	Měřítko 1:100

PŮDORYS – NOVÝ STAV