POHLED
BLOK "A" SEVERNÍ FASÁDA



POHLED
BLOK "A" VÝCHODNÍ FASÁDA



PŮDORYS V ÚROVNI SOKLU
BLOK "A" SEVERNÍ FASÁDA
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
ETA , KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"



PŮDORYS V ÚROVNI 1N.P
BLOK "A" SEVERNÍ FASÁDA
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
ETA , KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"



PŮDORYS V ÚROVNI 2N.P
BLOK "A" SEVERNÍ FASÁDA



PŮDORYS V ÚROVNI 3N.P
BLOK "A" SEVERNÍ FASÁDA
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
ETA , KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"



PŮDORYS V ÚROVNI 1N.P
BLOK "A" VÝCHODNÍ FASÁDA
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
ETA , KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"



PŮDORYS V ÚROVNI 2N.P
BLOK "A" VÝCHODNÍ FASÁDA
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
ETA , KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"



PŮDORYS V ÚROVNI 3N.P
BLOK "A" VÝCHODNÍ FASÁDA
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
ETA , KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"



DETAIL – SYSTÉMOVÁ KOTVA

CERTIFIK. DISTANČNÍ MONTÁŽ S ODDĚLENÍM TEPELNÉHO MOSTU PRO ETICS
(PRO NOVÉ NAKOTVENÍ VZT JEDNOTEK, KAMER, SATELITU ŽEBŘÍKU)



ÚPRAVA PLOTU

ZKRÁCENÍ POLE PLOTU O 140mm



POPIS ÚPRAVY:
1. DEMONTÁŽ PLOTU (VÝPLNĚ POLE PLOTU A SLOUPKU KOTVENÉHO K FASÁDĚ)
2. PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
3. ÚPRAVA PLOTU – ZKRÁCENÍ K–CE (ZKRÁCENÍ VÝPLNĚ PLOTU O 140mm ŠÍŘKOVĚ)
4. ZPĚTNÁ MONTÁŽ SLOUPKU NA CHEMICKÉ KOTVY (4KS) VČ. ZÁVIT. TYČÍ DL. DLE ZAMĚŘENÍ CCA 200mm A ZKRÁCENÉ VÝPLNĚ PLOTU

ÚPRAVA OKENNÍCH MŘÍŽÍ

ÚPRAVA BOČNIC MŘÍŽÍ (PRODLOUŽENÍ/ZKRÁCENÍ) O 140mm



POPIS ÚPRAVY:
1. DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ
2. PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
3. ÚPRAVA MŘÍŽÍ ZKRÁCENÍ/PRODLOUŽENÍ BOČNIC MŘÍŽÍ O 140mm
4. OPÍSKOVÁNÍ CELÉ K–CE
5. NÁTĚR (ZÁKLADNÍ, FINÁLNÍ)
6. ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA CHEMICKÉ KOTVY (12KS/1KS MŘÍŽE) VČ. ZÁVIT. TYČÍ DL. DLE ZAMĚŘENÍ CCA 200mm



ÚPRAVA VSTUPNÍ BRÁNY

ZKRÁCENÍ PEVNÉ ČÁSTI O 140mm

POPIS ÚPRAVY:
1. DEMONTÁŽ BRÁNY
2. PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
3. ÚPRAVA BRÁNY – ZKRÁCENÍ K–CE (PEVNOU ČÁST O 140mm ŠÍŘKOVĚ, KOTVÍCÍ KONZOLU O 30mm VÝŠKOVĚ)
4. OPÍSKOVÁNÍ CELÉ K–CE
5. NÁTĚR (ZÁKLADNÍ, FINÁLNÍ)
6. ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA CHEMICKÉ KOTVY (12KS) VČ. ZÁVIT. TYČÍ DL. DLE ZAMĚŘENÍ CCA 200mm VČ. ZÁVIT. TYČÍ DL. DLE ZAMĚŘENÍ CCA 200mm

ÚPRAVA PLOTU

ZKRÁCENÍ PEVNÉ ČÁSTI O 90mm

POPIS ÚPRAVY:
1. DEMONTÁŽ PLOTU
2. PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
3. ÚPRAVA PLOTY – ZKRÁCENÍ K–CE (PEVNOU O 90mm ŠÍŘKOVĚ)
4. OPÍSKOVÁNÍ CELÉ K–CE
5. NÁTĚR (ZÁKLADNÍ, FINÁLNÍ)
6. ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA CHEMICKÉ KOTVY (12KS) VČ. ZÁVIT. TYČÍ DL. DLE ZAMĚŘENÍ CCA 200mm

BOURÁNÍ

OBECNĚ – TÝKÁ SE VŠECH PAVILONŮ (A, B, C, D, E)

- OSEKÁNÍ VENKOVNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, PARAPETŮ A NADPRAŽÍ OKEN TAK ABY BYLO MOŽNO APLIKOVAT TI MIN. 30mm
- ODSTRANĚNÍ (ROZEBRÁNÍ) STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU (BET. DLAŽBA)
- ODSTRANĚNÍ (ROZEBRÁNÍ) CHODNÍKU
- NA VYBRANÝCH MÍSTECH – ODSTRANĚNÍ OBKLADU STĚNY – CIHELNÉ OBKLADOVÉ PÁSKY (ODSTRANĚNO AŽ NA ZDĚNOU K–CI)
- ODSTRANĚNÍ DŘEVIN (OKRASNÉ, NÁLETOVÉ) – PODÉL FASÁD

DEMONTÁŽ

OBECNĚ – TÝKÁ SE VŠECH PRVKŮ, KTERÉ JSOU V KOLIZI S APLIKACÍ ZATEPL. SYSTÉMU

- DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH PARAPETŮ VŠECH OKEN
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIK A NIK NA FASÁDĚ
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ OPLOCENÍ (DRÁTĚNÉ, OCELOVÉ) KTERÉ JSOU V KOLIZI S APLIKACÍ ZATEPL. SYSTÉMU
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO ÚPRAVĚ
- DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (MADLO, ZÁBRADLÍ, ŽEBŘÍK)
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÉ K–CE (NADSTŘEŠENÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPY)
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO ÚPRAVĚ
- DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÉ K–CE (BEZP. MŘÍŽ PŘED OKNY)
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO ÚPRAVĚ
- DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY (VEDENÝCH PO FASÁDĚ) VÝCHODNÍ FASÁDA BLOKU "D"
  – ZMĚNA ROZVODU – VIZ ČÁST TZB
- DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, KTERÉ JSOU V KOLIZI S APLIKACÍ ZATEPL. SYSTÉMU
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU (VISLÉ ČÁSTI)
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ – VIZ ČÁST ELEKTRO
- DEMONTÁŽ KAMERY VČ. ODPOJENÍ (VČ. VYNÁŠECÍ KONZOLY)
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ – VIZ ČÁST ELEKTRO
- DEMONTÁŽ SATELITNÍ ANTÉNY VČ. ODPOJENÍ (VČ. VYNÁŠECÍ KONZOLY)
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ – VIZ ČÁST ELEKTRO
- DEMONTÁŽ SVĚTLA VČ. POHYBOVÉHO ČIDLA (VČ. VYNÁŠECÍ KONZOLY)
  – VÝMĚNA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ – VIZ ČÁST ELEKTRO
- DEMONTÁŽ ZVONKU
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ – VIZ ČÁST ELEKTRO
- DEMONTÁŽ INFORMAČNÍCH CEDULÍ
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ VÝTVARNÉHO DÍLA
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ DRŽÁKU NA VLAJKU
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ VZT
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ – VIZ ČÁST TZB
- DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTRO
  – ZPĚTNÁ MONTÁŽ – VIZ ČÁST ELEKTRO

LEGENDA PRVKY NA FASÁDĚ

PŮDORYS / POHLED	
	KAMERA DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA CHEM. KOTVY – 4KS PŘEPOJENÍ – VIZ. ČÁST ELEKTRO
	SATELITNÍ ANTÉNA DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA CHEM. KOTVY – 4KS PŘEPOJENÍ – VIZ. ČÁST ELEKTRO
	SVĚTLA (SVĚTLA S POHYBOVÝM ČIDLEM DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘEPOJENÍ – VIZ. ČÁST ELEKTRO
	ČIDLO TOPENÍ DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘEPOJENÍ – VIZ. ČÁST ELEKTRO
	ROZVODY ELEKTRO PO FASÁDĚ DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘEPOJENÍ – VIZ. ČÁST ELEKTRO
	DRŽÁK NA VLAJKU DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA CHEM. KOTVY – 1KS DRŽÁKU/4KS (OPÍSKOVÁNÍ K–CE, NÁTĚR – ZÁKLADNÍ, FINÁLNÍ)
	CEDULE NA FASÁDĚ DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ
	ROZVODY VODY PO FASÁDĚ DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – EPS – GREY
- NOVÉ KONSTRUKCE – XPS (EVENT. PREIMETR VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- NOVÉ KONSTRUKCE – MW

POŽADAVKY NA CELKOVOU APLIKACI CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM

CERTIFIKACE, OSVĚDČENÍ:	ETA, KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"
LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK:	DLE ČSN 732901
UPEVŇOVÁNÍ HMOŽDINKAMI:	DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE ETICS (DLE ČSN 732902) ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ TALÍŘE HMOŽDINEK ZAPUŠTĚNY POD POVRCH TEPEL. IZOL. VRSTVY O 20mm + ZAKRYTÍ TEPEL. IZOL. MATERIÁLEM
POŽADAVKY NA PODKLAD:	PEVNÝ, SOUDRŽNÝ, ZBAVENÝ NEČISTOT, PRACHU A MASTNOTY, LOKÁLNĚ OPRAVENÝ A VYROVNANÝ CEM. STĚRKOU (0,25MPa) PŘÍDRŽNOST POVRCHOVÉ ÚPRAVY K PODKLADU MIN. 0,08 MPa (BUDE PROVEDENA ODTRHOVÁ ZKOUŠKA), BUDE PROVEDEN PENETRAČNÍ NÁTĚR
FINÁLNÍ OMÍTKOVINA:	FASÁDA – SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKOVINA – VELIKOST ZRNA 2mm (ROZTÍRANÁ STRUKTURA) SOKL – MOZAIKOVÁ OMÍTKOVINA



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ

KLIER architects
KRÁLOVA 1060, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL: 603 909 721
E-MAIL: PKLIER@SEZNAM.CZ

AKCE:	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka	MÍSTO:	Valašské Meziříčí k.ú. Valašské Meziříčí
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier	STUPEŇ:	DSP+DPS
AUTORIZOVAL:	Ing.arch. Petr Klier	VARIANTA:	-
OBJEDNATEL:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM:	08/2018
ZOD. PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier	FORMÁT:	14xA4
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Petr Klier	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Vyhlídka	MĚŘÍTKO:	
ČÁST:	D1.1-2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		1:100
VÝKRES:	NÁVRH ETICS BLOK "A" - fasáda severní, východní	ČÍS. VÝKR.:	12