



Pozn.  
 Svislé sloupky budou ukončeny 200 - 300 mm od hrany střechy. Ve spodní části budou podloženy betonovými dlaždicemi pro odlehčení váhy konstrukce. Budou ukotveny do kovové konstrukce haly. Kolem zárubní vrat budou sloupky vzdáleny 100 mm od hrany vrat. Od hrany budovy budou první sloupky ukotveny 100 mm od hrany budovy. Rozteče mezi svislými sloupky budou rovnoměrně přizpůsobeny prostoru mezi vraty a vraty a hranou budovy.

Nerezová lanka budou přichycena nad sebou v rozteči cca 500 mm a 300 mm nad spodní hranou stěny.