



POHLED JIŽNÍ




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED SEVERNÍ




LEGENDA STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- 1a FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1034 "PASTELOVÉ ŽLUTÁ – SVĚTLÁ" – HLAVNÍ PLOCHY
- 1b FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1034 "PASTELOVÉ ŽLUTÁ – TMAVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY (PATROVÉ, PODSTŘEŠNÍ RMŠY, LEŽENOVÉ SLOUPKY, OKENNÍ SAMBRANTY) INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1c FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 8024 "BÉŽOVHĚDÁ – SVĚTLÁ" – HLAVNÍ PLOCHY
- 1d FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 8024 "BÉŽOVHĚDÁ – TMAVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1e FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1033 "SYTÁ JŘÍNKOVÉ ŽLUTÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1f FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 2003 "SYTÁ PASTELOVÁ ORANŽOVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1g FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 2009 "SYTÁ DOPRAVNÍ ORANŽOVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1h FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMITKA ZRNITOSTI 2 MM. PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 6021 "STŘEDNĚ ZELENÁ – SVĚTLÁ" – HLAVNÍ PLOCHY
- 2a MOZAIKOVÁ OMITKA ZRNITOSTI 1,8 MM – VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1034 "PASTELOVÉ ŽLUTÁ – TMAVÁ"
- 2b MOZAIKOVÁ OMITKA ZRNITOSTI 1,8 MM – VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 8024 "BÉŽOVHĚDÁ – TMAVÁ"
- 2c MOZAIKOVÁ OMITKA ZRNITOSTI 1,8 MM – VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 6021 "STŘEDNÍ ZELENÁ – TMAVÁ"
- 3 OKNA PLASTOVÁ, VSTUPNÍ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ–BARVA BILÁ
- 4a STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ DRAŽKOVÁ –NOVÝ NÁTĚR – BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3011
- 4b STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ DRAŽKOVÁ –NOVÝ NÁTĚR – BAREVNÝ ODSTÍN RAL 8024
- 4c STŘEŠNÍ KRYTINA Z mPVC
- 5a KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – POZINK. PLECH – NOVÝ NÁTĚR – ODSTÍN ODPOVÍDAJÍCÍ BARVĚ KRYTINY DANÉ ČÁSTI OBJEKTU
- 5b KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (OPLECHOVÁNÍ PODKERNÍKŮ, RMŠ, STŘÍŠEK NAD VSTUPY, STŘEŠNÍ SVODY A POD.) –LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V ODSTĚNU BARVY KRYTINY ODPOVÍDAJÍCÍ DANÉ ČÁSTI OBJEKTU
- 6 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM BAREVNÝ ODSTÍN PRÍZPŮSOBIT BARVĚ FASÁDY, MÁŘÍŽE V OKNECH BARVA BILÁ

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA TO, ŽE VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, PŘI KTERÉ NIKDY NEJSOU ZNÁMY VŠECHNY PODROBNOSTI O KONSTRUKCÍCH A POMĚRECH V ZAKRYTÝCH ČI JINAK NEPŘÍSTUPNÝCH ČÁSTECH OBJEKTU, MŮŽE V TÉTO SOUVISLOSTI DOJÍT K NEPŘEDPOKLÁDANÝM UDÁLOSTEM, KTERÉ VE SVĚM DŮSLEDKU MOHOU VEST K MODIFIKACI NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ, JEŽ MOHOU MÍT DOPAD NA CELKOVOU GENU PROVEDENÉHO DÍLA.

SITUAČNÍ SCHÉMA



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŘEŠENÁ ČÁST PD

±0,000 = úroveň podlaží 1.NP

Datum revize Date of revision			
Číslo revize No. revision			
Výpracoval reviz Drawn by revision			
Popis revize Description of revision			
Disposatel / Client:			
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí			
Akce / Project:		Měřítko / Scale:	
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP		1:100	
Dosaň / Content:		Výpracoval: Drawn by:	
		Šimon Sedlář	
		Zodp. projektant: Designer:	
		Šimon Sedlář	
Profese: Specialisation:		Kontroloval: Controlled by:	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Ing. Martin Majstřík	
Název výkresu / Plan name:		Datum: Date:	
Pohledy Stávající stav		07/2023	
Formát: Size:		Stupeň: Doc-type:	
12x44		DPS	
Revize: Revision:		Archivní číslo: Document No:	
RO		23207-10/9	