


PŮDORYS PODHLEDŮ NAD 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV
Měřítko 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)	STROPY
1.01	VSTUPNÍ ZÁVĚTRÍ	16,03	MALBA
1.02	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	8,56	MALBA
1.03	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	18,45	MALBA, V ČÁSTI KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,3m
1.04	CHODBA	71,54	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,9m
1.05	RECEPCE	6,66	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,9m
1.06	MASAŽE	8,27	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.07	PEDIKÓRA	10,04	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.08	ČEKÁRNA KLIENTŮ	7,10	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.09	PŘEDSÍŇ WC KLIENTŮ	1,72	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.10	WC KLIENTŮ	1,15	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.11	VEDOUcí PS A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	17,15	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.12	PROVOZNÍ A ZÁKAZNÍ MÍSTNOST PRO ŘÍDÍCÍM A DOK. VÝSTUP	30,35	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.12.1	DENNÍ MÍSTNOST OSOBNÍ KOSTIMÉ A OBLOUH SÚBY	15,13	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.13	MÍSTNOST ODBĚRÁŘŮ	7,80	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.14	PROVOZNÍ MÍSTNOST	7,85	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.15	NEOBSAŽENO	-	-
1.16	NEOBSAŽENO	-	-
1.17	PŘEDSÍŇ WC	3,42	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.18	WC	1,57	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.19	WC PRO OBČANY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ PŘÍSTUPU	2,80	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.20	OKULDOVA MÍSTNOST	3,58	MALBA
1.21	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,46	MALBA
1.22	WC PERSONÁLU	1,11	MALBA
1.23	WC PERSONÁLU	1,11	MALBA
1.24	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	4,90 14,80	MALBA
1.25	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	-	-
1.26	KULDOVA MÍSTNOST DS	14,43	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.27	VEDOUcí DS + JEDNÁNÍ S KLIENTY	12,10	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.28	CHODBA	17,95	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.29	VSTUPNÍ ZÁVĚTRÍ	9,50	MALBA
1.30	NEOBSAŽENO	-	-
1.31	PRACOVNÍ MÍSTNOST DS	35,81	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.32	STROJOVNA VÝTAHU	2,25	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,7m
1.33	SKLAD TERMOPORTŮ	3,28	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.34	JÍDELNÍ VÝTAH	3,17	-
1.35	ČAJOVNA KUCHYNKA S VÝDEJNOU JÍDEL	13,55	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.36	DENNÍ MÍSTNOST + JÍDELNA KLIENTŮ DS	56,26	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.37	CHODBA	11,80	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,9m
1.38	KOUPELNA + WC IMOBILNÍ ŽENY	5,46	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,7m
1.39	PŘEDSÍŇ WC IMOBILNÍCH	4,65	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.40	WC IMOBILNÍ MUŽI	5,00	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.41	KANCELÁŘ ŘEDITELE	29,37	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.42	KOPIRKA	5,79	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,9m
1.43	KANCELÁŘ ÚČETNÍ	14,57	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.44	SPISOVNA	16,02	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.45	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	16,81	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.46	AGENDA VEDENÍ DS	28,07	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.47	NEOBSAŽENO	-	-
1.48	PORADNA JEDNÁNÍ S KLIENTY	19,35	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.49	JÍDELNA PERSONÁLU	20,79	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.50	ČAJOVNA KUCHYNKA PRO PERSONÁL	13,65	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.51	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,38	-



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OBYOVNÉ KONSTRUKCE +ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POUŽITÍM MINERÁLNÍ VLNÝ (SYSTÉMOVÉ) TL 140 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO TL 300 mm, Z CHELNÝCH TVAROVKÝCH TYPY THERM, P10, NA MALTU MVC 5,0
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA TL 150, 100 mm Z PÓRBETONOVÝCH PŘÍČKOVKÝCH
- REŠENÁ ČÁST PD

POPIS STÁVAJÍCÍCH KAZETOVÝCH PODHLEDŮ:

- TYP PODHLEDŮ: KAZETY RASTRU 600/600 Z BIOLOGICKY ODOBŘANÉ MIN. VLNY, JÍLU, ŠKROBU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VSTUPŮ DO PODHLEDU:

- SVÍTLIDLO ELEKTRO
- VÝSTUČKA VZT


POPIS KAZETOVÝCH PODHLEDŮ:

- TYP PODHLEDŮ: KAZETY RASTRU 600/600 Z BIOLOGICKY ODOBŘANÉ MIN. VLNY, JÍLU, ŠKROBU
- URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ S OMÝVATELNÝM POVRCHEM
- NOVNÝ RŮST PODHLEDŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI – RŮST LAKOVANÝ BILÝ
- TLouŠTKA KAZETY: 15mm
- HRANA PODHLEDU: VOITELNÁ
- S.V.: VIZ LEGENDA

- TYP PODHLEDŮ: KAZETY RASTRU 600/600 Z BIOLOGICKY ODOBŘANÉ MIN. VLNY, JÍLU, ŠKROBU
- URČENÉ DO NORMÁLNÍHO PROSTŘEDÍ, RŮST NORMÁLNÍ
- TLouŠTKA KAZETY: 15mm
- HRANA PODHLEDU: VOITELNÁ
- S.V.: VIZ LEGENDA

PROJEKTANT UPOMÍNÁ NA TO, ŽE VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, PŘI KTERÉ NIKDY NEJSOU ZNÁMY VŠECHNY PODROBNOSTI O KONSTRUKCÍCH A POMĚRECH V ZAKRYTÝCH ČI JINAK NEPŘÍSTUPNÝCH ČÁSTECH OBJEKTU, MŮŽE V TĚTO SOUVISLOSTI DOJÍT K NEPŘEDPOKLADANÝM UDALOSTEM, KTERÉ VE SVĚM DŮSLEDKU MOHOU VEST K MODIFIKACI NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ, JEŽ MOHOU MÍT DOPAD NA CELKOVOU CENU PROVEDENÉHO DÍLA.

SITUAČNÍ SCHÉMA



±0,000 = úroveň podlaží 1.NP

Datum revize Date of revision	Číslo revize No. revision	Vypracoval revizi Drawn by revision	Popis revize Description of revision
Doplnění / Client			
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		bp BP projekt s.r.o. Havlíkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 611, fax 571 613 334	
Název / Project DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP		Měřítko / Scale 1:50	
Group / Content:		Výpracoval Drawn by: Šimon Sedláč	
Výpracoval Drawn by: Šimon Sedláč		Kontrola Controlled by: Ing. Martin Majer	
Specifikace D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Projektant Project manager: Ing. Martin Majer	
Název výkresu / Plan name: Půdorys podlaží nad 1.NP Stávající stav		Datum: Date: 07/2023	
Formát: Format: 16x44		Revize: Revision: R0	
Archivní číslo: Archive No.		Revizní číslo: Revision No. 23207-10/7	