


PŮDORYS PODHLEDŮ NAD 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

Měřítko 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)	STROPY
1.01	VSTUPNÍ ZÁVĚTRÍ	16,03	MALBA
1.02	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	8,56	MALBA
1.03	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	18,45	MALBA V ČÁSTI KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,3m
1.04	CHODBA	71,54	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,8m
1.05	RECEPCE	6,66	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,8m
1.06	MASAŽE	8,27	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.07	PEKČOKA	10,04	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.08	ČEKÁRNA KLIENŤŮ	7,10	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.09	PŘEDSÍŇ WC KLIENŤŮ	1,72	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.10	WC KLIENŤŮ	1,15	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.11	VEDOUcí PS A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	17,15	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.12	PROVOZ A ZÁKAZNÍ MÍSTNOST PRO KČOVNÍK A DŮV. SÍLY B	30,35	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.12.1	DENNÍ MÍSTNOST OSOBNÍ KČOVNÍK A OBLUOVNÍ SLUŽBY	15,13	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,2m
1.13	MÍSTNOST ODBĚRÁŘŮ	7,80	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.14	PROVOZNÍ MÍSTNOST	7,85	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.15	NEOBSAZENO	-	-
1.16	NEOBSAZENO	-	-
1.17	PŘEDSÍŇ WC	3,42	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.18	WC PRO OBČANY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU	1,57	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.19	WC PRO OBČANY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU	2,80	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,15m
1.20	OKLADOVÁ MÍSTNOST	3,58	MALBA
1.21	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,46	MALBA
1.22	WC PERSONÁLU	1,11	MALBA
1.23	WC PERSONÁLU	1,11	MALBA
1.24	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	4,90	MALBA
1.25	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	14,80	-
1.26	KLADOVÁ MÍSTNOST DS	14,43	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.27	VEDOUcí DS + JEDNÁNÍ S KLIENŤI	12,10	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.28	CHODBA	17,95	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.29	VSTUPNÍ ZÁVĚTRÍ	9,50	MALBA
1.30	NEOBSAZENO	-	-
1.31	PRACOVNÍ MÍSTNOST DS	35,81	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.32	STROJOVNÁ VÝTAHU	2,25	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,7m
1.33	SKLAD TERMOFOTŮ	3,28	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.34	JÍDELNÍ VÝTAH	3,17	-
1.35	ČAJOVNÁ KUCHYNKA S VÝDEJNOU JÍDEL	13,55	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.36	DENNÍ MÍSTNOST + JÍDELNA KLIENŤŮ DS	56,26	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.37	CHODBA	11,80	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,8m
1.38	KOUPELNA + WC IMOBILNÍ ŽENY	5,46	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,7m
1.39	PŘEDSÍŇ WC IMOBILNÍCH	4,65	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.40	WC IMOBILNÍ MUŽI	5,00	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,0m
1.41	KANCELÁŘ ŘEDITELE	29,37	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.42	KOPIRKA	5,79	KAZETOVÝ POHLED S.V.=2,8m
1.43	KANCELÁŘ ÚČETNÍ	14,57	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.44	SPISOVNA	16,02	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.45	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	16,81	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.46	AGENDA VEDENÍ OS	28,07	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.47	NEOBSAZENO	-	-
1.48	PORADNA JEDNÁNÍ S KLIENŤI	19,35	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.49	JÍDELNA PERSONÁLU	20,79	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.50	ČAJOVNÁ KUCHYNKA PRO PERSONÁLU	13,65	KAZETOVÝ POHLED S.V.=3,1m
1.51	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,38	-



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OBOVODNÉ KONSTRUKCE + ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POUŽITÍM MINERÁLNÍ VLNÝ (SYSTÉMOVÉ) TL 140 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL 300 mm, Z CHELNÝCH TVAROVEK TYPU THERM, P10, NA MALTU MVC 5,0
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA TL 150, 100 mm Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK

- REŠENÁ ČÁST PD
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVĚ
- VEŠKERÉ DVEŘE, OKNA, PARAPETY ATD. BUDOU CHRÁNĚNÝ PŘED POŠKOZENÍM
- PŘI BOURÁNÍ ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT SHODU DOLŮ ZA DOHRNÝCH PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ
- BEZPEČNOSTI PRÁCE A POSTUPOVAT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ
- DBAT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ
- PŘI REALIZACI POŽADUJE PROJEKTANT PROVĚST OVĚROVACÍ SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘÍKRYTY A DŘÁŽKY PRO NOVÉ ROZVODOVÉ SÍTĚ KRESLOVAT S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURACÍCH PRÁCH MŮŽE BYT PODLÁŽÍ ODPĚNO OD VEŠKERÝCH ENERGIÍ
- PROVĚST VÝMĚNU CELÝCH MÍSTNOSTÍ PO PROVEDENÍ VZT, EL, ZTI PROSTUPŮ
- KVŮLI PROVEDENÍ NOVÝCH NÁPOJENÍ ROZVODŮ ZT, DOJE K ROZEBRÁNÍ ČÁSTI PODHLEDŮ V 1.NP, A TO V MÍSTNOSTI 1.12, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.35, 1.38, 1.40 (POPRÁDEJ DEMONTOVAT SVĚTLA A POTE OPĚT DÁT NA PŮVODNÍ MÍSTO)
- PROSTUPY POD ROZMĚRY 150/150MM JSOU VYKÁZÁNY V RÁMCI PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

POPIS BOURACÍCH PRACÍ :

- 5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAZETOVÝCH PODHLEDŮ (KAZETY RASTRU 600/600 mm, TL 15 mm)
- 13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLNÉHO PODHLEDU (PŘÍPADNĚ POUŽE V NUTNÉM ROZSAHU)

DALŠÍ PRÁCE

- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE ZDIVU--ODDRŽET ZÁSADY PODDYCHOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZDIVA
- OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE PROVĚST DLE VÝKRESOVÉHO PODKLADU

POPIS STÁVAJÍCÍCH KAZETOVÝCH PODHLEDŮ:

- TYP PODHLEDU: KAZETY RASTRU 600/600 Z BIOLOGICKY DOBOURANÉ MIN. VLNY, JÍLU, ŠKROBU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VSTUPŮ DO PODHLEDU:

- SVĚTLLO ELEKTRO
- VÝSTUPKA VZT

POPIS BOURANÝCH KAZETOVÝCH PODHLEDŮ:

- TYP PODHLEDU: KAZETY RASTRU 600/600 Z BIOLOGICKY DOBOURANÉ MIN. VLNY, JÍLU, ŠKROBU
- TYP PODHLEDU: PLNOPLŮCHÝ ŠKROBKARTONOVÝ PODHLED, SÍK DESKY TL 12,5 mm, URČENÉ DO NÁVRHNOUHO PROSTŘEDÍ


LEGENDA ZNAČENÍ VSTUPŮ DO PODHLEDU:

- SVĚTLLO ELEKTRO
- VÝSTUPKA VZT

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA TO, ŽE VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, PŘI KTERÉ NIKDY NEJSOU ZNÁMY VŠECHNY PODROBNOSTI O KONSTRUKCÍCH A POMĚRECH V ZAKRYTÝCH ČI JINAK NEPRÍSTUPNÝCH ČÁSTECH OBJEKTU, MŮŽE V TĚTO SOUVISLOSTI DOJÍT K NEPŘEDPOKLADANÝM UDÁLOSTEM, KTERÉ VE SVĚM DŮSLEDKU MOHOU VEST K MODIFIKACI NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ, JEŽ MOHOU MÍT DOPAD NA CELKOVOU CENU PROVEDENÉHO DÍLA.

POKUD PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK BUDE NALEZEN VE VROHLU PŘÍČKY VĚNEC, KONTAKTOVAT PROJEKTANTA/STATIKA !!! + ŘEŠENÍ PŘEKLÁDÁ S POSTUPEM PRACÍ A VÝKAZEM MATERIÁLU VIZ ČÁST D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST

SITUAČNÍ SCHÉMA



±0,000 = úroveň podlaží 1.NP

11/2023	R1	Sedlák S.	Doplnění textové části	Popis revize
Disposition of revision				
Disposicion / Content				
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí				
bp BP projekt s.r.o. Havlíkova 2341, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 433 334				
Měřítko / Scale: 1:50				
Pevn. / Set:				
Group / Content:				
Výpracovní Drawn by: Šimon Sedlák				
Zpracovatel Designed by: Šimon Sedlák				
Kontrola Controlled by: Ing. Martin Majer				
Projektant Project manager: Ing. Martin Majer				
Název výkresu / Plan name: Půdorys podlaží nad 1.NP Bourací práce				
Datum: Date: 07/2023				
Revize: Revision: DPS				
Formát: Format: 16x44				
Revize: Revision: R1				
Adresní číslo: Address: 23207-10/15R1				