

LEGENDA ZTI:

- PITNÁ VODA NOVÁ
- TEPLÁ VODA NOVÁ
- CIRKULACE NOVÁ POTRUBÍ PPR-CT VÍCEVRSTVÉ SVAŘOVANÉ
- VYZNAČENÍ ZÓNY

HORIZONTÁLNÍ ROZVODY VEDENÉ VOLNĚ A V PODHLEDU POKOJE A KOUPELNY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU PBŘ Z KOVU, POUŽITO BUDE NEREZOVÉ POTRUBÍ 15x1 SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM, IZOLACE BUDE V PROVEDENÍ Z KAMENNÉ VLNY 15x20 mm.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U	UMYVADLO, SIFON CHROM, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
Ui	UMYVADLO, SIFON PODOMÍTKOVÝ, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU
Um	UMÝVÁTKO ROHOVÉ, SIFON CHROM, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
S	SPRCHA, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM SETEM
St	SPRCHA, SPRCHOVÁ BATERIE TERMOSTATICKÁ, NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM SETEM
D	DŘEZ (DODÁVKA INTERIÉRU), SIFON PLAST S ODBOČKOU NA HADICI, DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO NAPOJENÍ SV POUŽÍT KOMBINOVANÝ ROHOVÝ VENTIL
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽÍ DO SDK
WCi	KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ S NÁDRŽÍ DO SDK
VYL	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ DN100
NAD	NÁDRŽKA VÝLEVKY DO SDK
SR	NANAZUJE STÁVAJÍCÍ ROZVOD

Datum revize Date of revision	Číslo revize No. revision	Vypracoval revizi Drawn by revision	Popis revize Description of revision

Objednatel / Client:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

BP projekt, s.r.o.
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Akce / Project:
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Měřítko / Scale: 1:50
Paré / Set:

Obsah / Content:

Vypracoval / Drawn by: Lukáš Fröml
Zodp. projektant / Designer: Šimon Sedlář
Kontroloval / Controlled by: Ing. Martin Mašek
Manažer projektu / Project manager: Ing. Martin Mašek

Profese / Specialization: D.1.4 Zdravotně technická instalace

Název výkresu / Plan name: Vodovod - schéma

Datum / Date: 07/2023
Stupeň / Doc.type: DPS

Formát / Size: 4xA4
Revize / Revision: R0
Archivní číslo / Document No: 23207-12/8

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BPprojekt, s r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu
This documentation is an intellectual property of company BPprojekt, s r.o. and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement