


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV
Měřítko 1:50

NOVÁ LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)
1.01	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	16,03
1.02	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	8,56
1.03	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	16,10 18,45
1.04	CHODBA 1	76,15
1.05	RECEPCE	6,66
1.06	MASAŽE	8,27
1.07	SKALD RECEPCE	10,04
1.08	WC	2,00
1.09	UMÝVARNA	2,00
1.10	ŠPINAVÉ PRAČLO	5,44
1.11	SESTERNA	14,31
1.12	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,53
1.13	KOUPELNA PRO TP	8,58
1.14	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	20,09
1.15	PŘEDSÍN PRO HYGIENICE ZÁJEZMÍ	7,61
1.16	WC PRO TP	3,23
1.17	OKLADOVÁ MÍSTNOST	2,92
1.18	CENTRÁLNÍ SPRCHA	9,88
1.19	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	26,46
1.20	OKLADOVÁ MÍSTNOST	3,58
1.21	PŘEDSÍN WC PERSONÁLU	2,46
1.22	WC PERSONÁLU	1,11
1.23	WC PERSONÁLU	1,11
1.24	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	4,90 14,80
1.25	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	-
1.26	KULOVÁ MÍSTNOST DS	14,43
1.27	VEDOUcí DS + JEDNÁNÍ S KLIENTY	12,10
1.28	CHODBA	17,95
1.29	VSTUPNÍ ZAVĚTRÍ	9,50
1.30	NEBESAŽENO	-
1.31	PRACOVNÍ MÍSTNOST DS	35,81
1.32	STROJOVNA VÝTAHU	2,25
1.33	SKLAD TERMOPORTŮ	3,28
1.34	JÍDELNÍ VÝTAH	3,17
1.35	ČAJOVÁ KUCHYŇKA S VÝEJROU JÍDEL	13,55
1.36	PRVNÍ MÍSTNOST + JÍDELNA KLIENTŮ DS	56,26
1.37	KOUPELNA PRO TP	6,12
1.38	KOUPELNA + WC IMOBILNÍ ŽENY	5,46
1.39	PŘEDSÍN WC IMOBILNÍCH	4,65
1.40	WC IMOBILNÍ MUŽI	5,00
1.41	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,24
1.42	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,05
1.43	KOUPELNA PRO TP	6,12
1.44	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	26,19
1.45	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	30,84
1.46	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,82
1.47	CHODBA 2	5,83
1.48	ČISTÉ PRAČLO	6,60
1.49	KOUPELNA PRO TP	5,80
1.50	NEBESAŽENO	-
1.51	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,38



LEGENDA VYTÁPĚNÍ:

- STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA 65°C – PŘÍVOD – VĚTEV **V2** 1.NP POTRUBÍ ŮT VEDENO V LIŠTĚ SPÁDÍ% U STĚNY NAD PODLAHOU
- STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA 45°C – VRÁT – VĚTEV **V3** PRO 2.NP POTRUBÍ ŮT PRO 2.NP VEDENO V PODHLÉDU V PŮDHLÉDU V 1.NP
- STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA 65°C – PŘÍVOD
- STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA 45°C – VRÁT

REDUKCE

STUPÁCKY KLESAJÍCÍ, STOUPAJÍCÍ

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ ŮT VEDENÉ POD STŘEPEM BUDE UCHYCENO TÁHLY cca PO 2 m
- V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ POTRUBÍ ŮT A VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ NEBO ZDRAVOTECHNICKÉHO POTRUBÍ NUTNO MONTÁŽ POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT.

LEGENDA VYTÁPĚNÍ:

+ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA TEPELOVODNÍ STÁVAJÍCÍ (SPODNÍ PŘÍPOJENÍ – SROUBENÍ PŘÍMĚ SP)

ROZMĚR (h _i /VÝŠ./dél.)	počet kusů
1 (66/600/1400)	6 Ks
2 (66/600/1200)	1 Ks
3 (66/600/1000)	3 Ks
3a (66/600/800)	3 Ks
3b (100/600/800)	20 Ks
4 (66/600/600)	1 Ks
4a (66/600/500)	1 Ks
4c (47/600/400)	5 Ks

+ OCELOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ TĚLESO TEPELOVODNÍ STÁVAJÍCÍ 5 (1220/450) 2 Ks

+ NOVÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO TEPELOVODNÍ (h_i/VÝŠ./dél.) 1 (66/1000/600) 1 Ks


+ DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESA

+ NOVÉ OCELOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ TĚLESO ELEKTRICKÉ KORALUX NEO-ER(KLNER)–JSOU ELEKTRICKÁ PŘÍMOTOPNÁ TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY

h_ioub.B/délka L/v.H 5 (60/496/1415) ELEKTRICKÝ VÝKON 600W

POZNÁMKA: PŘEDNASTAVENÍ TERMOHLAVIC NA TEPELOVODNÍCH TĚLESECH BUDE PONECHÁNO PŘEDNASTAVENO Z REALIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU Z ROKU 2010.DOJE JEN K DEMONTÁŽI 4ks TEPELOVODNÍCH OCELOVÝCH DESKOVÝCH TĚLESA. V KOUPELNÁCH PRO TP BUDOU NOVĚ INSTALOVANÉ ELEKTRICKÉ ŽEBŘÍKOVÉ OTOPNÉ TĚLESA.

SITUAČNÍ SCHÉMA



±0,000 = úroveň podlaží 1.NP

Datum revize Date of revision	Dělo revize No. revision	Výpracování revize Drawn by revision	Poslední revize Description of revision
Ověřeno / Given			
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		bp BP projekt s.r.o. Havlíkova 2343, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 613 314	
Název / Project: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP		Měřítko / Scale: 1:50 Papír / Set:	
Obsah / Content:		Výpracovník: Drawn by: Ing. Radek Matejka Zařizovatel: Designer: Simon Sedláček Kontrola: Controlled by: Ing. Martin Maňas Materiál projektu: Project manager: Ing. Martin Maňas	
Průběh: Specification: D.1.4 Vytápění		Datum: Date: 07/2023 Stupeň: Doc type: DPS	
Název výkresu / Plan name: Půdorys 1.NP Nový stav		Datum: Date: 07/2023 Stupeň: Doc type: DPS	
Formát: Size: 14x44	Revize: Revision: R0	Archivní číslo: Document No: 23207-13/3	
Tato dokumentace je součástí projektové dokumentace BP projekt s.r.o. a nesmí být použita bez písemného souhlasu BP projekt s.r.o. and must not be used without the declaratory permission or contractual agreement			