


PAVILON A - KULTURNÍ DŮM



LEGENDA HMOT

BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTOVANÉ PRVKY

POPIS BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ

- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH LIGNÁTOVÝCH DESEK tl. 6 mm, VČ. HLINÍKOVÝCH LIŠT VE SPÁRÁCH DESEK
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPNICE SOKLU
- VYBOURÁNÍ OKEN VČ. VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH PLECHŮ
- ODSTRANĚNÍ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ Z DLAŽBY 500/500/50 mm, VČ. PODKLADU, ODKOP ZEMINY
- VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH OKEN SPOJ. KRČKU, VČ. ZASKLÍVACÍCH LIŠT
- OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SPOJ. KRČKU
- VYBOURÁNÍ DLAŽBY NA TERASE, VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADU
- ODSEKÁNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLECH A PARAPETU SPOJ. KRČKU
- ODŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ ŽIVIČNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ. PODKLADU
- DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ VČ. LITINOVÝCH LAPAČŮ SPLAVENIN
- DEMONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU VČ. ÚCHYTŮ
- DEMONTÁŽ Cu PLYNOVÉHO POTRUBÍ Z FASÁDY
- DEMONTÁŽ KRYCÍ PLECHOVÉ SKŘÍNĚ PB LÁHVÍ
- ODŘEZÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V DÉLCE 0,5 m, NA CELOU VÝŠKU ZÁBRADLÍ
- OBROUŠENÍ OCELOVÉ KCE ZÁBRADLÍ + DMTŽ SVISLÉ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ
- OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ OCELOVÝCH SLOUPŮ 180/140 mm, VČ. ODMAŠTĚNÍ
- OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ DVÍŘEK EL. ROZVADĚČŮ
- ODŘEZÁNÍ A UBOURÁNÍ ŽB KVĚTINÁČŮ NA DÉLKU 0,5 m
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÉ POVLAKOVÉ KRYTINY Z PÁSŮ
- ODSTRANĚNÍ SPÁDOVÉ VRSTVY STŘECH ZE ŠKVÁROBETONU
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU ZE STŘECH
- OBROUŠENÍ PALUBKOVÉHO PODHLEDU
- DEMONTÁŽ VODOROVNÉHO A SVISLÉHO PALUBKOVÉHO OBLOŽENÍ PŘESAHU STŘECH
- UBOURÁNÍ ZDĚNÉ ČÁSTI OPLOCENÍ Z PÍSKOCEMENTOVÝCH CIHEL TL. 300 mm
- DEMONTÁŽ DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ

SCHEMA OBJEKTU

Zodp. projektant	Vypracoval	<b>P &amp; P atelier</b> <b>Josef Galetka</b> projektční a inženýrská činnost ve vystavbě Hošťálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka	stupeň	<b>DSP+DPS</b>
Místo:	k. ú. Křivé, parc. č. 595 objekt č. p. 457	formát	<b>6A4</b>
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	datum	<b>05/2023</b>
Akce:	ZATEPLENÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V PODLEŠÍ, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	číslo výkresu	<b>02.</b>
Objekt:	SO 01 - OBJEKT A KULTURNÍ DŮM	měřítko	<b>1 : 50</b>
Půdorys střechy			