




POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ



POHLED JIHO-VÝCHODNÍ



POHLED JIHO-ZÁPADNÍ




LEGENDA HMOT

 BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTOVANÉ PRVKY

POPIS BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ

- | | |
|----|---|
| 1 | DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH LIGNÁTOVÝCH DESEK tl. 6 mm, VČ. HLINÍKOVÝCH LIŠT VE SPÁRÁCH DESEK |
| 2 | DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPNICE SOKLU |
| 3 | VYBOURÁNÍ OKEN VČ. VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ |
| 4 | VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ |
| 5 | DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH PLECHŮ |
| 6 | ODSTRANĚNÍ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ Z DLAŽBY 500/500/50 mm, VČ. PODKLADU, ODKOP ZEMINY |
| 7 | VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH OKEN SPOJ. KRČKU, VČ. ZASKLÍVACÍCH LIŠT |
| 8 | OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SPOJ. KRČKU |
| 9 | VYBOURÁNÍ DLAŽBY NA TERASE, VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADU |
| 10 | ODSEKÁNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLECH A PARAPETU SPOJ. KRČKU |
| 11 | ODŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ ŽIVICNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ. PODKLADU |
| 12 | DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ VČ. LITINOVÝCH LAPAČŮ SPLAVENIN |
| 13 | DEMONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU VČ. ÚCHYTŮ |
| 14 | DEMONTÁŽ Cu PLYNOVÉHO POTRUBÍ Z FASÁDY |
| 15 | DEMONTÁŽ KRYCÍ PLECHOVÉ SKŘÍNĚ PB LÁHVI |
| 16 | ODŘEZÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V DÉLCE 0,5 m, NA CELOU VÝŠKU ZÁBRADLÍ |
| 17 | OBROUŠENÍ OCELOVÉ KCE ZÁBRADLÍ + DMTŽ SVISLÉ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ |
| 18 | OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ OCELOVÝCH SLOUPŮ 180/140 mm, VČ. ODMAŠTĚNÍ |
| 19 | OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ DVÍŘEK EL. ROZVADĚČE |
| 20 | ODŘEZÁNÍ A UBOURÁNÍ ŽB KVĚTINÁČŮ NA DÉLKU 0,5 m |
| 21 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽIVICNĚ POVLAKOVÉ KRYTINY Z PÁSŮ |
| 22 | ODSTRANĚNÍ SPÁDOVÉ VRSTVY STŘECH ZE ŠKVÁROBETONU |
| 23 | DEMONTÁŽ HROMOSVODU ZE STŘECH |
| 24 | OBROUŠENÍ PALUBKOVÉHO PODHLEDU |
| 25 | DEMONTÁŽ VODOROVNÉHO A SVISLÉHO PALUBKOVÉHO OBLOŽENÍ PŘESAHŮ STŘECH |
| 26 | UBOURÁNÍ ZNĚNÉ ČÁSTI OPOCENÍ Z PÍSKOCEMENTOVÝCH CIHEL TL. 300 mm |
| 27 | DEMONTÁŽ DRÁTĚNÉHO OPOCENÍ |

SCHEMA OBJEKTU



Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Hoštálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439		
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka			
Místo:	k. ú. Křivé, parc. č. 595 objekt č. p. 457		stupeň	DSP+DPS
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		formát	6A4
Akce:	ZATEPLNÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V PODLEŠÍ, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ		datum	05/2023
			číslo výkresu	měřítko
			04.	1 : 50
Objekt:	SO 02 - OBJEKT B	Pohledy		