


PAVILON A - KULTURNÍ DŮM



SPJOVACÍ KRČEK

PLOCHA STŘECHY
(KRYTÝ VSTUP + SPOJOVACÍ KRČEK)
A = 181,5 m²

LEGENDA SPECIFIKACÍ

- K - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS
P - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ
O - SPECIFIKACE PLASTOVÝCH OKEN - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS
D - SPECIFIKACE VSTUPNÍCH DVEŘÍ - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS
T - SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS
Z - SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS

LEGENDA HMOT

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ KRYTINA :
Střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu, přitěžovaná, vyztužená skleněnou rohoží, barva šedá,
tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 32,25 m²/role

STŘECHU OSADIT SYSTÉMOVÝMI A KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY DLE ZVOLENÉ KRYTINY
BARVA SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY

OKAPOVÝ SYSTÉM Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY

- Svislá vyhřívaná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou, typ TWE 125S PVC
Střešní vpust (střešní vtok) - DN 125
- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)
- provedení: svislá vpust (svislý vtok), tepelně izolovaná – dvoustěnná
- samoregulační vyhřívání: 230 V s přípojem kabelem
- součástí balení je ochranný koš

ODPADNÍ SVODY PRŮMĚR 100 mm

PLOCHA STŘECHY: 278,2 + 9,6 = 287,8 m²
(čistá plocha bez vytažení kytiny na atiky a přesahů pásů)



OCHRANU PŘED BLESKEM PROVÉST DLE ČÁSTI PD ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD

**!! VEŠKERÉ PLOCHY A DÉLKY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘED
OBJEDNÁNÍM STŘEŠNÍ KRYTINY !!**

PAVILON B

PAVILON C

SCHEMA OBJEKTU



Zodp. projektant	Ing. Josef Galetka	Vypracoval	Josef Galetka	P & P atelier Josef Galetka projektant a inženýrská činnost ve výstavbě Hošťalkova 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Místo:	k. ú. Křivé, parc. č. 595 objekt č. p. 457			stupeň	DSP+DPS
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí			formát	6A4
				datum	05/2023
Akce:	ZATEPLENÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V PODLEŠÍ, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ			číslo výkresu	06.
				měřítko	1 : 50
Objekt:	SO 01 - OBJEKT A KULTURNÍ DŮM			Půdorys střechy - nový stav	