



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytový dům - opravy výtahů, Zašovská 776, 757 01 Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Bytový dům oprava venkovního výtahu

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč: MC VÝTAHY-ESKALÁTORY s.r.o., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IC:
DIČ:

IC: 7830513
DIČ: CZ07830513

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 167 600,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 167 600,00	21,00%	245 196,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 412 796,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytový dům - opravy výtahů, Zašovská 776, 757 01 Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Bytový dům oprava venkovního výtahu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MC VÝTAHY-ESKALÁTORY s.r.o., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek

Datum: 22. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		1 167 600,00
M - Práce a dodávky M		1 150 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh		1 150 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		17 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytový dům - opravy výtahů, Zašovská 776, 757 01 Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Bytový dům oprava venkovního výtahu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MC VÝTAHY-ESKALÁTORY s.r.o., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek

Datum: 22. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 167 600,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 150 000,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				1 150 000,00	
1	K	33M 01	Demontáž starého výtahu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
Poznámka k položce: Původní zústenou - Vodička kabiny i protizávaží včetně ukotvení (tato budou vyrovnána a očištěna). -Protizávaží výtahu včetně výplně. -Výtahový stroj - na stávajícím stroji bude vyměněno trakční kolo.								
2	K	33M 02	Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení	ks	1,000	1 054 900,00	1 054 900,00	

Průběh práce:

Poznámková kniha: - typ výtahu: osobní, trakční - vybaven pro přepravu imobilních osob dle ČSN EN 81-70 ed 2. - nosnost: 630 kg. -
dopravní rychlost: 1 ms-1. - strojovna: bez výtahový stroj umístěn v horní části výtahové šachty. - rozměry výtahové šachty: šířka 1 680 mm,
hloubka 1 960 mm - prohlubně: 1 200 mm - stávající. - horní rozměr: 3 600 mm - stávající. - dopravní zdvih: 21,05 m. - výtahový stroj: zůstává
původní bezpřevodový typ ANUSO - na výtahovém stroji bude vyměněno trakční kolo. - nosné prostředky: ocelová lana. FTS Počet stanic: 9
Počet nástupů: 9 Kabin: průchozí, kovová. - rám kabiny: žárové zinkovaný. - povrchová úprava: NEREZ jemný brus. - rozměr kabiny: šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm, výška 2 150 mm. - vybavení kabiny: ovládací sloup v provedení NEREZ jemný brus osazený tlačítky:
Hlasit pater, součástí digitálního zobrazovače, trubkové madlo na zadní stěně kabiny v provedení NEREZ jemný brus, zrcadlo s fasetou do
poloviny zadní stěny, okapové lůžky ve spodní části kabiny v provedení NEREZ jemný brus, komunikační zařízení mezi kabinou a místem
stálého vyproštění GSM, nouzové osvětlení v ovládací kombinaci - dle platné ČSN EN, digitální polohová signalizace, RVD 04, akustický
signál dojezdu výtahu do stanice vč. hlasového oznámení čísla stanice, indukční poslech pro nedoslýchavé osoby - podlaha kabiny: kovová,
krytá protiskluzovou krytinou. - osvětlení kabiny: LED bodovky, záruka na osvětlení 5 let Kabinové dveře: automatické, dvou-panelové,
teleskopické - frekvenčně řízené - povrchová úprava: NEREZ jemný brus. - rozměr kabinových dveří: šířka 800 mm, výška 2 000 mm. - jistění
dveří: celoplošná fotobuška - cegard/Mini. - prah: standard - hliníkový
Šachetní dveře: automatické, dvou-panelové, teleskopické - povrchová úprava: KOMAXIT - odstín dle výběr objednatele, (pro stanice 1 až 8,
uvnitř budovy) : NEREZ brus (pro stanici 0, vstup zvenku budovy). - rozměr šachetních dveří: šířka 800 mm, výška 2 000 mm. - požární
odolnost: není požadována. - prah: standard - hliníkový Řízení výtahu: mikroprocesorové - řídicí karta E448, snímání polohy klece je
feromagnetickým páskem, tzv. systém Linax. Všechny kabely jsou konektovány! Tlačítkové sa samoobslužnou, sítě, vzdálený servisní
monitoring přes GSM systém nebo pevný internet. Záruka na frekvenční měnič je 5 let. Záruka na řídicí desku, dekodéry je 10 let. Garance
dodávky frekvenčního měniče do 24 hodin. Vnější řízení: ovladač s potvrzením volby pro přivolání klece - provedení: přivolávací a tlačítky v
provedení NEREZ jemný brus. polohová signalizace ve všech stanicích LCD, možnost použití bezkontaktních čipů tzv. RFID. Kabinové řízení:
ovladač s potvrzením volby pro jízdu do stanic ovladač nouzové signalizace, možnost použití bezkontaktních čipů tzv. RFID, digitální polohová
signalizace LCD, tlačítko otevírání a zavírání automatických dveří, signalizace přetížení. - provedení: ovládací sloup v provedení NEREZ
jemný brus osazený tlačítky, Braillovo písmo Výtah bude splňovat požadavky ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-21, NV č. 122/2016 v
platném znění. Řízení výtahu bude koncipováno tak, aby bylo možné provádět záruční i pozáruční servis bez omezení i jinou odborně

3	K	33M 03	Zkoušky	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	
4	K	33M 04	Zednické práce - oprava omítek v šachtě, vybilení šachty, vysekání starých šachetních dveří, obezdění nových šachetních dveří a zapravení prahů	ks	1,000	46 900,00	46 900,00	
5	K	33M 05	Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
6	K	33M 06	Projektová dokumentace technologické části výtahu	ks	1,000	500,00	500,00	
7	K	33M 07	Statický posudek únosnosti podlahy	ks	1,000	500,00	500,00	
8	K	33M 08	Vyjádření HZS	ks	1,000	500,00	500,00	
9	K	33M 09	Vyřízení stavebního povolení	ks	1,000	500,00	500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17 600,00	
10	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
11	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
12	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
13	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
14	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátu a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
16	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytový dům - opravy výtahů, Zašovská 776, 757 01 Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Bytový dům oprava vnitřního výtahu

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč: MC VÝTAHY-ESKALÁTORY s.r.o., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IC:
DIČ:

IC: 7830513
DIČ: CZ07830513

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			1 626 600,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 626 600,00	21,00%	341 586,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 968 186,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytový dům - opravy výtahů, Zašovská 776, 757 01 Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Bytový dům oprava vnitřního výtahu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MC VÝTAHY-ESKALÁTORY s.r.o., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek

Datum: 22. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 626 600,00
M - Práce a dodávky M	1 609 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	1 609 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytový dům - opravy výtahů, Zašovská 776, 757 01 Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Bytový dům oprava vnitřního výtahu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MC VÝTAHY-ESKALÁTORY s.r.o., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek

Datum: 22. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 626 600,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 609 000,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				1 609 000,00	
1	K	33M 01	Demontáž kompletního starého výtahu,demontáž oslštění, ekologická likvidace - demontáž zadní části ocelové konstrukce a boční konstrukce výtahové šachty	ks	1,000	32 800,00	32 800,00	
2	K	33M 02	Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení	ks	1,000	1 036 800,00	1 036 800,00	

<p>Poznámka k položce: - typ výtahu: osobní, tržební, - nosnost: 450 kg, - dopravní rychlost: 1 ms-1, - strojovna: stávající nad výtahovou šachtou, - rozměry výtahové šachty: šířka 1 250 mm, hloubka 2 165 mm, - prohlubně: 970 mm - stávající, - horní rozměr: 3 070 mm - stávající, - dopravní zdvih: 22,355 m, - výtahový stroj: nový převodový umístěný ve stávající strojovně, - nosné prostředky: ocelová lana Počet stanic: 9 Počet nástupišť: 9 Kabina: neprůchozí, kovová - povrchová úprava: KOMAXIT - odstín dle výběr objednatele, - rozměr kabiny: šířka 820 mm, hloubka 1 300 mm, výška 2 150 mm, - vybavení kabiny: ovládací sloup v provedení NEREZ jemný brus osazený tlačítky, zvukový signál dojezdu do stanice - gong trubkové madlo na zadní stěně kabiny v provedení NEREZ jemný brus, zrcadlo s fasétou do poloviny zadní stěny, okopové listy ve spodní části kabiny v provedení NEREZ jemný brus, komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM, nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci - dle platné ČSN EN digitální polohová signalizace TFT (velikost 7") akustický signál dojezdu výtahu do stanice vč. hlasového oznámení čísla stanice - podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou, - osvětlení kabiny: LED vysokose svítící bodovky Kabinové dveře: automatické typu BUS s okýnkem - frekvenčně řízené - povrchová úprava: NEREZ jemný brus, - rozměr kabinových dveří: šířka 850 mm, výška 2 000 mm, - práh: standardní hliníkový Šachetní dveře: ruční jednokřídlové se samozavíracím - povrchová úprava: komaxit - odstín dle výběru objednatele, - rozměr šachetních dveří: šířka 800 mm, výška 2000 mm, - požární odolnost: není požadována, - prosklení dveří: standardní, - madlo dveří: součást rámu okna Rízení výtahu: mikroprocesorové, tlačítkové se samostatnou Rízení je feromagnetickým páskem, systém LIMAX. Všechné kabely jsou konektovány!! Štěbné sníření dolů Vnější řízení: ovladač s potvrzením volby pro přivolání klice - provedení: přivolávače s tlačítky v provedení NEREZ jemný brus, - polohová signalizace ve všech stanicích LCD Kabinové řízení: ovladač s potvrzením volby pro jízdu do stanic Ovladač nouzové signalizace, digitální polohová signalizace LCD, tlačítko otevírání automatických dveří, signalizace přetížení - provedení: ovládací sloup v provedení NEREZ jemný brus osazený tlačítky, Braillovo písmo Výtah bude splňovat požadavky ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-21, NV č.122/2016 v platném znění. Rízení výtahu bude koncipováno tak, aby bylo možné provádět záruční i pozáruční servis bez omezení i jinou odborně způsobilou organizací, než je dodavatel</p>									
3	K	33M 03	Zkoušky	ks	1,000	18 500,00	18 500,00		
4	K	33M 04	Zednické práce - oprava omítek ve strojovně a prohlubni, vybití strojovny, vyloučení betonového základu pod výtahovým strojem, nátěr podlahy strojovny, vyloučení dosedů a vyzdění nových, oprava podlah po vysekání šachetních dveří a čelních portálů včetně doložení dlažeb nebo opravy PVC, zasekání ocelových nosníků podporující podlahu strojovny	ks	1,000	44 800,00	44 800,00		
5	K	33M 05	Elektro práce - osvětlení šachty včetně zásuvkového obvodu v šachtě a v prohlubni, dodávka a montáž hlavního vypínače, zvýšení intenzity osvětlení strojovny	ks	1,000	12 100,00	12 100,00		
6	K	33M 06	Natěračské práce - nátěr vystrojení ve výtahové šachtě	ks	1,000	6 000,00	6 000,00		
P	<p>Poznámka k položce: - Poznámka k položce: 1) opláštění výtahové šachty - onyvatelná barva z pohledové strany šachty odstínu RAL, dle výběru objednatele (synt. barvy za příplatek) 2) portály šachetních dveří - syntetická barva z pohledové strany šachty v odstínu RAL dle výběru objednatele (synt. barvy za příplatek) 3) madla - syntetická barva v odstínu RAL dle výběru objednatele (synt. barvy za příplatek)</p>								
7	K	33M 07	Výpomocné práce	ks	1,000	6 000,00	6 000,00		
8	K	33M 08	Zámečnické práce - provedení nového opláštění výtahové šachty materiálem FERMACEL včetně nového trubkového madla na bočních stěnách schodiště, rohové listy výtahové šachty, nové čelní portály, ocelové nosníky podporující podlahu strojovny vzhledem k vyšší nosnosti výtahu, nové kování dveří strojovny včetně úpravy madel	ks	1,000	413 000,00	413 000,00		
P	<p>Poznámka k položce: - Poznámka k položce: nastavení ocelové konstrukce do celého zrcadla schodiště, přesunutí L-profilů, mechanické kotvy M12x90 mm - roztažení ocelové konstrukce do celé šířky schodiště - montáž desek Fermacel tl. 12,5 mm, deska je montážně upevněna do krajních nosných prvků výtahové šachty a umístěná z vnitřní strany schodiště - montáž rástru pro uchycení desek Fermacel tl. 12,5 mm, včetně kotvení do schodnic mechanickými kotvami M10x80mm - spoje desky jsou provedeny pomocí pvc H profilu pro přenos pohybu výtahové šachty při průjezdu kabiny - portály plechové vč. nadpraží, vrchní plechové krycí L listy - uchycení nýtů pro možnou výměnu při poškození - spodní a vrchní plechové L listy pro zakrytí nerovnosti na mezipodestěch, ochranné rohy na mezipodestěch z pvc profilů - nové trubkové madlo po celé výšce šachty nad schodišťovými rameny opatřeno koncovými PVC zásepky (upevněno na protější straně šachty ve zděvu, montáž po zahájení prací, nutná pro bezpečný pohyb lidí na schodišti) - vnitřní plech pro srovnání čelní stěny šachty výtahu ~10 mm (podprašná deska cca 250x900 mm-jen u ručních dveří) - tmelení kolem schodnic, spodní část - šedý silikonový tmel, vrchní část-bílý - akrylátový tmel - tmelení portálů před vrchním nátěrem RAL - povrchová úprava desek - provedení kvality Q2, dle technického listu Fermacel - uklid schodu před nátěru.</p>								
9	K	33M 09	Návoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem	ks	1,000	4 500,00	4 500,00		
10	K	33M 10	Lešení do výtahové šachty pro výměnu vodiček	ks	1,000	32 500,00	32 500,00		
11	K	33M 11	Projektová dokumentace technologické části výtahu	ks	1,000	500,00	500,00		
12	K	33M 12	Statický posudek únosnosti podlahy	ks	1,000	500,00	500,00		
13	K	33M 13	Vyjádření HZS	ks	1,000	500,00	500,00		
14	K	33M 14	Vyřízení stavebního povolení	ks	1,000	500,00	500,00		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						17 600,00	
15	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00		
16	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00		
17	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí - k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00		
18	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00		
19	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správci sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00		
20	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátu a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00		
21	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00		