

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N9762024a
Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28116992
WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň DIČ: CZ699006994

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 1 826 019,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	1 826 019,66	219 122,36

Cena s DPH v CZK 2 045 142,02

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

□

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) □

□


2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N9762024a
Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Místo: Datum: 5. 2. 2024
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 826 019,66	2 045 142,02	
SO 01	Výměna oken vchod 817	608 673,22	681 714,01	STA
011	Bytová jednotka 1, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
012	Bytová jednotka 2, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
013	Bytová jednotka 3, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
014	Bytová jednotka 4, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
015	Bytová jednotka 5, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
016	Bytová jednotka 6, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
017	Společné prostory 817	94 858,75	106 241,80	Soupis



SO 02	Výměna oken vchod 818	608 673,22	681 714,01	STA
021	Bytová jednotka 1, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
022	Bytová jednotka 2, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
023	Bytová jednotka 3, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
024	Bytová jednotka 4, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
025	Bytová jednotka 5, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
026	Bytová jednotka 6, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
027	Společné prostory 818	94 858,75	106 241,80	Soupis
SO 03	Výměna oken vchod 819	608 673,22	681 714,01	STA
031	Bytová jednotka 1, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
032	Bytová jednotka 2, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
033	Bytová jednotka 3, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
034	Bytová jednotka 4, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
035	Bytová jednotka 5, byt 2+1	98 280,65	110 074,33	Soupis
036	Bytová jednotka 6, byt 1+1	72 990,84	81 749,74	Soupis
037	Společné prostory 819	94 858,75	106 241,80	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

011 - Bytová jednotka 1, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

98 280,65

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH

v CZK

110 074,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

011 - Bytová jednotka 1, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 280,65

HSV - Práce a dodávky HSV

27 014,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 793,44
997 - Přesun sutě	3 660,58
998 - Přesun hmot	353,70

PSV - Práce a dodávky PSV

69 773,68

764 - Konstrukce klempířské	4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské	48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické	5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 959,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Výměna oken vchod 817
Soupis: 011 - Bytová jednotka 1, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						98 280,65		
D HSV Práce a dodávky HSV						27 014,81		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						16 207,09		
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV Součet					9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870					
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		Součet		30,450					
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		Součet		66,759					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11			
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16			
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52			
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52			
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52			
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52			
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52			
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52			
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

012 - Bytová jednotka 2, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

012 - Bytová jednotka 2, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 990,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 511,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 006,42
997 - Přesun sutě	2 751,34
998 - Přesun hmot	270,90

PSV - Práce a dodávky PSV

50 987,64

764 - Konstrukce klempířské	2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské	35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické	3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 847,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Výměna oken vchod 817
Soupis: 012 - Bytová jednotka 2, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 511,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km		7,326			
VV			0,814*9		7,326			
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					270,90
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					50 987,64
D 764			Konstrukce klempířské					2 896,22
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3		0,762			
VV			2,13*0,18		0,383			
VV			0,82*0,18		0,148			
VV			Součet		1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské					35 678,37
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77		0,601			
VV			Součet		0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1		1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

013 - Bytová jednotka 3, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

013 - Bytová jednotka 3, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 280,65
HSV - Práce a dodávky HSV		27 014,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 793,44
997 - Přesun sutě		3 660,58
998 - Přesun hmot		353,70
PSV - Práce a dodávky PSV		69 773,68
764 - Konstrukce klempířské		4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské		48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické		5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		7 959,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Výměna oken vchod 817
Soupis: 013 - Bytová jednotka 3, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 280,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 014,81	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 207,09	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
VV		(2,09+1,49)*2*0,3			2,148			
VV		(2,09+1,49)*2*0,3			2,148			
VV		(0,87+2,065)*2*0,3			1,761			
VV		(0,78+0,77)*2*0,3			0,930			
VV		(2,09+1,49)*2*0,3			2,148			
VV		Součet			9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302						
VV		(2,09+1,49)*2*0,3			2,148			
VV		(2,09+1,49)*2*0,3			2,148			
VV		(0,87+2,065)*2*0,3			1,761			
VV		(0,78+0,77)*2*0,3			0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870					
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		Součet		30,450					
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		Součet		66,759					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11			
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16			
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52			
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52			
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52			
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52			
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52			
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52			
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

014 - Bytová jednotka 4, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

014 - Bytová jednotka 4, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 990,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 511,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 006,42
997 - Přesun sutě	2 751,34
998 - Přesun hmot	270,90

PSV - Práce a dodávky PSV

50 987,64

764 - Konstrukce klempířské	2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské	35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické	3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 847,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Výměna oken vchod 817
Soupis: 014 - Bytová jednotka 4, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 511,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017						
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191						
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km			7,326		
VV			0,814*9			7,326		
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 987,64	
D 764			Konstrukce klempířské				2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3		0,762			
VV			2,13*0,18		0,383			
VV			0,82*0,18		0,148			
VV			Součet		1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77		0,601			
VV			Součet		0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1		1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

015 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

015 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 280,65
HSV - Práce a dodávky HSV		27 014,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 793,44
997 - Přesun sutě		3 660,58
998 - Přesun hmot		353,70
PSV - Práce a dodávky PSV		69 773,68
764 - Konstrukce klempířské		4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské		48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické		5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		7 959,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Výměna oken vchod 817
Soupis: 015 - Bytová jednotka 5, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								98 280,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 014,81	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 207,09	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV Součet					9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870					
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		Součet		30,450					
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		Součet		66,759					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11			
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16			
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52			
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52			
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52			
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52			
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52			
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52			
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

016 - Bytová jednotka 6, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

016 - Bytová jednotka 6, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		72 990,84
HSV - Práce a dodávky HSV		20 511,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 006,42
997 - Přesun sutě		2 751,34
998 - Přesun hmot		270,90
PSV - Práce a dodávky PSV		50 987,64
764 - Konstrukce klempířské		2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské		35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické		3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		5 847,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 01 - Výměna oken vchod 817
Soupis: 016 - Bytová jednotka 6, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 511,04	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			
		VV	Součet		6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302						
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			
		VV	Součet		6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017						
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191						
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km			7,326		
VV			0,814*9			7,326		
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 987,64	
D 764			Konstrukce klempířské				2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3		0,762			
VV			2,13*0,18		0,383			
VV			0,82*0,18		0,148			
VV			Součet		1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77		0,601			
VV			Součet		0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojířných do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1		1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

017 - Společné prostory 817

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**94 858,75**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

94 858,75

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 383,05

Cena s DPH**v CZK****106 241,80****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

017 - Společné prostory 817

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		94 858,75
HSV - Práce a dodávky HSV		33 050,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 183,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 340,52
997 - Přesun sutě		5 151,16
998 - Přesun hmot		375,30
PSV - Práce a dodávky PSV		60 315,79
764 - Konstrukce klempířské		1 137,92
766 - Konstrukce truhlářské		50 419,81
767 - Konstrukce zámečnické		5 336,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 421,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt: SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis: 017 - Společné prostory 817

Místo:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 858,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 050,80	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 183,82	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,660	20,00	193,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3				2,496	
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3				2,496	
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3				1,068	
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3				1,068	
		VV	(1,8+2,42)*2*0,3				2,532	
		VV	Součet				9,660	
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,660	1 148,29	11 092,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302						
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3				2,496	
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3				2,496	
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3				1,068	
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3				1,068	
		VV	(1,8+2,42)*2*0,3				2,532	
		VV	Součet				9,660	

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
VV			5*20		100,000			
VV			Součet		100,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	14,268	15,00	214,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
VV			(1,8*2,36)		4,248			
VV			(1,8*2,36)		4,248			
VV			(1,18*0,6)		0,708			
VV			(1,18*0,6)		0,708			
VV			(1,8*2,42)		4,356			
VV			Součet		14,268			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,8+2,42*2)*0,15		0,996			
VV			Součet		3,666			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	3,666	20,00	73,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,8+2,42*2)*0,15		0,996			
VV			Součet		3,666			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	24,440	1,00	24,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Součet		24,440			
8			24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,662			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Součet		24,440			
VV			24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,662			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	48,880	1,00	48,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Mezisoučet		24,440			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Mezisoučet		24,440			
VV			Součet		48,880			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			

	VV		Součet						24,440	
	VV		24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						25,662	
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01		
	VV		(1,8+2,36*2)						6,520	
	VV		(1,8+2,36*2)						6,520	
	VV		(1,18+0,6*2)						2,380	
	VV		(1,18+0,6*2)						2,380	
	VV		(1,8+2,42*2)						6,640	
	VV		Součet						24,440	
	VV		24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						25,662	
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,666	954,83	3 500,40	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	
D 9							10 340,52			
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,600	44,52	560,90	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		1,5*1,2						1,800	
	VV		1,5*1,2						1,800	
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		Součet						12,600	
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	1,416	513,30	726,83	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV		1,18*0,6						0,708	
	VV		1,18*0,6						0,708	
	VV		Součet						1,416	
16	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	17,208	513,30	8 832,83	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082022							
	VV		1,8*2,36						4,248	
	VV		1,8*2,36						4,248	
	VV		1,8*2,42						4,356	
	VV		1,8*2,42						4,356	
	VV		Součet						17,208	
17	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,332	15,00	109,98	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,3						1,956	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,3						1,956	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,3						0,714	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,3						0,714	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,3						1,992	
	VV		Součet						7,332	
18	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV		ostění zvenčí							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	

33	M	61140042	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	1,260	3 001,78	3 782,25	CS ÚRS 2024 01
		VV	nadsvětlík					
		VV	(1,8*0,35)*2		1,260			
		VV	Součet		1,260			
34	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,020	3 001,78	12 067,17	CS ÚRS 2024 01
		VV	boční světlíky					
		VV	(0,5*2,01)*2		2,010			
		VV	(0,5*2,01)*2		2,010			
		VV	Součet		4,020			
35	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 388,00	2 388,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660461					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
36	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,726	3 001,78	11 184,65	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,8*2,07		3,726			
		VV	Součet		3,726			
37	M	61140042a	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	0,630	3 001,78	1 891,12	
		VV	1,8*0,35		0,630			
		VV	Součet		0,630			
38	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	2,680	10,00	26,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
39	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,680	256,05	686,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
40	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	2,680	232,62	623,41	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
41	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,539	900,00	485,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122					
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 336,31	
42	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			
43	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			
44	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			

45	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	900,00	12,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122								
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 421,75				
46	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,332	50,82	3 421,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101								
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,36*2)*0,3			1,956			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,36*2)*0,3			1,956			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,18+0,6*2)*0,3			0,714			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,18+0,6*2)*0,3			0,714			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,42*2)*0,3			1,992			
	VV	Součet			67,332			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16				
47	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
48	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

021 - Bytová jednotka 1, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

021 - Bytová jednotka 1, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 990,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 511,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 006,42
997 - Přesun sutě	2 751,34
998 - Přesun hmot	270,90

PSV - Práce a dodávky PSV

50 987,64

764 - Konstrukce klempířské	2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské	35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické	3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 847,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Výměna oken vchod 818
Soupis: 021 - Bytová jednotka 1, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 511,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017						
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191						
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km			7,326		
VV			0,814*9			7,326		
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 987,64	
D 764			Konstrukce klempířské				2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54			2,540		
VV			2,13			2,130		
VV			0,82			0,820		
VV			Součet			5,490		
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54			2,540		
VV			2,13			2,130		
VV			0,82			0,820		
VV			Součet			5,490		
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3			0,762		
VV			2,13*0,18			0,383		
VV			0,82*0,18			0,148		
VV			Součet			1,293		
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49			3,114		
VV			2,09*1,49			3,114		
VV			Součet			6,228		
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49			3,114		
VV			2,09*1,49			3,114		
VV			Součet			6,228		
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77			0,601		
VV			Součet			0,601		
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1			1,000		

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

022 - Bytová jednotka 2, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

022 - Bytová jednotka 2, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 280,65

HSV - Práce a dodávky HSV

27 014,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 793,44
997 - Přesun sutě	3 660,58
998 - Přesun hmot	353,70

PSV - Práce a dodávky PSV

69 773,68

764 - Konstrukce klempířské	4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské	48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické	5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 959,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Výměna oken vchod 818
Soupis: 022 - Bytová jednotka 2, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 280,65	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 014,81	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 207,09	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	Součet		9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450			
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310						
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100				
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160				
	VV		Součet		30,450				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63		
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101						
	VV		12		12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521				
	VV		12		12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521				
	VV		12		12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500				
	VV		12		12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696				
	VV		12		12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521				
	VV		Součet		66,759				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11		
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		0,87*2,065		1,797				
	VV		0,78*0,77		0,601				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		Součet		11,740				
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		0,87*2,065		1,797				
	VV		0,78*0,77		0,601				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		Součet		11,740				
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16		
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52		
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52		
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52		
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52		
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52		
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52		
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52		
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

023 - Bytová jednotka 3, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

023 - Bytová jednotka 3, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 990,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 511,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 006,42
997 - Přesun sutě	2 751,34
998 - Přesun hmot	270,90

PSV - Práce a dodávky PSV

50 987,64

764 - Konstrukce klempířské	2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské	35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické	3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 847,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Výměna oken vchod 818
Soupis: 023 - Bytová jednotka 3, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 511,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017						
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191						
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km			7,326		
VV			0,814*9			7,326		
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 987,64	
D 764			Konstrukce klempířské				2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3		0,762			
VV			2,13*0,18		0,383			
VV			0,82*0,18		0,148			
VV			Součet		1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77		0,601			
VV			Součet		0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1		1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

024 - Bytová jednotka 4, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

024 - Bytová jednotka 4, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 280,65
HSV - Práce a dodávky HSV		27 014,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 793,44
997 - Přesun sutě		3 660,58
998 - Přesun hmot		353,70
PSV - Práce a dodávky PSV		69 773,68
764 - Konstrukce klempířské		4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské		48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické		5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		7 959,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Výměna oken vchod 818
Soupis: 024 - Bytová jednotka 4, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 280,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							27 014,81	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							16 207,09	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV Součet					9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450			
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310						
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100				
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160				
	VV		Součet		30,450				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63		
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101						
	VV		12		12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521				
	VV		12		12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521				
	VV		12		12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500				
	VV		12		12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696				
	VV		12		12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521				
	VV		Součet		66,759				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11		
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		0,87*2,065		1,797				
	VV		0,78*0,77		0,601				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		Součet		11,740				
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		0,87*2,065		1,797				
	VV		0,78*0,77		0,601				
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114				
	VV		Součet		11,740				
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16		
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52		
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52		
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52		
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52		
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52		
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52		
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52		
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

025 - Bytová jednotka 5, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

025 - Bytová jednotka 5, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 990,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 511,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 006,42
997 - Přesun sutě	2 751,34
998 - Přesun hmot	270,90

PSV - Práce a dodávky PSV

50 987,64

764 - Konstrukce klempířské	2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské	35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické	3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 847,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Výměna oken vchod 818
Soupis: 025 - Bytová jednotka 5, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 511,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km			7,326		
VV			0,814*9			7,326		
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 987,64	
D 764			Konstrukce klempířské				2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3		0,762			
VV			2,13*0,18		0,383			
VV			0,82*0,18		0,148			
VV			Součet		1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77		0,601			
VV			Součet		0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1		1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

026 - Bytová jednotka 6, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

026 - Bytová jednotka 6, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 280,65
HSV - Práce a dodávky HSV		27 014,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 793,44
997 - Přesun sutě		3 660,58
998 - Přesun hmot		353,70
PSV - Práce a dodávky PSV		69 773,68
764 - Konstrukce klempířské		4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské		48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické		5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		7 959,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 02 - Výměna oken vchod 818
Soupis: 026 - Bytová jednotka 6, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 280,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							27 014,81	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							16 207,09	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV Součet					9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870					
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		Součet		30,450					
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		Součet		66,759					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11			
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16			
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52			
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52			
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52			
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52			
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52			
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52			
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

027 - Společné prostory 818

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**94 858,75**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

94 858,75

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 383,05

Cena s DPH**v CZK****106 241,80****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

027 - Společné prostory 818

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		94 858,75
HSV - Práce a dodávky HSV		33 050,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 183,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 340,52
997 - Přesun sutě		5 151,16
998 - Přesun hmot		375,30
PSV - Práce a dodávky PSV		60 315,79
764 - Konstrukce klempířské		1 137,92
766 - Konstrukce truhlářské		50 419,81
767 - Konstrukce zámečnické		5 336,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 421,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt: SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis: 027 - Společné prostory 818

Místo:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 858,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 050,80	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 183,82	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,660	20,00	193,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,8+2,42)*2*0,3		2,532			
		VV	Součet		9,660			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,660	1 148,29	11 092,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302						
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,8+2,42)*2*0,3		2,532			
		VV	Součet		9,660			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
VV			5*20		100,000			
VV			Součet		100,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	14,268	15,00	214,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
VV			(1,8*2,36)		4,248			
VV			(1,8*2,36)		4,248			
VV			(1,18*0,6)		0,708			
VV			(1,18*0,6)		0,708			
VV			(1,8*2,42)		4,356			
VV			Součet		14,268			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,8+2,42*2)*0,15		0,996			
VV			Součet		3,666			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,666	20,00	73,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,8+2,42*2)*0,15		0,996			
VV			Součet		3,666			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	24,440	1,00	24,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Součet		24,440			
VV			24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,662			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Součet		24,440			
VV			24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,662			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	48,880	1,00	48,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Mezisoučet		24,440			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Mezisoučet		24,440			
VV			Součet		48,880			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			

	VV		Součet						24,440	
	VV		24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						25,662	
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01		
	VV		(1,8+2,36*2)						6,520	
	VV		(1,8+2,36*2)						6,520	
	VV		(1,18+0,6*2)						2,380	
	VV		(1,18+0,6*2)						2,380	
	VV		(1,8+2,42*2)						6,640	
	VV		Součet						24,440	
	VV		24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						25,662	
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,666	954,83	3 500,40	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	
D 9							10 340,52			
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,600	44,52	560,90	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		1,5*1,2						1,800	
	VV		1,5*1,2						1,800	
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		Součet						12,600	
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	1,416	513,30	726,83	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV		1,18*0,6						0,708	
	VV		1,18*0,6						0,708	
	VV		Součet						1,416	
16	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	17,208	513,30	8 832,83	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082022							
	VV		1,8*2,36						4,248	
	VV		1,8*2,36						4,248	
	VV		1,8*2,42						4,356	
	VV		1,8*2,42						4,356	
	VV		Součet						17,208	
17	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,332	15,00	109,98	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,3						1,956	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,3						1,956	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,3						0,714	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,3						0,714	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,3						1,992	
	VV		Součet						7,332	
18	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV		ostění zvenčí							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	

33	M	61140042	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	1,260	3 001,78	3 782,25	CS ÚRS 2024 01
		VV	nadsvětlík					
		VV	(1,8*0,35)*2		1,260			
		VV	Součet		1,260			
34	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,020	3 001,78	12 067,17	CS ÚRS 2024 01
		VV	boční světlíky					
		VV	(0,5*2,01)*2		2,010			
		VV	(0,5*2,01)*2		2,010			
		VV	Součet		4,020			
35	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 388,00	2 388,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660461					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
36	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,726	3 001,78	11 184,65	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,8*2,07		3,726			
		VV	Součet		3,726			
37	M	61140042a	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	0,630	3 001,78	1 891,12	
		VV	1,8*0,35		0,630			
		VV	Součet		0,630			
38	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	2,680	10,00	26,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
39	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,680	256,05	686,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
40	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	2,680	232,62	623,41	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
41	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,539	900,00	485,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122					
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 336,31	
42	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			
43	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			
44	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			

45	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	900,00	12,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122								
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 421,75				
46	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,332	50,82	3 421,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101								
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,36*2)*0,3			1,956			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,36*2)*0,3			1,956			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,18+0,6*2)*0,3			0,714			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,18+0,6*2)*0,3			0,714			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,42*2)*0,3			1,992			
	VV	Součet			67,332			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16				
47	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
48	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

031 - Bytová jednotka 1, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

031 - Bytová jednotka 1, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 280,65

HSV - Práce a dodávky HSV

27 014,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 793,44
997 - Přesun sutě	3 660,58
998 - Přesun hmot	353,70

PSV - Práce a dodávky PSV

69 773,68

764 - Konstrukce klempířské	4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské	48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické	5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 959,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 03 - Výměna oken vchod 819
Soupis: 031 - Bytová jednotka 1, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 280,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							27 014,81	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							16 207,09	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV Součet					9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitě vtačené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870					
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		Součet		30,450					
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		Součet		66,759					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11			
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16			
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52			
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52			
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52			
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52			
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52			
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52			
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

032 - Bytová jednotka 2, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

032 - Bytová jednotka 2, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 990,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 511,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 006,42
997 - Přesun sutě	2 751,34
998 - Přesun hmot	270,90

PSV - Práce a dodávky PSV

50 987,64

764 - Konstrukce klempířské	2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské	35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické	3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 847,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 03 - Výměna oken vchod 819
Soupis: 032 - Bytová jednotka 2, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 511,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212								
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV do 10 km					7,326			
VV 0,814*9					7,326			
VV Součet								
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
D PSV Práce a dodávky PSV							50 987,64	
D 764 Konstrukce klempířské							2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851								
VV 2,54					2,540			
VV 2,13					2,130			
VV 0,82					0,820			
VV Součet					5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105								
VV 2,54					2,540			
VV 2,13					2,130			
VV 0,82					0,820			
VV Součet					5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV 2,54*0,3								
VV 2,13*0,18					0,762			
VV 0,82*0,18					0,383			
VV Součet					0,148			
					1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102								
D 766 Konstrukce truhlářské							35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131								
VV 2,09*1,49					3,114			
VV 2,09*1,49					3,114			
VV Součet					6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV 2,09*1,49								
VV 2,09*1,49					3,114			
VV Součet					6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV 0,78*0,77								
VV Součet					0,601			
					0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojířadových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131								
VV 1					1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

033 - Bytová jednotka 3, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

033 - Bytová jednotka 3, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 280,65
HSV - Práce a dodávky HSV		27 014,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 793,44
997 - Přesun sutě		3 660,58
998 - Přesun hmot		353,70
PSV - Práce a dodávky PSV		69 773,68
764 - Konstrukce klempířské		4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské		48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické		5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		7 959,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 03 - Výměna oken vchod 819
Soupis: 033 - Bytová jednotka 3, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 280,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							27 014,81	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							16 207,09	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV Součet					9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870					
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		Součet		30,450					
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		Součet		66,759					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11			
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16			
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52			
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52			
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52			
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52			
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52			
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52			
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

034 - Bytová jednotka 4, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

034 - Bytová jednotka 4, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		72 990,84
HSV - Práce a dodávky HSV		20 511,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 006,42
997 - Přesun sutě		2 751,34
998 - Přesun hmot		270,90
PSV - Práce a dodávky PSV		50 987,64
764 - Konstrukce klempířské		2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské		35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické		3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		5 847,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 03 - Výměna oken vchod 819
Soupis: 034 - Bytová jednotka 4, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								72 990,84
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 511,04	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			
		VV	Součet		6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302						
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			
		VV	Součet		6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017						
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191						
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
	D 997	Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km			7,326		
VV			0,814*9			7,326		
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 987,64	
D 764			Konstrukce klempířské				2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3		0,762			
VV			2,13*0,18		0,383			
VV			0,82*0,18		0,148			
VV			Součet		1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77		0,601			
VV			Součet		0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1		1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

035 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**98 280,65**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

98 280,65

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 793,68

Cena s DPH**v CZK****110 074,33****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

035 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

98 280,65

HSV - Práce a dodávky HSV

27 014,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 207,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 793,44
997 - Přesun sutě	3 660,58
998 - Přesun hmot	353,70

PSV - Práce a dodávky PSV

69 773,68

764 - Konstrukce klempířské	4 416,77
766 - Konstrukce truhlářské	48 959,08
767 - Konstrukce zámečnické	5 046,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 392,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	7 959,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 03 - Výměna oken vchod 819
Soupis: 035 - Bytová jednotka 5, byt 2+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								98 280,65
D	HSV	Práce a dodávky HSV						27 014,81
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						16 207,09
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,135	20,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	Součet		9,135			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,135	1 148,29	10 489,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(2,09+1,49)*2*0,3		2,148			
		VV	(0,87+2,065)*2*0,3		1,761			
		VV	(0,78+0,77)*2*0,3		0,930			

	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							
	VV	5*20			100,000				
	VV	Součet			100,000				
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	11,740	15,00	176,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			11,740				
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	3,381	20,00	67,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	22,530	1,00	22,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	45,060	1,00	45,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004							
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Mezisoučet			22,530				
	VV	Součet			45,060				
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				

	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	23,657	5,55	131,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	(0,87+2,065*2)			5,000				
	VV	(0,78+0,77*2)			2,320				
	VV	(2,09+1,49*2)			5,070				
	VV	Součet			22,530				
	VV	22,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			23,657				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,381	954,83	3 228,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 793,44		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,880	44,52	528,85	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	Součet			11,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016							
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,342	513,30	4 795,23	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017							
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			9,342				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,135	15,00	137,03	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	Součet			9,135				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV	ostění zvenčí							

	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,381	15,00	50,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112							
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	Součet			3,381				
D		997	Přesun sutě				3 660,58		
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,083	900,00	974,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212							
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,083	65,03	70,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,747	95,00	925,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
	VV	do 10 km							
	VV	1,083*9			9,747				
	VV	Součet			9,747				
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631							
D		998	Přesun hmot				353,70		
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	900,00	353,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 773,68		
D		764	Konstrukce klempířské				4 416,77		
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,030	10,00	80,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	8,030	257,91	2 070,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105							
	VV	2,54			2,540				
	VV	2,13			2,130				
	VV	0,82			0,820				
	VV	2,54			2,540				
	VV	Součet			8,030				
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	2,055	1 098,92	2 258,28	CS ÚRS 2024 01	
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	2,13*0,18			0,383				
	VV	0,82*0,18			0,148				
	VV	2,54*0,3			0,762				
	VV	Součet			2,055				
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	900,00	7,20	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102							
D		766	Konstrukce truhlářské				48 959,08		
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,342	802,41	7 496,12	CS ÚRS 2024 01	

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131						
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,342	3 001,78	28 042,67	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	2,09*1,49					3,114	
		VV	Součet					9,342	
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,78*0,77					0,601	
		VV	Součet					0,601	
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131						
		VV	1					1,000	
		VV	Součet					1,000	
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01	
		VV	0,87*2,065					1,797	
		VV	Součet					1,797	
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	8,100	10,00	81,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100	256,05	2 074,01	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116						
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	8,100	232,62	1 884,20	CS ÚRS 2024 01	
		VV	2,25					2,250	
		VV	2,25					2,250	
		VV	0,94					0,940	
		VV	2,66					2,660	
		VV	Součet					8,100	
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,452	900,00	406,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122						
		D 767	Konstrukce zámečnické				5 046,09		
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	Součet					30,450	
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307						
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	
		VV	(0,87+2,065)*2					5,870	
		VV	(0,78+0,77)*2					3,100	
		VV	(2,09+1,49)*2					7,160	

	VV		Součet			30,450				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	30,450	55,11	1 678,13	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		(0,87+2,065)*2		5,870					
	VV		(0,78+0,77)*2		3,100					
	VV		(2,09+1,49)*2		7,160					
	VV		Součet		30,450					
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	900,00	11,70	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 392,63			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,759	50,82	3 392,63	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3		1,500					
	VV		12		12,000					
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3		0,696					
	VV		12		12,000					
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3		1,521					
	VV		Součet		66,759					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 959,11			
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích	m2	11,740	167,93	1 971,46			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	11,740	508,87	5 974,15	CS ÚRS 2024 01		
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		0,87*2,065		1,797					
	VV		0,78*0,77		0,601					
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114					
	VV		Součet		11,740					
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,015	900,00	13,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16			
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52			
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52			
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52			
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52			
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52			
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52			
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

036 - Bytová jednotka 6, byt 1+1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**72 990,84**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

72 990,84

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

8 758,90

Cena s DPH**v CZK****81 749,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

036 - Bytová jednotka 6, byt 1+1

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 990,84

HSV - Práce a dodávky HSV

20 511,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 006,42
997 - Přesun sutě	2 751,34
998 - Přesun hmot	270,90
PSV - Práce a dodávky PSV	50 987,64
764 - Konstrukce klempířské	2 896,22
766 - Konstrukce truhlářské	35 678,37
767 - Konstrukce zámečnické	3 859,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 705,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 847,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
Objekt: SO 03 - Výměna oken vchod 819
Soupis: 036 - Bytová jednotka 6, byt 1+1
Místo:
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 990,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 511,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 482,38	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,987	20,00	139,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,987	1 148,29	8 023,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (2,09+1,49)*2*0,3					2,148			
VV (0,87+2,065)*2*0,3					1,761			
VV (0,78+0,77)*2*0,3					0,930			
VV Součet					6,987			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	4*20		80,000			
		VV	Součet		80,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	8,626	15,00	129,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	2,09*1,49		3,114			
		VV	0,87*2,065		1,797			
		VV	0,78*0,77		0,601			
		VV	Součet		8,626			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	2,620	20,00	52,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(2,09+1,49*2)*0,15		0,761			
		VV	(0,87+2,065*2)*0,15		0,750			
		VV	(0,78+0,77*2)*0,15		0,348			
		VV	Součet		2,620			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	17,460	1,00	17,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	34,920	1,00	34,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Mezisoučet		17,460			
		VV	Součet		34,920			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			
		VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,333			
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	18,333	5,55	101,71	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(2,09+1,49*2)		5,070			
		VV	(0,87+2,065*2)		5,000			
		VV	(0,78+0,77*2)		2,320			
		VV	Součet		17,460			

	VV	17,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			18,333				
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2,620	954,83	2 501,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022						
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 006,42		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,880	44,52	395,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	2,5*1,2			3,000				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	1,2*1,2			1,440				
	VV	Součet			8,880				
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,601	513,30	308,49	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV	0,78*0,77			0,601				
	VV	Součet			0,601				
16	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,797	513,30	922,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
	VV	balkon							
	VV	0,87*2,065			1,797				
	VV	Součet			1,797				
17	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,228	513,30	3 196,82	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017						
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	2,09*1,49			3,114				
	VV	Součet			6,228				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,987	15,00	104,81	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191						
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(2,09+1,49)*2*0,3			2,148				
	VV	(0,87+2,065)*2*0,3			1,761				
	VV	(0,78+0,77)*2*0,3			0,930				
	VV	Součet			6,987				
19	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
20	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,620	15,00	39,30	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139112						
	VV	ostění zvenčí							
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(2,09+1,49*2)*0,15			0,761				
	VV	(0,87+2,065*2)*0,15			0,750				
	VV	(0,78+0,77*2)*0,15			0,348				
	VV	Součet			2,620				
D 997		Přesun sutě					2 751,34		

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,814	900,00	732,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,814	65,03	52,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,326	95,00	695,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			do 10 km			7,326		
VV			0,814*9			7,326		
VV			Součet					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,814	1 560,00	1 269,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				270,90	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,301	900,00	270,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				50 987,64	
D 764			Konstrukce klempířské				2 896,22	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,490	10,00	54,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	5,490	257,91	1 415,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
VV			2,54		2,540			
VV			2,13		2,130			
VV			0,82		0,820			
VV			Součet		5,490			
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1,293	1 098,92	1 420,91	CS ÚRS 2024 01
VV			2,54*0,3		0,762			
VV			2,13*0,18		0,383			
VV			0,82*0,18		0,148			
VV			Součet		1,293			
29	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	900,00	4,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				35 678,37	
30	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	6,228	802,41	4 997,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
31	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,228	3 001,78	18 695,11	CS ÚRS 2024 01
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			2,09*1,49		3,114			
VV			Součet		6,228			
32	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,601	3 001,78	1 804,07	CS ÚRS 2024 01
VV			0,78*0,77		0,601			
VV			Součet		0,601			
34	K	766642131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojířných do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	888,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642131					
VV			1		1,000			

	VV		Součet			1,000				
35	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	1,797	3 001,78	5 394,21	CS ÚRS 2024 01		
	VV		0,87*2,065			1,797				
	VV		Součet			1,797				
36	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	5,440	10,00	54,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,440	256,05	1 392,92	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116							
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
38	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	5,440	232,62	1 265,44	CS ÚRS 2024 01		
	VV		2,25			2,250				
	VV		2,25			2,250				
	VV		0,94			0,940				
	VV		Součet			5,440				
39	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	900,00	298,80	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122							
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 859,59			
40	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
41	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
42	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	23,290	55,11	1 283,53	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310							
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(2,09+1,49)*2			7,160				
	VV		(0,87+2,065)*2			5,870				
	VV		(0,78+0,77)*2			3,100				
	VV		Součet			23,290				
43	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	900,00	9,00	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 705,50			
44	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,238	50,82	2 705,50	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(2,09+1,49*2)*0,3			1,521				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,87+2,065*2)*0,3			1,500				
	VV		12			12,000				
	VV		(0,78+0,77*2)*0,3			0,696				
	VV		Součet			53,238				

D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				5 847,96	
45	K	786601	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken otevíracích, sklápěcích	m2	8,626	167,93	1 448,54	
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
46	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,626	508,87	4 389,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		1,46*1,49+0,63*1,49		3,114			
	VV		0,87*2,065		1,797			
	VV		0,78*0,77		0,601			
	VV		Součet		8,626			
47	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,011	900,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 492,16	
48	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
55	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

037 - Společné prostory 819

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ699006994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**94 858,75**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

94 858,75

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

11 383,05

Cena s DPH**v CZK****106 241,80****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

037 - Společné prostory 819

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum:

5. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		94 858,75
HSV - Práce a dodávky HSV		33 050,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 183,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 340,52
997 - Přesun sutě		5 151,16
998 - Přesun hmot		375,30
PSV - Práce a dodávky PSV		60 315,79
764 - Konstrukce klempířské		1 137,92
766 - Konstrukce truhlářské		50 419,81
767 - Konstrukce zámečnické		5 336,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 421,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 492,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt: SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis: 037 - Společné prostory 819

Místo:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Uchazeč: WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum: 5. 2. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 858,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 050,80	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 183,82	
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	9,660	20,00	193,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,8+2,42)*2*0,3		2,532			
		VV	Součet		9,660			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	9,660	1 148,29	11 092,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302						
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,8+2,36)*2*0,3		2,496			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,18+0,6)*2*0,3		1,068			
		VV	(1,8+2,42)*2*0,3		2,532			
		VV	Součet		9,660			

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
VV			5*20		100,000			
VV			Součet		100,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	14,268	15,00	214,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
VV			(1,8*2,36)		4,248			
VV			(1,8*2,36)		4,248			
VV			(1,18*0,6)		0,708			
VV			(1,18*0,6)		0,708			
VV			(1,8*2,42)		4,356			
VV			Součet		14,268			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,8+2,42*2)*0,15		0,996			
VV			Součet		3,666			
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	3,666	20,00	73,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,8+2,36*2)*0,15		0,978			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,18+0,6*2)*0,15		0,357			
VV			(1,8+2,42*2)*0,15		0,996			
VV			Součet		3,666			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	24,440	1,00	24,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Součet		24,440			
VV			24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,662			
8	M	55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Součet		24,440			
VV			24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,662			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	48,880	1,00	48,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Mezisoučet		24,440			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			
VV			Mezisoučet		24,440			
VV			Součet		48,880			
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,8+2,36*2)		6,520			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,18+0,6*2)		2,380			
VV			(1,8+2,42*2)		6,640			

	VV		Součet						24,440	
	VV		24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						25,662	
11	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	25,662	5,55	142,37	CS ÚRS 2024 01		
	VV		(1,8+2,36*2)						6,520	
	VV		(1,8+2,36*2)						6,520	
	VV		(1,18+0,6*2)						2,380	
	VV		(1,18+0,6*2)						2,380	
	VV		(1,8+2,42*2)						6,640	
	VV		Součet						24,440	
	VV		24,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						25,662	
12	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	
13	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	3,666	954,83	3 500,40	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	
D 9							10 340,52			
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,600	44,52	560,90	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		1,5*1,2						1,800	
	VV		1,5*1,2						1,800	
	VV		2,5*1,2						3,000	
	VV		Součet						12,600	
15	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	1,416	513,30	726,83	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015							
	VV		1,18*0,6						0,708	
	VV		1,18*0,6						0,708	
	VV		Součet						1,416	
16	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	17,208	513,30	8 832,83	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082022							
	VV		1,8*2,36						4,248	
	VV		1,8*2,36						4,248	
	VV		1,8*2,42						4,356	
	VV		1,8*2,42						4,356	
	VV		Součet						17,208	
17	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,332	15,00	109,98	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,3						1,956	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,3						1,956	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,3						0,714	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,3						0,714	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,3						1,992	
	VV		Součet						7,332	
18	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311							
	VV		ostění zvenčí							
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,8+2,36*2)*0,15						0,978	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,18+0,6*2)*0,15						0,357	
	VV		(1,8+2,42*2)*0,15						0,996	
	VV		Součet						3,666	

19	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,666	15,00	54,99	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>vv</div> <div>ostění zvenčí</div> <div> <div>(1,8+2,36*2)*0,15</div> <div>0,978</div> </div> </div> <div> <div>vv</div> <div>(1,8+2,36*2)*0,15</div> <div>0,978</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>(1,18+0,6*2)*0,15</div> <div>0,357</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>(1,18+0,6*2)*0,15</div> <div>0,357</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>(1,8+2,42*2)*0,15</div> <div>0,996</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>3,666</div> </div> </div>								
D 997 Přesun sutě							5 151,16	
20	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,524	900,00	1 371,60	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212</div> </div> </div>								
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,524	65,03	99,10	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</div> </div> </div>								
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13,716	95,00	1 303,02	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>do 10 km</div> <div>13,716</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>1,524*9</div> <div>13,716</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div></div> </div> </div>								
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,524	1 560,00	2 377,44	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631</div> </div> </div>								
D 998 Přesun hmot							375,30	
24	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,417	900,00	375,30	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002</div> </div> </div>								
D PSV Práce a dodávky PSV							60 315,79	
D 764 Konstrukce klempířské							1 137,92	
25	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	2,440	10,00	24,40	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>1,22+1,22</div> <div>2,440</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>2,440</div> </div> </div>								
26	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	2,440	257,91	629,29	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>1,22+1,22</div> <div>2,440</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>2,440</div> </div> </div>								
27	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	0,439	1 098,92	482,43	CS ÚRS 2024 01
<div>vv</div> <div>(1,22+1,22)*0,18</div> <div>0,439</div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>0,439</div>								
28	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	900,00	1,80	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102</div> </div> </div>								
D 766 Konstrukce truhlářské							50 419,81	
29	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000	802,41	1 604,82	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>1+1</div> <div>2,000</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>2,000</div> </div> </div>								
30	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	1,416	3 001,78	4 250,53	CS ÚRS 2024 01
<div>vv</div> <div>(1,18*0,6)*2</div> <div>1,416</div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>1,416</div>								
31	K	766642134	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojítyp do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly, s nadsvětlíkem	kus	2,000	888,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 01
<div>Online PSC</div> <div> <div> <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766642134</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>1+1</div> <div>2,000</div> </div> <div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>2,000</div> </div> </div>								
32	M	61140058	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	m2	3,216	3 001,78	9 653,74	CS ÚRS 2024 01
<div>vv</div> <div>(0,8*2,01)*2</div> <div>3,216</div> <div>vv</div> <div>Součet</div> <div>3,216</div>								

33	M	61140042	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	1,260	3 001,78	3 782,25	CS ÚRS 2024 01
		VV	nadsvětlík					
		VV	(1,8*0,35)*2		1,260			
		VV	Součet		1,260			
34	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,020	3 001,78	12 067,17	CS ÚRS 2024 01
		VV	boční světlíky					
		VV	(0,5*2,01)*2		2,010			
		VV	(0,5*2,01)*2		2,010			
		VV	Součet		4,020			
35	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 388,00	2 388,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660461					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
36	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,726	3 001,78	11 184,65	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,8*2,07		3,726			
		VV	Součet		3,726			
37	M	61140042a	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	0,630	3 001,78	1 891,12	
		VV	1,8*0,35		0,630			
		VV	Součet		0,630			
38	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	2,680	10,00	26,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
39	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,680	256,05	686,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
40	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	2,680	232,62	623,41	CS ÚRS 2024 01
		VV	1,34		1,340			
		VV	1,34		1,340			
		VV	Součet		2,680			
41	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,539	900,00	485,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122					
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 336,31	
42	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			
43	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			
44	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	32,200	55,11	1 774,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310					
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,8+2,36)*2		8,320			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,18+0,6)*2		3,560			
		VV	(1,8+2,42)*2		8,440			
		VV	Součet		32,200			

45	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	900,00	12,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767122								
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 421,75				
46	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,332	50,82	3 421,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101								
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,36*2)*0,3			1,956			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,36*2)*0,3			1,956			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,18+0,6*2)*0,3			0,714			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,18+0,6*2)*0,3			0,714			
	VV	12			12,000			
	VV	(1,8+2,42*2)*0,3			1,992			
	VV	Součet			67,332			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 492,16				
47	K	VRN01	vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	
48	K	VRN02	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	soubor	1,000	186,52	186,52	
49	K	VRN03	opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům zhotovitel doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí	soubor	1,000	186,52	186,52	
50	K	VRN04	zajištění všech nutných zkoušek	soubor	1,000	186,52	186,52	
51	K	VRN05	spotřeba médií (např. energií, vody)	soubor	1,000	186,52	186,52	
52	K	VRN06	informování o zahájení díla dotčených orgánů a správců sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících	soubor	1,000	186,52	186,52	
53	K	VRN07	příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, atd.	soubor	1,000	186,52	186,52	
54	K	VRN08	úklid staveniště	soubor	1,000	186,52	186,52	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST