

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava místní komunikace Žerotínova ABS (MOK-přechod uškoly)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Ž

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			766 452,39
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 766 452,39	Výše daně 160 955,00
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		927 407,39

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Oprava místní komunikace Žerotínova ABS (MOK-přechod uškoly)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		766 452,39	927 407,39
	Oprava místní komunikace Žerotínova ABS (MOK-přechod uškoly)	766 452,39	927 407,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Žerotínova ABS (MOK-přechod uškoly)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

766 452,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	766 452,39	21,00%	160 955,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

927 407,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Žerotínova ABS (MOK-přechod uškoly)

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		766 452,39
HSV - Práce a dodávky HSV		754 477,59
1 - Zemní práce		81 400,00
5 - Komunikace pozemní		587 806,50
8 - Trubní vedení		29 398,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 578,50
997 - Přesun sutě		50 945,10
998 - Přesun hmot		349,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 974,80
VRN3 - Zařízení staveniště		2 395,00
VRN7 - Provozní vlivy		9 579,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Žerotínova ABS (MOK-přechod uškoly)

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							766 452,39
D	HSV	Práce a dodávky HSV					754 477,59
D	1	Zemní práce					81 400,00
1	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 000,000	40,70	81 400,00
D	5	Komunikace pozemní					587 806,50
2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 000,000	14,90	29 800,00
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 000,000	266,30	532 600,00
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	305,000	83,30	25 406,50
D	8	Trubní vedení					29 398,20
5	K	899131112.1	Posun uliční vpusti	kus	1,000	2 993,70	2 993,70
6	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	9,000	1 856,10	16 704,90
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 215,30	6 645,90
8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 017,90	3 053,70
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 578,50
9	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	15,000	215,50	3 232,50
vv		přechod pro chodce					
vv		15,0					15,000
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,000	20,40	306,00
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	25,000	41,60	1 040,00
D	997	Přesun sutě					50 945,10
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	184,450	46,60	8 595,37
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 504,550	2,50	8 761,38
vv		184,45*19 'Přepočtené koeficientem množství					3 504,550
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	184,450	2,50	461,13
15	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	184,450	179,60	33 127,22
D	998	Přesun hmot					349,29
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	268,681	1,30	349,29
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					11 974,80
D	VRN3	Zařízení staveniště					2 395,00
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 395,00	2 395,00
D	VRN7	Provozní vlivy					9 579,80
18	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	9 579,80	9 579,80