



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Multifunkční vzdělávací centrum pro žáky ZŠ Šafaříkova – část 01 Stavební část
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího postupu:	otevřená výzva

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel na základě žádosti a ve smyslu výzvy k podání nabídek poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 08. 01. 2025

Z předložené projektové dokumentace není zřejmý způsob napojení nově umístěných umyvadel na vodovod a kanalizaci. Výkres TZB a technická zpráva nejsou přiloženy. Prosím o doplnění PD popř. výkaz výměr.

Odpověď na dotaz č. 1

Způsob napojení na stávající rozvody vody a odpadu bude řešen na místě při samotné realizaci. Náklady na montáž a dodávku materiálu se předpokládají ve vzdálenosti do 10 m na každé umyvadlo a nacenění na tyto práce jsou součástí souborné položky č. 63 Vodoinstalace (přemístění umyvadel), potažmo souvisejícími položkami č. 64 až 70 a 98.

Dotaz č. 2 ze dne 08. 01. 2025

Z předložené PD není zřejmé množství odpojovaných světel. Prosím o doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

V rámci souborné položky č. 70 Demontáž stávajících svítidel se předpokládá odstranění všech svítidel ve vnitřních učebnách. Předpokládá se demontáž 20 ks svítidel celkově pro všechny místnosti.

Dotaz č. 3 ze dne 08. 01. 2025

V učebně č.m. 5 je stěna naproti tabuli obložená keramickým obkladem se stávajícími rozvody ZTI viz foto v příloze. V PD není řešeno, jak bude s touto stěnou naloženo. Pokud není úmysl obklad s instalacemi zachovat, navrhuje SDK předstěnou. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Uvažuje se vybudování nové SDK předstěny v celé šířce i výšce stěny. Keramický obklad za novou předstěnou nebude odstraňován. Zhotovení SDK předstěny je součástí položky č. 98.



Dotaz č. 4 ze dne 08. 01. 2025

Ve výkazu jsme nenalezli položku pro řezání ŽB stěny pro vyřezání otvoru mezi místností 104 a 105.

Odpověď na dotaz č. 4

Bourání uvedené příčky je součástí položky č. 43 Bourání příček ze ŽB - příčka mezi kabinetem VIP a knihovnou.

Dotaz č. 5 ze dne 08. 01. 2025

Prosím o upřesnění rozsahu a přesného obsahu položky č. 98- SDK – zakrytí po rozvodech vodoinstalací.

Odpověď na dotaz č. 5

Jedná se o zakrytí trubních rozvodů apod. souvisejících s přemístěním umyvadel (viz dotaz č. 1). Součástí položky je také zhotovení SDK předstěny v místnosti č. 1.05 (viz odpověď na dotaz č. 3). Jedná se o kompletní položku (tzn. včetně materiálu, práce i finálních povrchových úprav. Maximální předpokládaný rozsah do 25 m².

Dotaz č. 6 ze dne 09. 01. 2025

Nejsou vyznačena místa napojení vodoinstalace a odpadního potrubí k nově zřizovaným umyvadlům vč. zednické výpomoci (není řešeno v PD).

Odpověď na dotaz č. 6

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 7 ze dne 09. 01. 2025

Keramický obklad stěn v místn. 1,05 (PD půdorys 1 NP bourání) zůstane zachován vč. zazátkované vodoinstalace a odpadů? (není řešeno v PD ani ve výkazu výměr).

Odpověď na dotaz č. 7

Uvažuje se vybudování nové SDK předstěny v celé šířce i výšce stěny. Keramický obklad za novou předstěnou nebude odstraňován. Zhotovení SDK předstěny je součástí položky č. 98. V této položce je také řešeno zakrytí trubních rozvodů apod. souvisejících s přemístěním umyvadel (viz dotaz č. 1). Jedná se o kompletní položku (tzn. včetně materiálu, práce i finálních povrchových úprav. Maximální předpokládaný rozsah do 25 m².

Dotaz č. 8 ze dne 09. 01. 2025

Zrušení umyvadla v místn. 1.06 (PD půdorys 1 NP bourání), není řešeno v PD ani ve výkazu výměr, navíc je do opadu tohoto umyvadla sveden odpad kondenzátu VZT!

Odpověď na dotaz č. 8

Demontáž umyvadla včetně příslušenství je součástí položek č. 65-67. Odvod kondenzátu VZT zůstane zachován.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dotaz č. 9 ze dne 09. 01. 2025

Případná různá výška podlah po vybourání příčky mezi místn. 1.04 a 1.05 (PD půdorys 1 NP bourání) bude řešeno jako VCP?

Odpověď na dotaz č. 9

Výškový rozdíl podlah se nepředpokládá. Případné řešení výškových rozdílů pokrývá položka č. 124.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

do 20. 01. 2025 do 10:00 hod.

Ve Valašském Meziříčí dne 10. 01. 2025