

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zadrapa1112  
Stavba: Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku - VO

KSO:  
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:  
Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel:  
Město Valašské Meziříčí

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27

IČ: 46577238  
DIČ: CZ46577238

Projektant:  
LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			657 182,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 657 182,78	Výše daně 138 008,38
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			795 191,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Zadrapa1112		
Stavba:	Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku - VO		
Místo:	Valašské Meziříčí	Datum:	8. 8. 2023
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	LZ-PROJEKT plus s.r.o.
Uchazeč:	COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		657 182,78	795 191,16
Zadrapa1112	Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku - VO	657 182,78	795 191,16

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku - VO**

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**657 182,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	657 182,78	21,00%	138 008,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**795 191,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku - VO**

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant: LZ-PROJEKT plus  
s.r.o.

Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>657 182,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	43 211,47
741 - Elektroinstalace - silnoproud	43 211,47
M - Práce a dodávky M	556 291,31
21-M - Elektromontáže	377 703,00
23-M - Montáže potrubí	780,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	177 808,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 540,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 140,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 450,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku - VO			
Místo:	Valašské Meziříčí	Datum:	8. 8. 2023
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	LZ-PROJEKT plus s.r.o.
Uchazeč:	COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							657 182,78	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 000,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 000,00	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				43 211,47	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				43 211,47	
2	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	70,000	41,00	2 870,00	CS ÚRS 2023 02
3	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	80,500	18,00	1 449,00	CS ÚRS 2023 02
VV			70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500			
4	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	165,000	53,00	8 745,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	189,750	130,00	24 667,50	CS ÚRS 2023 02
VV			165*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		189,750			
6	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud	t	3,881	1 412,00	5 479,97	CS ÚRS 2023 02
VV			3,75+0,131		3,881			
D		M	Práce a dodávky M				556 291,31	
D		21-M	Elektromontáže				377 703,00	
7	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	70,000	29,40	2 058,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	90,000	41,20	3 708,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2	kus	20,000	190,60	3 812,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4t/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	20,000	461,00	9 220,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	10,000	647,00	6 470,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	34774R01	svítidlo VO parkové na sloupek historizující, zdroj sodík výb. do 70W nebo LED zdroj+recyklač.poplatek svídidla,zdroje sodík	kus	10,000	18 240,00	182 400,00	
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	1 765,00	17 650,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	316741R01	stožár bezpaticový dvoustupňový 5,0+1,0m průměr 100mm+ochranná manžeta - žárový pozink, vrchní barva tmavá,historizující vč.všech doplňků	kus	10,000	9 177,00	91 770,00	
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	471,00	4 710,00	CS ÚRS 2023 02
16	M	316740R1	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 500mm,žárový pozink+vrchní barva tmavá	kus	10,000	1 434,00	14 340,00	
17	M	1753213	STOŽAROVA SVORKOVNICE Cu do 16mm2,průběžná typ jedna pojistka E27 do 10A,IP43	kus	10,000	650,00	6 500,00	
18	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	150,000	65,00	9 750,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	93,000	57,00	5 301,00	CS ÚRS 2023 02
VV			150*0,62		93,000			
20	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	35,000	23,60	826,00	CS ÚRS 2023 02
VV			10+25		35,000			
21	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	25,000	38,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	10,000	35,30	353,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	35,000	24,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
24	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	35,000	38,00	1 330,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	10,000	24,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
26	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	10,000	19,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	210220431	Montáž doplňků hromosvodného vedení - tvarování prvků	kus	25,000	41,00	1 025,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	210280223	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku přes 200 do 500 m	kus	5,000	830,00	4 150,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210280R01	Izolace FeZn d=10mm proti vnikání vlhkosti u sloupů - asfalt.nátěr,PVC montáž+dodávka	kus	10,000	294,00	2 940,00	
30	K	210280R02	Ošetření zemních spojů na pásku FeZb 30x4mm,FeZn d=10mm - asfalt.nátěr montáž+dodávka	kus	22,000	112,00	2 464,00	
31	K	210280R03	popisky,štítky,označení	sada	1,000	1 765,00	1 765,00	
32	K	210280R04	podružný materiál	kpl	1,000	2 941,00	2 941,00	
D 23-M Montáže potrubí							780,00	
33	K	230202013	Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 89 do 114,3 mm	m	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							177 808,31	
34	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném	km	0,150	5 500,00	825,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
VV pro stožár 0,3*10					3,000			
36	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	140,000	365,00	51 100,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	190,000	5,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
VV 10*19					190,000			
39	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,000	281,00	5 620,00	CS ÚRS 2023 02
VV 10*2					20,000			
40	K	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4	m	140,000	130,00	18 200,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	460481131	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění ručně	m2	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	3,000	4 200,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	460641311	Štěrkový základ se zhutněním pro dřevěný perforovaný nebo jednoduchý betonový sloup	m3	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
VV 10,0*0,1					1,000			
44	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2023 02
VV 0,4*4*1,0*10					16,000			
45	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	460661212	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 15 do 30 cm	m	140,000	75,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	21,000	59,00	1 239,00	CS ÚRS 2023 02
VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					21,000			
50	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	150,000	65,00	9 750,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	1190947	TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERNA KF 09063 UVFA	m	157,500	69,00	10 867,50	
VV 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					157,500			
52	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	30,644	1 082,00	33 156,81	CS ÚRS 2023 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							28 540,00	
53	K	HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zkušební provoz	hod	4,000	530,00	2 120,00	
54	K	HZS2232.2	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zaučení obsluhy	hod	4,000	530,00	2 120,00	
55	K	HZS2232.3	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž jinde nespecifikovaná	hod	12,000	530,00	6 360,00	
56	K	HZS2492.1	Hodinová zúčtovací sazba - zabezpečení pracoviště	hod	8,000	300,00	2 400,00	
57	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	12,000	765,00	9 180,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik-spolupráce s revizním technikem	hod	4,000	530,00	2 120,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný dozor projektanta	hod	8,000	530,00	4 240,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 140,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 800,00	
60	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě -zaměření pozic nových sloupů a tras kabeláže nové osvětlení	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	012303001	skutečný stav elektroinstalace nového VO	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							9 450,00	
62	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	9 450,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN4 Inženýrská činnost							2 000,00	
63	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN7 Provozní vlivy							1 890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02