

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 02/2024

| | | | |
|--------------|---|----------|------------|
| Akce: | Budování odborných učeben na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí | Z. č.: | 005-23-030 |
| Projekt: | SO 07 Učebna č.dv.55 – UČEBNA DRUŽINY II | A. č.: | E3_A |
| Investor: | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 755 01 Valašské Meziříčí | Smlouva: | |
| Zpracovatel: | | | |

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 01.02.2024
Vypracoval: Čunek Pavel
Kontroloval:

| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
|------------------|----------|--------|
| Elektromontáže | | |
| Zemní práce | | |
| Stavební výpomoc | | |

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

| Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--------|--|-----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| | Elektromontáže | | | | | | | | |
| | <i>Poznámka:</i> | | | | | | | | |
| | <i>Navržená svítidla jsou doporučena.</i> | | | | | | | | |
| | <i>V případě náhrady nutno doložit výpočet osvětlení.</i> | | | | | | | | |
| | SVÍTIDLA LED VESTAVNÁ | | | | | | | | |
| 1 | PSV PRAT LED 4320/840, svítidlo LED vestavné do podhledu, 36W, 3085 lm, 4000K, IP40 | ks | 9,00 | | | | | | |
| | SVÍTIDLA LED ASYMETRICKÁ | | | | | | | | |
| 2 | PSP TORINO LED AS 4700/840, svítidlo LED závěsné asymetrické, 32W, 3350 lm, 4000K, IP20 | ks | 2,00 | | | | | | |
| 3 | Lankový závěs ke svítidlu | ks | 2,00 | | | | | | |
| | Doplnění rozvaděče NN | | | | | | | | |
| 4 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 5 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A | ks | 1,00 | | | | | | |
| | Pomocný materiál a příslušenství | | | | | | | | |
| | <i>Vodiče, ukončení vodičů</i> | | | | | | | | |
| | <i>Popisové štítky, popisy</i> | | | | | | | | |
| | <i>Úprava mechan. provedení rozvaděče</i> | | | | | | | | |
| 6 | Pomocný materiál a práce celkem | kpl | 1,00 | | | | | | |
| | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY | | | | | | | | |
| 7 | Montáž ve stáv. rozvaděči NN | hod | 8,00 | | | | | | |
| | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC | | | | | | | | |
| 8 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 114,00 | | | | | | |
| 9 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 276,00 | | | | | | |
| | UKONČENÍ KABELŮ | | | | | | | | |
| 10 | 5x4 mm ² | ks | 54,00 | | | | | | |
| | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | | | | | | | | |
| 11 | Do 2,5 mm ² | ks | 6,00 | | | | | | |
| | TRABKY, LIŠTY, KANÁLY | | | | | | | | |
| 12 | D16 TRUBKA OHEBNÁ | m | 36,00 | | | | | | |
| | LIŠTA HRANATÁ | | | | | | | | |
| 13 | 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ | m | 48,00 | | | | | | |
| | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE | | | | | | | | |
| 14 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 3,00 | | | | | | |
| | KRYT SPÍNAČE | | | | | | | | |
| 15 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá / ledová bílá | ks | 3,00 | | | | | | |
| | ZÁSUVKA NN | | | | | | | | |

| Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--------|---|-----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| 16 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá | ks | 7,00 | | | | | | |
| | ZÁSUVKANN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM | | | | | | | | |
| 17 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá | ks | 1,00 | | | | | | |
| | RÁMEČEK | | | | | | | | |
| 18 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá | ks | 2,00 | | | | | | |
| 19 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá | ks | 4,00 | | | | | | |
| 20 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, třínásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá | ks | 1,00 | | | | | | |
| | KRABICE | | | | | | | | |
| 21 | 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 11,00 | | | | | | |
| | SVORKOVNICE KRABICOVÁ | | | | | | | | |
| 22 | 2x1-2,5mm ² | ks | 12,00 | | | | | | |
| 23 | 3x1-2,5mm ² | ks | 24,00 | | | | | | |
| | REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA | | | | | | | | |
| 24 | ARS 287 nástěnná, 100 V | ks | 1,00 | | | | | | |
| | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY | | | | | | | | |
| 25 | Demontaz stavajících zařízení | hod | 20,00 | | | | | | |
| 26 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 6,00 | | | | | | |
| 27 | Zkušební provoz | hod | 8,00 | | | | | | |
| 28 | Zabezpečení pracoviště | hod | 4,00 | | | | | | |
| 29 | Montáž-nespecif.položky | hod | 24,00 | | | | | | |
| | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRÍ | | | | | | | | |
| 30 | zapojování a zkouškách | hod | 6,00 | | | | | | |
| | KOORDINACE POSTUPU PRÁCI | | | | | | | | |
| 31 | S ostatními profesemi | hod | 8,00 | | | | | | |
| | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK | | | | | | | | |
| | DLE ČSN 331500 | | | | | | | | |
| 32 | Revizní technik | hod | 16,00 | | | | | | |
| 33 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4,00 | | | | | | |
| | DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE | | | | | | | | |
| 34 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 35 | Podružný materiál | | | | | | | | |
| | Elektromontáže - celkem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--------|----------------------------------|----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| | Zemní práce | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Stavební výpomoc | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU | | | | | | | | |
| | CIHELNEM DO PRUMERU 60mm | | | | | | | | |
| 36 | Stena do 150mm | ks | 1,00 | | | | | | |
| 37 | Stena do 300mm | ks | 1,00 | | | | | | |
| | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU | | | | | | | | |
| | CIHELNEM PRO KRABICE | | | | | | | | |
| 38 | 50x50x50 mm | ks | 10,00 | | | | | | |
| | VYSEKANI RYH VE ZDIVU | | | | | | | | |
| | CIHELNEM - HLOUBKA 50mm | | | | | | | | |
| 39 | Sire 100 mm | m | 30,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Stavební výpomoc - celkem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zemní práce - celkem | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |