

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 02/2024

Akce:	Budování odborných učeben na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí	Z. č.:	005-23-030
Projekt:	SO 08 Učebna č.dv.56 – UČEBNA DRUŽINY III	A. č.:	E3_A
Investor:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 755 01 Valašské Meziříčí	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 01.02.2024
Vypracoval: Čunek Pavel
Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Zemní práce		
Stavební výpomoc		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>Poznámka:</i>								
	<i>Navržená svítidla jsou doporučena.</i>								
	<i>V případě náhrady nutno doložit výpočet osvětlení.</i>								
	SVÍTIDLA LED VESTAVNÁ								
1	PSV PRAT LED 4320/840, svítidlo LED vestavné do podhledu, 36W, 3085 lm, 4000K, IP40	ks	9,00						
	SVÍTIDLA LED ASYMETRICKÁ								
2	PSP TORINO LED AS 4700/840, svítidlo LED závěsné asymetrické, 32W, 3350 lm, 4000K, IP20	ks	2,00						
3	Lankový závěs ke svítidlu	ks	2,00						
	Doplnění rozvaděče NN								
4	16/1N/B/003 Chránič s nadproud. ochr., Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	ks	1,00						
5	10/1N/B/003 Chránič s nadproud. ochr., Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A	ks	1,00						
	Pomocný materiál a příslušenství								
	<i>Vodiče, ukončení vodičů</i>								
	<i>Popisové štítky, popisy</i>								
	<i>Úprava mechan. provedení rozvaděče</i>								
6	Pomocný materiál a práce celkem	kpl	1,00						
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
7	Montáž ve stáv. rozvaděči NN	hod	8,00						
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
8	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	138,00						
9	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	206,00						
	UKONČENÍ KABELŮ								
10	5x4 mm ²	ks	48,00						
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
11	Do 2,5 mm ²	ks	6,00						
	TRABKY, LIŠTY, KANÁLY								
12	D16 TRUBKA OHEBNÁ	m	36,00						
	LIŠTA HRANATÁ								
13	40X40_HA LIŠTA HRANATÁ	m	46,00						
	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE								
14	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,00						
	KRYT SPÍNAČE								
15	Kryt spínače kolébkového; b. bílá / ledová bílá	ks	3,00						
	ZÁSUVKA NN								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
16	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá	ks	7,00						
	ZÁSUVKANN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
17	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
	RÁMEČEK								
18	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá	ks	2,00						
19	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá	ks	3,00						
20	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, třínásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
	KRABICE								
21	67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	11,00						
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
22	2x1-2,5mm ²	ks	12,00						
23	3x1-2,5mm ²	ks	24,00						
	REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA								
24	ARS 287 nástěnná, 100 V	ks	1,00						
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
25	Demontaz stavajících zařízení	hod	18,00						
26	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	6,00						
27	Zkušební provoz	hod	8,00						
28	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
29	Montáž-nespecif.položky	hod	24,00						
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRÍ								
30	zapojování a zkouškách	hod	6,00						
	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
31	S ostatními profesemi	hod	8,00						
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE ČSN 331500								
32	Revizní technik	hod	16,00						
33	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00						
	DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE								
34	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00						
35	Podružný materiál								
	Elektromontáže - celkem								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zemní práce								
	Stavební výpomoc								
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
36	Stena do 150mm	ks	1,00						
37	Stena do 300mm	ks	1,00						
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
38	50x50x50 mm	ks	10,00						
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
39	Sire 100 mm	m	26,00						
	Stavební výpomoc - celkem								
	Zemní práce - celkem								