

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Multifunkční vzdělávací centrum pro žáky ZŠ Šafaříkova
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí 75701, Šafaříkova 726

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:
RADEKOV spol. s r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 41035933
DIČ: CZ41035933

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 292 497,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 292 497,53	21,00%	271 424,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 563 922,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Multifunkční vzdělávací centrum pro žáky ZŠ Šafaříkova
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Valašské Meziříčí 75701, Šafaříkova 726 Datum: 15. 11. 2024
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: RADEKOV spol. s r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 292 497,53
HSV - Práce a dodávky HSV	447 489,30
1 - Zemní práce	39 023,76
2 - Zakládání	3 327,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 145,50
4 - Vodorovné konstrukce	23 879,11
5 - Komunikace pozemní	109 277,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	144 989,53
8 - Trubní vedení	12 102,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 695,12
997 - Přesun sutě	32 802,80
998 - Přesun hmot	7 245,57
PSV - Práce a dodávky PSV	777 654,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 792,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 425,01
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 491,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	81 639,60
762 - Konstrukce tesařské	191 792,88
763 - Konstrukce suché výstavby	126 312,97
764 - Konstrukce klempířské	64 857,32
765 - Krytina skládaná	11 183,92
766 - Konstrukce truhlářské	30 612,28
767 - Konstrukce zámečnické	16 852,73
771 - Podlahy z dlaždic	3 941,28
776 - Podlahy povlakové	145 152,23
781 - Dokončovací práce - obklady	11 182,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 929,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	43 488,55
M - Práce a dodávky M	52 896,82
21-M - Elektromontáže	28 830,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	24 066,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 844,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 612,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 922,50
VRN2 - Příprava staveniště	1 922,50
VRN3 - Zařízení staveniště	1 922,50
VRN4 - Inženýrská činnost	2 883,70
VRN9 - Ostatní náklady	961,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Multifunkční vzdělávací centrum pro žáky ZŠ Šafaříkova
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Valašské Meziříčí 75701, Šafaříkova 726 Datum: 15. 11. 2024
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: RADEKOV spol. s r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 292 497,53

D HSV Práce a dodávky HSV 447 489,30

D 1 Zemní práce 39 023,76

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	80,000	44,40	3 552,00	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		zámková dlažba bude uložena v blízkosti stavby pro zpětné kladení					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
2	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	25,000	249,10	6 227,50	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	67,60	540,80	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	14,000	212,60	2 976,40	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		hloubka*počet kusů					
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,200	872,70	6 283,44	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		1*0,8*9		7,200			
	VV		Součet		7,200			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,920	190,30	1 507,18	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		3,96*2		7,920			
	VV		Součet		7,920			
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	7,920	168,40	1 333,73	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 7,92		7,920			
	VV		Součet		7,920			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,240	322,40	1 044,58	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		(7,2-3,96)		3,240			
	VV		Součet		3,240			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,480	346,00	2 242,08	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		3,24*2		6,480			
	VV		Součet		6,480			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,240	14,00	45,36	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 3,24		3,240			
	VV		Součet		3,240			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,960	443,00	1 754,28	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		1*0,44*9		3,960			
	VV		Součet		3,960			
12	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	3,960	323,20	1 279,87	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,140	546,00	2 260,44	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		1*0,46*9		4,140			
	VV		Součet		4,140			
14	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	8,280	557,50	4 616,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		1*0,46*9		4,140			
	VV		Součet		4,140			
	VV		4,14*2 "Přepočtené koeficientem množství"		8,280			
	VV		Součet		8,280			
15	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	80,000	42,00	3 360,00	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
D	2		Zakládání				3 327,39	
16	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,989	3 364,40	3 327,39	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		plocha*hloubka*počet kusů					
	VV		(3,14*(0,15*0,15))*1*14		0,989			
	VV		Součet		0,989			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 145,50	
17	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	3,636	865,10	3 145,50	
	VV		(0,9*2,02)*2		3,636			
	VV		Součet		3,636			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 879,11	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,900	1 466,90	1 320,21	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		1*0,1*9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
19	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	174,200	129,50	22 558,90	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		80+54+25+15,2		174,200			
	VV		Součet		174,200			
D	5		Komunikace pozemní				109 277,92	
20	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	94,200	238,00	22 419,60	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		25+15,2+54		94,200			
	VV		Součet		94,200			
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,200	346,00	13 909,20	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		25+15,2		40,200			
	VV		Součet		40,200			
22	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	134,000	346,00	46 364,00	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		pro zpětné kladení bude použita stávající zámková dlažba					
	VV		80		80,000			
	VV		rozšíření zpevněné plochy ze zámkové dlažby					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		134,000			
23	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	97,026	274,00	26 585,12	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		25+15,2+54		94,200			
	VV		Součet		94,200			
	VV		94,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		97,026			
	VV		Součet		97,026			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				144 989,53	
24	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	98,000	33,60	3 292,80	
25	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	98,000	286,12	28 039,76	
26	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	154,272	28,80	4 443,03	
27	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,272	298,00	2 167,06	
	VV		(0,9*2,02)*2*2		7,272			
	VV		Součet		7,272			
28	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	154,272	610,34	94 158,37	
	VV		147+7,272		154,272			
	VV		Součet		154,272			
29	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	49,000	129,87	6 363,63	
30	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,513	12 719,06	6 524,88	
D	8		Trubní vedení				12 102,60	
31	K	871.KPPC002	Napojení potrubí kanalizace na stávající kanalizaci	soubor	1,000	2 022,90	2 022,90	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	9,000	971,70	8 745,30	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
33	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	243,20	486,40	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	227,80	227,80	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	28611936	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 160/125	kus	1,000	121,60	121,60	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	89235111.KAN	Zkouška těsnosti vodou potrubí do DN 200	m	9,000	16,70	150,30	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
37	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	9,000	38,70	348,30	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							71 695,12	
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,460	252,80	7 700,29	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		15,23+15,23		30,460			
	VV		Součet		30,460			
39	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	31,069	100,90	3 134,86	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		15,23+15,23		30,460			
	VV		Součet		30,460			
	VV		30,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		31,069			
	VV		Součet		31,069			
40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	162,000	76,90	12 457,80	
41	K	95396111-250	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	221,10	2 211,00	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		kotevní patka - hl. do 250mm					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
42	K	95396111-400	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	307,60	1 230,40	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		kotevní patka - hl. do 400mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
43	K	96205111.6.102	Bourání příček ze ŽB - příčka mezi kabinetem VIP a knihovnou	m2	14,500	900,20	13 052,90	
44	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,513	4 619,10	2 369,60	
	VV		3,42*0,15		0,513			
	VV		Součet		0,513			
45	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,513	1 777,30	911,75	
46	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,636	1 041,25	3 785,99	
	VV		(0,9*2,02)*2		3,636			
	VV		Součet		3,636			
47	K	975121131	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	8,840	130,50	1 153,62	
	VV		4,42*2		8,840			
	VV		Součet		8,840			
48	K	975121132	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	88,400	3,20	282,88	
	VV		8,84*10 "Přepočtené koeficientem množství		88,400			
	VV		Součet		88,400			
49	K	975121133	Odstanění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	8,840	32,70	289,07	
50	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	26,000	153,80	3 998,80	
51	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	6,840	211,50	1 446,66	
	VV		3,42+3,42		6,840			
	VV		Součet		6,840			
52	K	97734321.2-125	Frézování drážek v podlahách z betonu do 125x50 mm	m	13,000	240,30	3 123,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	80,000	16,30	1 304,00	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
54	K	ZEM001	Uzemnění venkovní učebny	kpl	1,000	13 241,60	13 241,60	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		997	Presun sutě				32 802,80	
55	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	15,011	415,80	6 241,57	
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,011	289,40	4 344,18	
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,055	26,90	2 018,98	
	VV		15,011*5 "Přepočtené koeficientem množství		75,055			
	VV		Součet		75,055			
58	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,011	1 153,50	17 315,19	
59	K	99722115.1-1009	Vodorovná doprava kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m, včetně naložení a složení	t	41,600	69,30	2 882,88	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		dlažba - odvoz na meziskládku a zpět na stavbu					
	VV		20,8*2		41,600			
	VV		Součet		41,600			
D		998	Presun hmot				7 245,57	
60	K	998223011	Presun hmot	t	39,680	182,60	7 245,57	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				777 654,61	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 792,36	
61	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	1,000	1 730,20	1 730,20	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci	%	29,600	2,10	62,16	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 34,5		34,500			
	VV		Součet		34,500			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 425,01	
63	K	722-1001-V-K	Vodoinstalace (přemístění umyvadel)	soubor	3,000	3 701,20	11 103,60	
64	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod	%	100,440	3,20	321,41	
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				9 491,36	
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	154,80	464,40	
66	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	1 282,30	3 846,90	
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	99,50	298,50	
68	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000	1 311,00	3 933,00	
69	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	121,60	364,80	
70	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty	%	92,661	6,30	583,76	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				81 639,60	
71	K	741-1002-EL	Elektroinstalace (úprava při vybourání přiček mezi místnostmi)	soubor	1,000	2 826,30	2 826,30	
72	K	741111001	Montáž podlahových kanálů	m	13,000	191,80	2 493,40	
73	M	3457549.2-125	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 125x50	m	13,000	473,90	6 160,70	
74	M	34575003	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm	m	13,000	52,50	682,50	
75	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud	%	6,000	1 173,50	7 041,00	
76	K	R-74137-2112	Montáž svítidlo LED interiérové se zapojením vodičů	kus	28,000	358,00	10 024,00	
77	M	R-3477-4110	LED panel, přisazený / vestavný čtverec A, modul 600	kus	26,000	1 722,20	44 777,20	
78	M	R-3477-4112	LED liniové svítidlo s optikou	kus	2,000	1 260,20	2 520,40	
79	K	R-7413-74821	Demontáž stávajících svítidel	soubor	1,000	5 114,10	5 114,10	
D		762	Konstrukce tesařské				191 792,88	
80	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	7,097	1 249,60	8 868,41	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		0,407+2,608+2,017+2,065		7,097			
	VV		Součet		7,097			
81	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	7,097	961,20	6 821,64	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		0,407+2,608+2,017+2,065		7,097			
	VV		Součet		7,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,000	192,20	2 690,80	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
83	M	54825004	kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x400mm	kus	4,000	177,80	711,20	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
84	M	54825002	kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm	kus	10,000	168,20	1 682,00	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
85	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	22,600	413,30	9 340,58	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		1,75+1,725+1,975+2+2+1,975+1,725+1,75+1,725+2+2+1,975		22,600			
	VV		Součet		22,600			
86	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' 30x50mm	m3	0,407	8 843,70	3 599,39	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		((0,03*0,05)*0,9*10)*(1,75+1,725+1,975+2+2+1,975+1,725+1,75+1,725+2+2+1,975)		0,305			
	VV		(0,03*0,05)*(1,75+1,725+1,975+2+2+1,975+1,725+1,75+1,725+2+2+1,975)		0,034			
	VV		Součet		0,339			
	VV		0,339*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,407			
	VV		Součet		0,407			
87	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,407	2 834,20	1 153,52	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 0,407		0,407			
	VV		Součet		0,407			
88	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	123,600	346,00	42 765,60	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		7,2*13		93,600			
	VV		10*3		30,000			
	VV		Součet		123,600			
89	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,608	8 843,80	23 064,63	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		(0,1*0,16)*7,2*13		1,498			
	VV		(0,15*0,15)*10*3		0,675			
	VV		Součet		2,173			
	VV		2,173*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2,608			
	VV		Součet		2,608			
90	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,608	1 826,40	4 763,25	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 2,608		2,608			
	VV		Součet		2,608			
91	K	762713121	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	88,640	346,00	30 669,44	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		9,15+6,15+9,15+6,15		30,600			
	VV		2,68*2		5,360			
	VV		3,424*2		6,848			
	VV		2,68*7		18,760			
	VV		3,424*3		10,272			
	VV		0,6*28		16,800			
	VV		Součet		88,640			
92	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,017	8 843,80	17 837,94	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		(0,15*0,15)*(9,15+6,15+9,15+6,15)		0,689			
	VV		(0,15*0,15)*2,68*2		0,121			
	VV		(0,15*0,15)*3,424*2		0,154			
	VV		(0,125*0,125)*2,68*7		0,293			
	VV		(0,125*0,125)*3,424*3		0,161			
	VV		(0,125*0,125)*0,6*28		0,263			
	VV		Součet		1,681			
	VV		1,681*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2,017			
	VV		Součet		2,017			
93	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	2,017	1 826,30	3 683,65	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 2,017		2,017			
	VV		Součet		2,017			
94	K	762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	71,710	100,40	7 199,68	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		7,1*10,1		71,710			
	VV		Součet		71,710			
95	M	60511113	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 3m	m3	2,065	8 459,20	17 468,25	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		0,024*71,7		1,721			
	VV		Součet		1,721			
	VV		1,721*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2,065			
	VV		Součet		2,065			
96	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,065	398,00	821,87	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 2,065		2,065			
	VV		Součet		2,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	2 059,768	4,20	8 651,03	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby				126 312,97	
98	K	763-1003-SDK	SDK - zakrytí po rozvodech vodoinstalace	soubor	1,000	15 861,20	15 861,20	
99	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	20,862	1 057,40	22 059,48	
	VV		"1.04" 4,72*4,42		20,862			
	VV		Součet		20,862			
100	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	54,852	700,00	38 396,40	
	VV		"1.03" 7,12*4,42		31,470			
	VV		"1.04" 5,29*4,42		23,382			
	VV		Součet		54,852			
101	M	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2	54,852	860,00	47 172,72	
102	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce	%	1 283,260	2,20	2 823,17	
D 764			Konstrukce klempířské				64 857,32	
103	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	71,710	663,30	47 565,24	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		7,1*10,1		71,710			
	VV		Součet		71,710			
104	K	764212683	Oplechování rovné okapové hrany krytiny systémovou okapovou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	34,400	213,40	7 340,96	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		7,1+10,1+7,1+10,1		34,400			
	VV		Součet		34,400			
105	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,100	624,80	6 310,48	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 10,1		10,100			
	VV		Součet		10,100			
106	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000	836,30	836,30	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	2,800	575,80	1 612,24	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
108	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	662,280	1,80	1 192,10	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 1109,282		1 109,282			
	VV		Součet		1 109,282			
D 765			Krytina skládaná				11 183,92	
109	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	71,700	43,60	3 126,12	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 71,7		71,700			
	VV		Součet		71,700			
110	M	28329233	<i>fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací</i>	m2	71,700	105,70	7 578,69	
	VV		"venkovní učebna a prostory"					
	VV		65,18181818182*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		71,700			
	VV		Součet		71,700			
111	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané	%	111,420	4,30	479,11	
	VV		"venkovní učebna a prostory" 96,938		96,938			
	VV		Součet		96,938			
D 766			Konstrukce truhlářské				30 612,28	
112	K	76611182.0.101	Demontáž dřevěné stěny mezi zkušebnou a skladem	m2	14,500	238,60	3 459,70	
113	K	76666000.KPL-2	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových do ocelové zárubně, vč. kování, zámek FAB	kus	3,000	884,30	2 652,90	
114	M	6116100.KPL-3	<i>dveře jednokřídlé povrch lakovaný plně, odhlučněné vč. kování, zámek FAB - přesný typ a rozměr dveří bude upřesněn dle investora</i>	kus	3,000	7 979,00	23 937,00	
115	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské	%	312,600	1,80	562,68	
D 767			Konstrukce zámečnické				16 852,73	
116	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	224,000	41,10	9 206,40	
	VV		viz výkres č. D1.1-03, odkaz D04					
	VV		224		224,000			
	VV		Součet		224,000			
117	M	13010820	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140</i>	t	0,224	32 683,40	7 321,08	
	VV		viz výkres č. D1.1-03, odkaz D04					
	VV		0,224		0,224			
	VV		Součet		0,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	147,840	2,20	325,25	
D 771			Podlahy z dlaždic				3 941,28	
119	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	16,000	144,20	2 307,20	
120	M	LSS.TSAJB006	sokl 298x80x9mm - přesný typ bude upřesněn dle investora	kus	30,000	48,10	1 443,00	
	VV		16*1,875 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
	VV		Součet		30,000			
121	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	56,200	3,40	191,08	
D 776			Podlahy povlakové				145 152,23	
122	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	97,800	63,80	6 239,64	
123	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	97,800	53,20	5 202,96	
124	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	97,800	297,40	29 085,72	
125	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	97,800	53,20	5 202,96	
126	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	97,800	233,60	22 846,08	
127	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů - přesný typ bude upřesněn dle investora	m2	97,800	515,20	50 386,56	
	VV		88,9090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		97,800			
	VV		Součet		97,800			
128	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	66,500	69,10	4 595,15	
129	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm - přesný typ bude upřesněn dle investora	m	66,500	79,60	5 293,40	
	VV		65,1960784313725*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,500			
	VV		Součet		66,500			
130	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	97,800	53,20	5 202,96	
131	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	1 261,000	8,80	11 096,80	
D 781			Dokončovací práce - obklady				11 182,30	
132	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,000	28,80	230,40	
133	K	78147381.0.103	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených, vč. keramického soklíku	m2	9,000	125,00	1 125,00	
134	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,000	788,20	6 305,60	
	VV		"okolo umyvadel"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
135	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 - přesný typ bude upřesněn dle investora	m2	8,500	317,20	2 696,20	
	VV		7,72727272727273*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,500			
	VV		Součet		8,500			
136	K	78147711.3.104	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování a silikování	m	24,000	14,40	345,60	
137	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické	%	116,950	4,10	479,50	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				27 929,82	
138	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	80,000	2,80	224,00	
139	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	80,000	2,80	224,00	
	VV		76,1904761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		80,000			
	VV		Součet		80,000			
140	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	23,000	10,50	241,50	
141	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	262,289	94,20	24 707,62	
	VV		(0,03+0,05+0,03+0,05)*(1,75+1,725+1,975+2+2+1,975+1,725+1,75+1,725+2+2+1,975)		3,616			
	VV		(0,1+0,16+0,1+0,16)*7,2*13		48,672			
	VV		(0,15+0,15+0,15+0,15)*10*3		18,000			
	VV		(0,15+0,15+0,15+0,15)*(9,15+6,15+9,15+6,15)		18,360			
	VV		(0,15+0,15+0,15+0,15)*2,68*2		3,216			
	VV		(0,15+0,15+0,15+0,15)*3,424*2		4,109			
	VV		(0,125+0,125+0,125+0,125)*2,68*7		9,380			
	VV		(0,125+0,125+0,125+0,125)*3,424*3		5,136			
	VV		(0,125+0,125+0,125+0,125)*0,6*28		8,400			
	VV		71,7*2		143,400			
	VV		Součet		262,289			
142	K	783301303	Bezoplachové odrezvání zámečnických konstrukcí	m2	19,000	2,60	49,40	
143	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	19,000	1,70	32,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,000	41,50	788,50	
145	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	19,000	43,80	832,20	
146	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,000	43,70	830,30	
	VV		"zárubně"					
	VV		12		12,000			
	VV		"ocelový rám U140"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		19,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				43 488,55	
147	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	252,272	0,50	126,14	
	VV		"stěny" 154,272		154,272			
	VV		"strop" 98		98,000			
	VV		Součet		252,272			
148	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	252,272	38,90	9 813,38	
	VV		"stěny" 154,272		154,272			
	VV		"strop" 98		98,000			
	VV		Součet		252,272			
149	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	252,272	16,40	4 137,26	
	VV		"stěny" 154,272		154,272			
	VV		"strop" 98		98,000			
	VV		Součet		252,272			
150	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	309,272	29,80	9 216,31	
	VV		"stěny" 211,272		211,272			
	VV		"strop" 98		98,000			
	VV		Součet		309,272			
151	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	309,272	65,30	20 195,46	
	VV		"stěny" 211,272		211,272			
	VV		"strop" 98		98,000			
	VV		Součet		309,272			
D		M	Práce a dodávky M				52 896,82	
D		21-M	Elektromontáže				28 830,60	
152	K	210.DK.101	Datová přípojka - montáž datového kabelu - venkovní vedení, vč. materiálu, délka 7 m	soubor	1,000	2 244,60	2 244,60	
153	K	210.DK.102	Výchozí revize datové přípojky	soubor	1,000	2 100,30	2 100,30	
154	K	210.DK.201	Datová přípojka - montáž datového kabelu - vnitřní vedení, vč. materiálu, instalačních lišt, délka 48 m	soubor	1,000	9 470,10	9 470,10	
155	K	210.NN.101	Přívod NN - montáž venkovního vedení NN, vč. materiálu, délka 7 m	soubor	1,000	3 335,50	3 335,50	
156	K	210.NN.102	Montáž + dodávka - zásuvky (dvojitá zásuvka 1x), osvětlení	soubor	1,000	2 410,70	2 410,70	
157	K	210.NN.103	Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení	soubor	1,000	4 566,20	4 566,20	
158	K	210.NN.201	Přívod NN - montáž vnitřního vedení NN, vč. materiálu, instalačních lišt, délka 13 m	soubor	1,000	4 703,20	4 703,20	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				24 066,22	
159	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,240	346,00	775,04	
	VV		"vedení NN" 0,56*2		1,120			
	VV		"datová přípojka" 0,56*2		1,120			
	VV		Součet		2,240			
160	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,120	15,70	17,58	
161	K	174111109.1	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	5,600	176,40	987,84	
	VV		hloubka*šířka*délka					
	VV		"vedení NN" 0,5*0,8*7		2,800			
	VV		"datová přípojka" 0,5*0,8*7		2,800			
	VV		Součet		5,600			
162	K	460021121	Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	11,200	36,00	403,20	
	VV		šířka*délka					
	VV		"vedení NN" 0,8*7		5,600			
	VV		"datová přípojka" 0,8*7		5,600			
	VV		Součet		11,200			
163	K	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	16,000	29,40	470,40	
164	K	460161622	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	14,000	523,30	7 326,20	
	VV		"vedení NN" 7		7,000			
	VV		"datová přípojka" 7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
165	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	12,320	219,80	2 707,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubka*šířka*délka					
	VV		"vedení NN" 0,6*0,8*7		3,360			
	VV		"datová přípojka" 0,6*0,8*7		3,360			
	VV		pro zpětný zásyp					
	VV		"vedení NN" 0,5*0,8*7		2,800			
	VV		"datová přípojka" 0,5*0,8*7		2,800			
	VV		Součet		12,320			
166	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m3	12,320	194,10	2 391,31	
167	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,120	359,60	402,75	
	VV		výkopek-zpětný zásyp					
	VV		"vedení NN" 3,36-2,8		0,560			
	VV		"datová přípojka" 3,36-2,8		0,560			
	VV		Součet		1,120			
168	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	5,600	22,60	126,56	
	VV		1,12*5 "Přepočtené koeficientem množství		5,600			
	VV		Součet		5,600			
169	K	460431632	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	14,000	245,80	3 441,20	
170	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	11,200	57,20	640,64	
	VV		šířka*délka					
	VV		"vedení NN" 0,8*7		5,600			
	VV		"datová přípojka" 0,8*7		5,600			
	VV		Součet		11,200			
171	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	11,200	72,50	812,00	
172	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	11,200	10,80	120,96	
173	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	14,000	226,70	3 173,80	
174	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	14,000	19,20	268,80	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 844,40	
175	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	12,000	403,70	4 844,40	
	VV		pomocné stavební práce pro montáž vnitřního vedení NN, vrtání děr včetně zapravení					
	VV		"vedení NN" 4		4,000			
	VV		pomocné stavební práce pro připojení datovým kabelem od místa napojení po nový RACK, vrtání děr včetně zapravení					
	VV		"datová přípojka" 8		8,000			
	VV		Součet		12,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 612,40	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 922,50	
176	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	1 922,50	1 922,50	
D VRN2 Příprava staveniště							1 922,50	
177	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	1 922,50	1 922,50	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 922,50	
178	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 922,50	1 922,50	
D VRN4 Inženýrská činnost							2 883,70	
179	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	2 883,70	2 883,70	
D VRN9 Ostatní náklady							961,20	
180	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	961,20	961,20	