

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 05/2023

Akce:	Budování odborných učeben na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí	Z. č.:	005-23-030
Projekt:	SO 06 Učebna č.dv.54 – UČEBNA DRUŽINY I	A. č.:	E3
Investor:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 755 01 Valašské Meziříčí	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 02.10.2023
Vypracoval: Čunek Pavel
Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Zemní práce		
Stavební výpomoc		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>Poznámka:</i>								
	<i>Navržená svítidla jsou doporučena.</i>								
	<i>V případě náhrady nutno doložit výpočet osvětlení.</i>								
	SVÍTIDLA LED PŘISAZENÁ								
1	NAOS MPR 2.5ft 6800/840, svítidlo LED přisazené, 38W, 4980 lm, 4000K, IP20	ks	9,00						
	Doplnění rozvaděče NN								
2	16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,00						
3	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00						
	<i>Pomocný materiál a příslušenství</i>								
	<i>Vodiče, ukončení vodičů</i>								
	<i>Popisové štítky, popisy</i>								
	<i>Úprava mechan. provedení rozvaděče</i>								
4	Pomocný materiál a práce celkem	kpl	1,00						
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
5	Montáž ve stáv. rozvaděči NN	hod	8,00						
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
6	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	102,00						
7	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	114,00						
	UKONČENÍ KABELŮ								
8	5x4 mm2	ks	28,00						
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
9	Do 2,5 mm2	ks	6,00						
	TRABKY, LIŠTY, KANÁLY								
10	D16 TRUBKA OHEBNÁ	m	24,00						
	LIŠTA HRANATÁ								
11	40X40_HA LIŠTA HRANATÁ	m	15,00						
	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE								
12	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00						
	KRYT SPÍNAČE								
13	Kryt spínače kolébkového; b. bílá / ledová bílá	ks	4,00						
	ZÁSUVKA NN								
14	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá	ks	7,00						
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
15	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
	RÁMEČEK								
16	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá	ks	2,00						
17	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá	ks	4,00						
	KRABICE								
18	67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	10,00						
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
19	2x1-2,5mm ²	ks	12,00						
20	3x1-2,5mm ²	ks	24,00						
	REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKÁ								
21	ARS 287 nástěnná, 100 V	ks	1,00						
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
22	Demontaz stavajících zařízení	hod	14,00						
23	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00						
24	Zkušební provoz	hod	6,00						
25	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
26	Montáž-nespecif.položky	hod	16,00						
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
27	zapojování a zkoušek	hod	4,00						
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
28	S ostatními profesemi	hod	6,00						
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
29	Revizní technik	hod	12,00						
30	Spolupráce s revizní technikem	hod	3,00						
	DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE								
31	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00						
32	Podružný materiál								
	Elektromontáže - celkem								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zemní práce								
	Stavební výpomoc								
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
33	Stena do 150mm	ks	1,00						
34	Stena do 300mm	ks	1,00						
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
35	50x50x50 mm	ks	10,00						
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
36	Síť 100 mm	m	32,00						
	Stavební výpomoc - celkem								
	Zemní práce - celkem								