

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 05/2023

Akce:	Budování odborných učeben na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí	Z. č.:	005-23-030
Projekt:	SO 09 WC č.dv. 36 a 37 – WC ŽÁKŮ	A. č.:	E3
Investor:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 755 01 Valašské Meziříčí	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 02.10.2023
Vypracoval: Čunek Pavel
Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Zemní práce		
Stavební výpomoc		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	OSOUSEČE RUKOU								
	varianta: matný nerez kov								
	použití: vhodný do vysoce frekventovaných provozů, odolný proti vandalům								
	způsob upevnění / instalace: nástěnná								
	materiál krytu: kov / nerezová ocel								
	ovládací prvky: nastavení času vysoušení								
	spouštěcí systém: zapnutí tlačítkem, vypnutí automaticky								
	vstupní napětí: AC 220-240 V								
	příkon: 2300 W								
	výkon topného tělesa: 1250 W								
	výkon motoru: 250 W								
	nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu								
	stupeň krytí: IP23								
1	Osoušeč rukou nerezový antivandal	ks	2,00						
	SVÍTIDLA LED VESTAVNÁ KRUHOVÁ								
	Vestavné svítidlo interiérové								
	Světelný zdroj: LED								
	Těleso: ocel. plech								
	Optický systém: Světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt								
	Krytí : IP44								
	Napájecí napětí: AC 230V, 50Hz								
	Výkon: 23W								
2	Svítidlo vestavné interiérové LED, 23W, IP44	ks	4,00						
	Doplnění rozvaděče NN								
3	16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,I _n =250A,AC,1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	ks	3,00						
4	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,I _n =250A,AC,1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A	ks	2,00						
	Pomocný materiál a příslušenství								
	Vodiče, ukončení vodičů								
	Popisové štítky, popisy								
	Úprava mechan. provedení rozvaděče								
5	Pomocný materiál a práce celkem	kpl	1,00						
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
6	Montaz ve stáv. rozvaděči NN	hod	8,00						
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	36,00						
8	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	90,00						
	UKONČENÍ KABELŮ								
9	5x4 mm ²	ks	32,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
10	Do 2,5 mm ²	ks	15,00						
	TRABKY, LIŠTY, KANÁLY								
11	D16 TRUBKA OHEBNÁ	m	22,00						
	LIŠTA HRANATÁ								
12	40X40_HALIŠTA HRANATÁ	m	36,00						
	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE								
13	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,00						
	KRYT SPÍNAČE								
14	Kryt spínače kolébkového; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
	SNÍMAČ POHYBU PRO STROPNÍ VESTAVNÁ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ								
15	Snímač pohybu, vestavný; b. bílá	ks	12,00						
	RÁMEČEK								
16	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá	ks	13,00						
	KRABICE								
17	67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	13,00						
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
18	2x1-2,5mm ²	ks	18,00						
19	3x1-2,5mm ²	ks	24,00						
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
20	Demontaz stavajících zařízení	hod	16,00						
21	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00						
22	Zkušební provoz	hod	6,00						
23	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
24	Montaz-nespecif.položky	hod	18,00						
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
25	zapojování a zkouškách	hod	4,00						
	KOORDINACE POSTUPU PRACI								
26	S ostatními profesemi	hod	6,00						
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
27	Revizní technik	hod	12,00						
28	Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00						
	DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE								
29	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00						
30	Podružný materiál								
	Elektromontáže - celkem								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zemní práce								
	Stavební výpomoc								
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
32	Stěna do 300mm	ks	3,00						
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
33	50x50x50 mm	ks	1,00						
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLoubKA 50mm								
34	Síť 100 mm	m	12,00						
	Stavební výpomoc - celkem								
	Zemní práce - celkem								