

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 05/2023

Akce:	Budování odborných učeben na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí	Z. č.:	005-23-030
Projekt:	SO 04 Učebna č.dv.109 – UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ II	A. č.:	E3
Investor:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 755 01 Valašské Meziříčí	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 02.10.2023
 Vypracoval: Čunek Pavel
 Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Zemní práce		
Stavební výpomoc		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>Doplnění rozvaděče NN</i>								
1	16/1N/B/003 Chránič s nadproud. ochr., Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	ks	1,00						
	<i>Pomocný materiál a příslušenství</i>								
	<i>Vodiče, ukončení vodičů</i>								
	<i>Popisové štítky, popisy</i>								
	<i>Úprava mechan. provedení rozvaděče</i>								
2	Pomocný materiál a práce celkem	kpl	1,00						
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
3	Montáž ve stáv. rozvaděči NN	hod	8,00						
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
4	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	108,00						
5	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	54,00						
	UKONČENÍ KABELŮ								
6	5x4 mm ²	ks	24,00						
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
7	Do 2,5 mm ²	ks	3,00						
	TRABKY, LIŠTY, KANÁLY								
8	D16 TRUBKA OHEBNÁ	m	24,00						
	LIŠTA HRANATÁ								
9	40X40_HA LIŠTA HRANATÁ	m	12,00						
	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE								
10	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,00						
	KRYT SPÍNAČE								
11	Kryt spínače kolébkového; b. bílá / ledová bílá	ks	3,00						
	ZÁSUVKA NN								
12	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá	ks	7,00						
	ZÁSUVKANN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
13	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
	RÁMEČEK								
14	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá	ks	4,00						
15	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá	ks	2,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
16	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, třínásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
	<i>KRABICE</i>								
17	67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	11,00						
	<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
18	2x1-2,5mm ²	ks	12,00						
19	3x1-2,5mm ²	ks	18,00						
	<i>REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA</i>								
20	ARS 287 nástěnná, 100 V	ks	1,00						
	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
21	Demontaz stavajících zařízení	hod	12,00						
22	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00						
23	Zkušební provoz	hod	6,00						
24	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
25	Montáž-nespecif.položky	hod	14,00						
	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRÍ</i>								
26	zapojování a zkoušek	hod	4,00						
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCI</i>								
27	S ostatními profesemi	hod	6,00						
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE ČSN 331500</i>								
28	Revizní technik	hod	12,00						
29	Spolupráce s revizníkem	hod	3,00						
	<i>DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE</i>								
30	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00						
31	Podružný materiál								
	Elektromontáže - celkem								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zemní práce								
	Stavební výpomoc								
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
32	Stena do 150mm	ks	1,00						
33	Stena do 300mm	ks	1,00						
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
34	50x50x50 mm	ks	12,00						
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
35	Sire 100 mm	m	27,00						
	Stavební výpomoc - celkem								
	Zemní práce - celkem								