



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zimní stadion – rekonstrukce technologického zařízení
Druh podle předmětu:	dodávky
Druh podle finančního limitu:	nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

DOTAZ č. 1 ze dne 10.7.2025

V technické specifikaci – technologie je v předmětu rekonstrukce, bod 1, uvedený požadavek na nutnost prověření kapacity stávající trafostanice.

Jako dodavatelé technologie nejsme schopni posoudit možnost stávající trafostanice, jelikož nevíme, co všechno tato trafostanice napájí.

Proto žádáme o zaslání informace, jaký max. elektrický příkon je k dispozici pro technologii chlazení a jakým kabelem je realizováno vedení trafostanice – rozvodna chlazení.

ODPOVĚĎ:

Zimní stadion může odebírat elektrický výkon z trafostanice na straně NN 0,4 kV ve výši 400 kW = 630 A.

Vývodové kabely jsou následující: QS1.1-WL1 + AYKY 3 x 240 + 120, QS1.2-WL2 + AYKY 3 x 240 + 120, QS1.3-WL3 + AYKY 3 x 240 + 120.

Pro doplnění uvádíme:

Stávající Trafostanice TS VS_9355 má rezervovaný příkon 1 260 kW. Jedná se o 2 instalované olejové transformátory 2 x 630 kVA s možností paralelního provozu, transformátory mají stejné Uk.

Na trafostanici je hlavní rozvaděč NN vývod E23 pole ozn. SVTL-BL-4/6 čís. 274430.

Výzbroy v poli 2 - trojpolový odpínač 630 A.

DOTAZ č. 2 ze dne 10.7.2025

V technické specifikaci-technologie je v předmětu rekonstrukce, bod 8, uvedený požadavek na instalaci pískového filtru.

Je vyžadována zpětná regenerace roztáté vody ze sněžné jámy pro opětovné použití pro úpravu ledové plochy nebo filtr slouží pro hrubou filtraci doplňkové vody?

ODPOVĚĎ:

Pískový filtr je využíván pro úpravu vody ze sněžné jámy v uzavřeném systému. Dopouštění doplňkové vody z řádu nebude zapojeno přes pískový filtr pouze přes změkčovací stanici.



DOTAZ č. 3 ze dne 10.7.2025

Ze zadání není zcela zřejmé, zda součástí nabídky má být likvidace stávajících provozních medií.

ODPOVĚĎ:

Všechna provozní média budou likvidována zhotovitelem v rámci dodávky, která je předmětem této veřejné zakázky.

DOTAZ č. 4 ze dne 10.7.2025

Ze zadání není zcela zřejmé, zda součástí nabídky má být demontáž a likvidace stávajících mantinelů, trestných a střídacích lavic.

ODPOVĚĎ:

Demontáž a likvidaci stávající sestavy mantinelů, trestných lavic a střídacích lavic nebude provádět zhotovitel. Toto nemá být součástí nabídky.

DOTAZ č. 5 ze dne 10.7.2025

Žádáme o zaslání stávajícího PBŘ strojovny technologického zázemí Zimního stadionu včetně strojovny chlazení.

ODPOVĚĎ:

Veškeré dostupné podklady v této oblasti, které má zadavatel k dispozici, přikládáme v příloze č. 1.

Příloha č. 1 PBŘ – Zimní stadion

Ve Valašském Meziříčí 14. 7. 2025