

# **SO 09 – 01 Technická zpráva**

**Akce : Regenerace panelového sídliště Křižná – V. Etapa**

**Datum :** 08/2018

**Vypracoval :** Ing. Lenka Zádrapová

**Stupeň :**

**Projekt pro DPS**

**Ve Valašském Meziříčí      08/2018**

## **OBSAH :**

<b>1. Všeobecná část</b>	<b>4</b>
<b>2. Popis demoličních prací</b>	<b>4</b>
2.1. Demolice ocelových konstrukcí	4
2.2. Demolice betonových základů	4
2.3. Odstranění stávajících laviček a odpadkových košů	4
2.4. Odstranění stávajících nevyužívaných zpevněných ploch	5
<b>3. Likvidace odpadů a sutí</b>	<b>5</b>
<b>4. Dokončovací úpravy, ozelenění</b>	<b>5</b>
<b>5. Technická specifikace</b>	<b>6</b>



## 1. Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace stavebního objektu SO 09 Odstraněné prvky je demontáž a likvidace stávajících nevyužívaných sušáků na prádlo, klepačů, laviček, odpadkových košů a dalších konstrukcí, které mají být v rámci stavby „**Regenerace panelového sídliště Křižná – V. etapa**“ odstraněny.

## 2. Popis demoličních prací

### 2.1. Demolice ocelových konstrukcí

Jedná se o odstranění jednoduchých rámových konstrukcí sušáků na prádlo, klepačů koberců svařených z ocelových trubek. Konstrukce jsou osazeny do betonových patek. Konstrukce budou rozříznuty pro jednodušší manipulaci.

Dále bude odstraněno stávající vybavení dětských a sportovních hřišť. Jedná se o průlezačky svařené z ocelových trubek a jiné dřevěné herní konstrukce.

Sušáky na prádlo .....	17,0 ks
Klepače koberců .....	2,0 ks
Ocelové sloupky na stávajícím sport. hřišti.....	2,0 ks
Dětské kovové průlezačky.....	2,0 ks
Ocelové zábradlí .....	28,0 m
Herní dřevěné konstrukce.....	4,0 ks

### 2.2. Demolice betonových základů

Stávající základové patky budou po demontáži ocelových konstrukcí vykopány a odstraněny. Předpokládaný rozměr patek je 300/300/800 mm.

V případě kolize plánovaných stavebních prací se stávajícím nefunkčním teplovodem v dané lokalitě, bude provedena demolice a zásyp stávajícího teplovodu včetně demontáže potrubí a zaslepení kanálu zazděním.

Předpokládaná délka nefunkčního teplovodu.....	65,0 m
--	--------

### 2.3. Odstranění stávajících laviček a odpadkových košů

V rámci stavby budou odstraněny vybrané stávající odpočinkové lavičky a odpadkové koše na psí exkrementy a stojany na kola.

Odpočinkové lavičky .....	15,0 ks
Stojany na kola .....	1,0 ks
Odpadkový koš.....	1,0 ks

## 2.4. Odstranění stávajících nevyužívaných zpevněných ploch

V rámci stavby budou odstraněny stávající zpevněné plochy včetně betonových obrubníků.

Jedná se o zpevněné plochy dlážděné, betonové a asfaltové.

Všechny zpevněné plochy budou odstraněny včetně podkladních vrstev.

Dlážděné plochy .....	cca 250,0 m <sup>2</sup>
Betonové plochy .....	cca 90,0 m <sup>2</sup>
Asfaltová plocha (stávající sportovní hřiště) .....	cca 300,0 m <sup>2</sup>
Betonové obrubníky .....	150,0 m

## 3. Likvidace odpadů a sutí

Kovový odpad bude likvidován ve sběrných surovinách. Stavební sutě z betonu, podkladní vrstvy štěrku a znečištěná zemina budou odvezeny na skládku v režii dodavatele stavby. Protokoly o likvidaci doloží dodavatel stavby při předání stavby.

## 4. Dokončovací úpravy, ozelenění

Výkopy po patkách budou zasypány čistou zeminou. Osetí travou, odplevelení, případné ozelenění či další úpravy budou na těchto plochách řešeny samostatně v rámci objektu SO 05 – Sadové úpravy.

## 5. Technická specifikace

Popis výrobku, specifikace stavební činnosti	jednotka	množství
Odstranění ocelových konstrukcí sušáků – 17 ks (á 50 kg/ks), včetně odvozu a likvidace	kg	850
Odstranění ocelových konstrukcí klepačů – 2 ks (á 55 kg/ks), včetně odvozu a likvidace	kg	110
Odstranění ocelových konstrukcí průlezaček – 2 ks (á 70 kg/ks)	kg	140
Odstranění ocelového zábradlí - 2 ks (á 10 kg/ks)	kg	20
Odstranění dřevěných herních konstrukcí	ks	4
Odstranění ocelových sloupků na stáv. sportovním hřišti – 2 ks (á 15 kg/ks)	kg	30
Likvidace písku z pískoviště	m <sup>3</sup>	2,0
Odstranění odpočinkových laviček, vč.odvozu a likvidace	ks	15
Odstranění bet. základových patek u odstraněných konstrukcí – 96 ks (á 0,072m <sup>3</sup> /ks), vč.likvidace suti	m <sup>3</sup>	7,0
Zásyp po odstraněných patkách, zeminou, včetně hutnění	m <sup>3</sup>	7,0
Odstranění stávajících odpadkových košů na psí exkrementy (plastové popelnice), včetně základů a kovových podpůrných konstrukcí, včetně jejich likvidace	ks	1
Odstranění stávajícího kovového stojanu na kola	ks	1
Odstranění stávajících betonových obrubníků lemující stávající odstraněné zpevněné plochy	m	150
Odstranění stávajících zpevněných ploch z betonové dlažby včetně podkladních vrstev	m <sup>2</sup>	250
Odstranění stávajících zpevněných ploch z betonové dlažby včetně podkladních vrstev	m <sup>2</sup>	90
Odstranění stávajících asfaltových ploch	m <sup>2</sup>	300
Předpokládaná demolice nefunkčního teplovodu uloženého v betonovém žlabu při kolizi s plánovanými stavebními pracemi	bm	65,0

Vypracoval: Ing. Lenka Zádrapová

Valašské Meziříčí, 08/2018