

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 03/2025

Akce: ZŠ Šafaříkova-PDoprava el. osvětlení chodeb a Z. č.: ZŠ Šafaříkova, Šafaříkova 726/9, V.M.
Projekt: T-04 Projektční specifikace a T-05 rozpočet A. č.: DZS
Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, Smlouva: T-04, T-05
Zpracovatel: ing. Pavel Poruba

Základní náklady

Dodávka

Doprava 1,00%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,50% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 1,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 0%

Základ a hodnota DPH 0%

Náklady celkem bez DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 03.12.2025
Vypracoval: Projekce elektro
Kontroloval: ing. Poruba

Součty odstavců**Materiál****Montáž**

Elektromontáže - začátek

ZŠ Šafaříkova - PD oprava elektrického osvětlní chodeb a sociálního zařízení - začátek

Seznam výrobců**Číslo (ID)
výrobce**

Astra

7004

Montážní ceník M21

9998

Nezařazené

9999

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže - začátek								
ZŠ Šafaříkova - PD oprava elektrického osvětlní chodeb a sociálního zařízení - začátek								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	32,00						
Uprava stávajícího zařízení	hod	28,00						
Vyhledání připojovacího místa	hod	26,00						
Napojení na stávající zařízení	hod	28,00						
Zabezpečení pracoviště	hod	24,00						
Svítilidlo "A" panel LED 40W vestavné, 595x595x25mm, SMD/4000K/WH/UGRL19/IP20/4000lm/opalový difuzor	ks	19,00						
Svítilidlo "B" panel LED 40W nástěnné, 595x595x25mm, SMD/4000K/WH/UGRL19/IP20/4000lm/opalový difuzor, včetně rámečku - není v projektu použito	ks	0,00						
Svítilidlo "C" kulaté LED 18W nástěnné s PIR čidlem, d=325x90mm, MS/4000K/WH/IP20/1300lm/IP44/opalový difuzor	ks	21,00						
Svítilidlo "D" panel LED 40W vestavné, 1195x295x25mm, SMD/4000K/WH/UGRL19/IP20/4800lm/opalový difuzor + rámeček pro nástěnnou montáž	ks	138,00						
Svítilidlo "E" kulaté LED 18W nástěnné, d=325x65mm, MS/4000K/WH/IP20/1300lm/IP44/UGRL19/opalový difuzor	ks	16,00						
Recyklační poplatek malá svítidla	ks	194,00						
PIR Pohybové čidlo nástěnné, IP20, 360°, 230vstř./10A, dosah min. 6m	ks	70,00						
Silikon stavební, vyrovnání nerovností strop x svítidlo	ks	10,00						
Zapravení omítek po demontovaných svítidlech, oprava defektů, výmalba bílá, odhad 1,5m2/svítidlo	ks	194,00						
Kazeta stropní 600x600mm, bílá, dekor stávající	ks	28,00						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	560,00						
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
20x20 hranatá	m	520,00						
Příslušenství lišty 20x20hrnatá, rohy, kolena, koncovky	ks	100,00						
Krabice instalační na omítku, IP40, 100x100mm	ks	50,00						
VODIČ MŮSTKOVÝ								
CYKYLo-O 3x1.5 mm2	m	60,00						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	60,00						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	90,00						
Kabelová svorka zacvakovací 3-5x, do 2,5mm2	ks	560,00						
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	560,00						
Hmoždiny, vruty, vrtání děr do zdíva cihla, beton d=8mm	ks	1 000,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zaslepení stávajících vypínačů, demontáž strojků, provedení vodivých propojů	ks	78,00						
Víčko plastové průměr 68mm, dva šrouby	ks	78,00						
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Síř 30 mm	m	60,00						
Zapravení zdiva, omítka hlazená, výmalba bílá	m2	30,00						
VYBOURANI OTVORU VE STENE								
BETONOVE DO PRUMERU 60mm								
Stena do 300mm	ks	10,00						
Plošina pracovní do výšky 4m, pojízdná, rozěbiratelná, pronájem 1 měsíc	ks	1,00						
Montáž jinde neuvedená	hod.	32,00						
Popisky, štítky, označení	sada	1,00						
Projektová dokumentace elektro - skutečný stav, hlavní budova	hod.	16,00						
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00						
Revizní technik	hod	6,00						
<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i>								
přes 100 do 500 tis.Kč	ks	2,00						
CISTENI BUDOV ZAMETANIM								
Úklid po elektromontážních pracech, vnitřní prostory	m2	600,00						
ZŠ Šafaříkova - PD oprava elektrického osvětlní chodeb a sociálního zařízení - celkem								
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								