

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 09/2025

Akce:	Bleskosvody KD Lhota u Choryně	Z. č.:	T-04 Projekční specifikace
Projekt:	D.1.1.4 Bleskosvody	A. č.:	T-05 Projekční rozpočet
Investor:	Město VM, Náměstí 7/5, 757 01	Smlouva:	DPS
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka
Doprava 1,00%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,50% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,50% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 0%
Základ a hodnota DPH 0%

Náklady celkem bez DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum:	05.03.2026
Vypracoval:	ing. Poruba
Kontroloval:	Projekce elektro

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže - začátek		
Ochrana před bleskem a uzemnění - začátek		

Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce
Astra	7004
DEHN	1030
Kopos Kolín	1123
Montážní ceník M21	9998
Nezařazené	9999
Tremis Lovosice	1244

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže - začátek								
Ochrana před bleskem a uzemnění - začátek								
V rozpočtu není zahrnuta podzemní část - je již realizována dle projektu, vývody pro svody provedeny v min. počtu 2 ks, krátké štítové strany objektu.								
V rozpočtu není zahrnuto vodivé propojení zemnicí soustavy HOP, MET, ES. Dle sdělení investora již provedeno								
HODINOVÉ ZÚTOVACÍ SAZBY								
Zabezpečení pracoviště	hod	3,00						
Vyhledání připojovacího místa	hod	3,00						
Napojení na stávající zařízení - stávající zemnicí soustavu	hod	4,00						
VÝKOP JÁMY SONDA PRO VYHLEDÁNÍ ZEMNÍČÍ SOUSTAVY								
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ (0,4m3/sonda) včetně zahrnutí, provizorní úpravy povrchu								
Zemina třídy 5, ručně	m3	1,20						
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi - střecha	hod	4,00						
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	hod	2,00						
VYTÝČENÍ TRATI								
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,05						
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Betonové dlaždice, spáry nezalitě	m2	15,00						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	10,00						
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	10,00						
Uložení dlaždic do původního okapového chodníku	m2	15,00						
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	10,00						
ZEMNICE FeZn (doplnění stávající ZS)								
ZT1, 5s tyč 1500x26 mm	ks	6,00						
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00						
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	10,00						
840 118 Vodič AlMgSi Rd 8/11 měkký s izolací	m	20,00						
3313_B TRUBKA OHEBNÁ KOVOVÁ 750N	m	4,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Ekvipotenciální svorkovnice pod omítku, výzbroj, víko atd.	ks	1,00						
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SU univerzální	ks	10,00						
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	4,00						
SPb připojovací	ks	4,00						
SK křížová	ks	4,00						
Ošetření zemních spojů proti korozi	ks	4,00						
819 125 Vodič HVI light tmavošedá D 20 mm	m	50,00						
819 299 Koncovka HVlight	ks	8,00						
123 042 Držák pro kovové střechy se stojatým falcem 0,7-8 mm svody	ks	18,00						
202 852 Podpěra vedení HVI Ø 20/23 na plechové střechy se stojatým falcem 0,7-8 mm hřebenáče	ks	12,00						
274 260 Držák vodiče 8/10 mm DEHNholt s podložkou, vrutem a hmoždinkou	ks	20,00						
275 220 Plastová podpěra vodiče HVI Ø 20 a CUI	ks	20,00						
123 110 Hřebenový držák jímáče jednoduchý	ks	2,00						
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY16 Žlutozelený, pevně	m	12,00						
Páska nerez páska nerez ke svorkám ST bez pásku	m	4,00						
SR 3b+1 E svorka páska-drát+mezideska M6	ks	4,00						
Litínová krabice pro svorku zkušební, zemní provedení, svorka zkušební	ks	2,00						
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U 6 mm ² , pevně	m	12,00						
ZEMNÍČE								
Štítek 1 štítek označení 1	ks	4,00						
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Tvarování mont.dílu	ks	24,00						
Montáž jinde neuvedená	hod.	6,00						
Bentonit pro zlepšení uzemnění	m	12,00						
Měření zemních odporů, zemniče								
prvního nebo samostatného	ks	1,00						
Automobilová plošina 10m	hod.	8,00						
Doprava automobilové plošiny 10m	km	20,00						
Skutečný stav projektové dokumentace uzemnění a ochrany objektu před bleskem	sada	1,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i>								
přes 100 do 200 tis.Kč	ks	1,00						
Ochrana před bleskem a uzemnění - celkem								
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								