

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B1	ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO JEDNODUŠE ZASKLENÉHO OKNA. A OSEKÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETNÍHO LŮŽKA V tl. cca 50 mm Z DŮVODU NUTNOSTI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ A VYTVOŘENÍ DOSTATEČNÉHO SPÁDU VNĚ OBJEKTU. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET BUDE MÍT SPÁD 3°.
B2	ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE UMÍSTĚNÉ NA OKENNÍM OTVORU.
B3	ODSTRANĚNÍ PLECHOVÝCH DVÍŘEK ELEKTROSKŘÍNĚ. RÁM DVÍŘEK BUDE PONECHÁN A NATŘE SE DLE POPISU UVEDENÉHO U REPASOVACÍ PRÁCE "R1".
B4	ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SVISLÉHO A VODOROVNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM.
B5	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ HLADKÉ DLAŽBY 500 x 500 x 50 mm A DOBETONÁVEK A PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 680 mm A HLOUBKY 600 mm OD TERÉNU. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B6	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY V PRUHU ŠIROKÉM cca 680 mm A PROVEDENÍ VÝKOPU V PODSYPOVÝCH VRSTVÁCH DO HLOUBKY 700 mm OD TERÉNU. PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA ASFALTU cca 200 mm. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B7	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ HLADKÉ DLAŽBY 500 x 500 x 50 mm A PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 520 mm A HLOUBKY 700 mm OD TERÉNU. PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU SE MUSÍ ODSTRANIT I STARÉ KOŘENY KEŘŮ A STROMŮ. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.

LEGENDA REPASOVACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS REPASOVACÍCH PRACÍ
R1	OPRAVA NÁTĚRU KOVOVÝCH PRVKŮ. OČIŠTĚNÍ POVRCHU OD RZI, PŘEBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ A 2x NÁTĚR JEDNOSLOŽKOVOU ANTIKOROZNÍ BARVOU NA KOV S OBSAHEM SYNTETICKÝCH PRYSKYŘIC A ZINKOFOSFÁTŮ

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- PLOCHA BOURANÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B5"
- PLOCHA BOURANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B6"
- PLOCHA BOURANÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B7"
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)

POZNÁMKY:

1) DALŠÍ BOURACÍ A REPASOVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNÉ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESE Č. D.1.1.b–11.

S



JÍDELNA + ŠKOLNÍ DRUŽINA

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí**

Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Fober — Podpis: — tel: 725 513 666

Vypracoval: Ing. Jaromír Fober — Podpis:

Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal

Kontroloval: Ing. Lukáš Slepčan

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Část: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Výkres: **Půdorys 1.PP - Bourací práce**

Datum:

Č. zakázky: 145/10/18

Datum: 10/2018

Formát: 6 x A4, 594 x 594

Objednavatel: **Město Valašské Meziříčí**, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387

Měřítko: 1:100

Číslo výkresu: **D.1.1.b-01**