

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B4	ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SVISLÉHO A VODOROVNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM.
B21	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH LITINOVÝCH VPUSTÍ DN 125 mm AŽ PO NAPOJENÍ NA SVISLOU VNITŘNÍ KANALIZACI A ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO NADSTAVCE DN 100 mm, KTERÝ BYL DO VPUSTI VSUNUT PŘI DŘÍVĚJŠÍ REKONSTRUKCI. V PROJEKTU SE ROVNĚŽ POČÍTÁ S NEJNUTNĚJŠÍMI OPRAVAMI SVISLÉ VNITŘNÍ KANALIZACE Z LITINOVÉHO POTRUBÍ.
B39	ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZASTŘEŠENÍ S OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ A ZASTŘEŠENÍM ŽELEZOBETONOVÝMI PANELY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VE SKLADBĚ: HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA, PLNOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK tl. 24 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SLOŽENÁ Z DŘEVĚNÝCH KROKVÍ O PRŮŘEZU 120 x 140 mm, KTERÉ JSOU OSOVĚ VZDÁLENÉ PO cca 1,0 m A VAZNIC O PRŮŘEZU 140 x 180 mm, KTERÉ JSOU PODEPŘENY DŘEVĚNÝMI SLOUPKY. SLOUPKY JSOU PODLOŽENÉ ROZNÁŠECÍMI FOŠNAMI. DÁLE SE ODSTRANÍ STARÁ KRYTINA Z 3x ASFALTOVÝCH PÁSŮ O CELKOVÉ tl. cca 12 mm, POLYSTYRÉNOVÉ DESKY tl. 50 mm A STRUSKOVÝ SPÁDOVÝ NÁSYP V tl. cca 100 – 200 mm. A ODSTRANĚNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA Z PLYNOSILIKÁTOVÉHO ZDIVA NEBO ŽB PANELU. KROKVE A VAZNÍKY JE MOŽNÉ SPOLEČNĚ S KRYCÍ PLACHTOU POUŽÍT NA ZHOTOVENÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ZAKRÝVAJÍCÍ ODKRYTOU NOSNOU KONSTRUKCI STŘECHY.
B43	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VE SKLADBĚ: HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA, PLNOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK tl. 24 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SLOŽENÁ Z DŘEVĚNÝCH KROKVÍ O PRŮŘEZU 120 x 140 mm, KTERÉ JSOU OSOVĚ VZDÁLENÉ PO cca 1,0 m A VAZNIC O PRŮŘEZU 140 x 180 mm, KTERÉ JSOU PODEPŘENY DŘEVĚNÝMI SLOUPKY. SLOUPKY JSOU PODLOŽENÉ ROZNÁŠECÍMI FOŠNAMI. DÁLE SE ODSTRANÍ STARÁ KRYTINA Z 3x ASFALTOVÝCH PÁSŮ O CELKOVÉ tl. cca 12 mm, POLYSTYRÉNOVÉ DESKY tl. 50 mm A STRUSKOVÝ SPÁDOVÝ NÁSYP V tl. cca 100 – 200 mm. A ODSTRANĚNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA Z PLYNOSILIKÁTOVÉHO ZDIVA NEBO ŽB PANELU. KROKVE A VAZNÍKY JE MOŽNÉ SPOLEČNĚ S KRYCÍ PLACHTOU POUŽÍT NA ZHOTOVENÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ZAKRÝVAJÍCÍ ODKRYTOU NOSNOU KONSTRUKCI STŘECHY.
B44	ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO ATIKOVÉHO PANELU.
B52	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ Z ATIK, KTERÉ JE Z POZINKOVANÉHO PLECHU. VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU POD TÍMTO OPLECHOVÁNÍ A KTERÉ PŘEKRÝVAJÍ DILATAČNÍ SPÁRU, BUDOU PONECHÁNY A PŘI REALIZACI ZHODNOCENY, ZDA JDOU ZPĚTNĚ POUŽÍT PRO DODĚLÁNÍ DETAILŮ STŘECH. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NEVYHOVUJÍCÍ, BUDE SE V TĚCHTO MÍSTECH POSTUPOVAT DLE DETAILU Č. 18 A 19, ABY NEDOŠLO K PROPADNUTÍ OSOB UDRŽUJÍCÍCH STŘECHU DO DILATAČNÍ MEZERY.

LEGENDA REPASOVACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS REPASOVACÍCH PRACÍ
R24	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SOLÁRNÍHO KOLEKTORU. V PRACÍCH JE ZAHRNUTO I ODPOJENÍ A ZAPOJENÍ DO SÍTĚ A VYPUŠTĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU VODOU.

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- ODSTRAŇOVANÁ ČÁST ZASTŘEŠENÍ VJEZDU – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B39"
- ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B43"
- BOURANÉ ATIKOVÉ PANELY – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B44"
- PLOCHA ODSTRAŇOVANÉHO OPLECHOVÁNÍ ATIK NAD ŠIŘŠÍMI DILATACEMI MEZI JEDNOTLIVÝMI OBJEKTY – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B52"
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)

POZNÁMKY:

12) DALŠÍ BOURACÍ A REPASOVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNÉ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESE Č. D.1.1.b–63.





CHODBY

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Razítko, podpis:

Datum:

Akce: **Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí**

Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lašetínská 626/24, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 036

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Fober — Podpis: — tel: 725 513 666

Vypracoval: Ing. Jaromír Fober — Podpis:

Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal

Kontroloval: Ing. Lukáš Slepčan

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Číslo: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Výkres: **Půdorys střechy - Bourací práce**

Č. zakázky: 145/10/18

Datum: 10/2018

Formát: 8 × A4, A1

Objednavatel: **Město Valašské Meziříčí**, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387

Měřítko: 1:100

Číslo výkresu: **D.1.1.b-59**