REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA - V. ETAPA
LOKALITA ULIC HAVLÍČKOVA A ZD. FIBICHA

PŮDORYS ZÍDKY M 1:50



VZOROVÝ ŘEZ VÝZTUŽ



ŘEZ A–A M 1:50



ŘEZ B–B M 1:50



VÝKAZ MATERIÁLU OK ZÁBRADLÍ

Pol.	Průřez			Počet	Délka	Plocha	Hmotnost		Materiál	Poznámka
číslo	(označení, č.normy)			(ks)	(mm)	(m^2)	kg/m(m^2,ks)	celkem		
1	JA 50x3			2	9000		4,350	78	Nerez	
2	JA 50x3			9	950		4,350	37	Nerez	
3	P 8	200	/ 150	9		0,03	62,800	17	Nerez	
	SOUCET						132,4485			
	přirážka na drobný a spojovací materiál :					15,0%	19,9			
	CELKOVÁ VÁHA (kg)						152,3			

VÝKAZ KARI SÍTÍ

Položka	Popis	Šířka	/	Délka	Počet	Plocha	Hmotnost sítě		
číslo	(označení sítě)	(m)		(m)	(ks)	(m^2)	(kg/m^2)	přesah(%)	celkem
S1	8/150–8/150	1,50	/	5,00	2,00	15,00	5,393	10,0%	89,0
S2	8/150–8/150	2,00	/	7,00	2,00	28,00	5,393	10,0%	166,1
SOUCET									255,1
přirážka :							0,0%		0,0
CELKOVÁ VÁHA (kg)									255,1

BETON : ČSN EN 206–1–Změna Z3
C25/30 – XC3, XD1, XF2, Dmax 22 mm – F4

OCEL : R – 10505
KARI SÍŤ

VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZOVAL :	
FUSEK MARTIN	ING. ZÁDRAPA LEOŠ	ING. ZÁDRAPA LEOŠ	

Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí
www.lzprojekt.cz
lzprojekt@lzprojekt.cz
IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734
LZ - PROJEKT plus s.r.o.

INVESTOR ADRESA	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA – V. ETAPA LOKALITA ULIC HAVLÍČKOVA A ZD. FIBICHA	STUPEŇ: DPS DATUM: 09/2018 ZAKÁZKA: 2018_18
OBJEKT :	
SO 02	STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
VÝKRES :	
–09–	OPĚRNÁ ZÍDKA B.4.4 – 4

M 1:50

ČÍSLO VÝTISKU