



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B4	ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SMĚLÉHO A VODOROVNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLISKEM.
B19	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ VE SKLADBĚ: HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA, PLNOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK tl. 24 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SLOŽENÁ Z DŘEVĚNÝCH KROKŮ O PRŮŘEZU 120 x 140 mm, KTERÉ JSOU OSOŤE VZDALENĚ PO cca 1,0 m A VAZNIC O PRŮŘEZU 140 x 180 mm, KTERÉ JSOU PODEPŘENY DŘEVĚNÝMI SLOUPKY. SLOUPKY JSOU PODLOŽENÉ ROZMÁŠČICÍMI FOŠNAMI. DÁLĚ SE ODSTRANÍ STARÁ KRYTINA Z 3x ASPALTOVÝCH PÁSŮ O CELKOVĚ tl. cca 12 mm, POLYSTYRENOVÉ DESKY tl. 50 mm A STŘUSKOVÝ SROVNÁVACÍ NÁSTŘ V tl. cca 50 – 70 mm. KROKVE A VAZNIKY JE MOŽNÉ SPOLEČNĚ S KROVÍ PLOCHOU POUŽÍT NA ZHOTOVENÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ZAKRÝVAJÍCÍ ODKRITOU NOSNOU KONSTRUKCI STŘECHY.
B20	ODSTRANĚNÍ KOMÍNKŮ ODVĚTRÁNÍ SMĚLÉ KANALIZACE DN 125 mm Z LITINOVÉHO POTRUBÍ DO ÚROVNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY A PLECHOVÉHO KROVÍHO NADSTAVCE.
B21	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH LITINOVÝCH VPUSTÍ DN 125 mm AŽ PO NÁPOJENÍ NA SYSTLOU VNITŘNÍ KANALIZACI A ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO NADSTAVCE DN 100 mm, KTERÝ BYL DO VPUSTI VSADIT PŘI DŘEVĚJŠÍ REKONSTRUKCI. V PROJEKTU SE ROVNĚŽ PŮČÍTÁ S NEJNUTNĚJŠÍMI OPRAVAMI SMĚLÉ VNITŘNÍ KANALIZACE Z LITINOVÉHO POTRUBÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- ODSTRANĚNÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B19"






DÍLNÝ + PŘÍŠLUŠENSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY ČÁST "B"



POZNÁMKY:

- 5) DALŠÍ BOURACÍ A REPAŠOVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNĚ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESE Č. D.1.1.b-31.

 STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: <b>Zlepšení tepelné technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí</b>												
	Zhotovitel: <b>ASA expert a.s.</b> ZNALEČTÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO												
	Zadávající projektant: <b>Ing. Jaromír Fober</b>					Adresa zhotovitele: <b>Lidická 620/3 719 00 Olomouc - Hůlbo IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891</b>							
	Výpracoval: <b>Ing. Jaromír Fober</b>					Kontaktní osoba: <b>Ing. Lukáš Slepčán</b> tel: 775 513 666 e-mail: info@asaexpert.cz tel. fax: 598 10 035							
Podpis: 										Č. zakázky: <b>145/10/18</b>		Objednatel: <b>Město Valašské Meziříčí</b>	
Autorizovaný ředitel projektu: <b>Ing. Pavel Skácl</b>										Datum: <b>10/2018</b>		Formát: <b>4 x A4</b>	
Kontrola: 										Formát: <b>757 01 Valašské Meziříčí</b>		IČ: 00304387	
Suplét: <b>Dokumentace pro provádění stavby</b>										Část: <b>D.1.1 - Architektonicko-stavbní řešení</b>		Měřítko: <b>1:100</b>	
Výkres: <b>Půdorys střechy - Bourací práce</b>										Číslo výkresu: <b>D.1.1.b-27</b>		Datum: <b>10/2018</b>	