

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:



P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B4	ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SMISLEHÁ A VODODRŽNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLISKEM.
B8	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH ZDVOULENÝCH OKEN VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU A OSEKÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETNÍHO LÚDKA V tl. cca 50 mm Z DŮVODU NUTNOSTI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ A VYTVOŘENÍ DOSAITEČNÉHO SPÁDU VNĚ OBJEKTU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET BUDE MÍT SPÁD 3°
B18	ODSTRANĚNÍ OBRZDLOVKY SYSTÉ DĚŠTÍČE KANALIZACE, KTERÁ JE Z PLNÝCH PALENÝCH CIHEL. Z DŮVODU NAROZENÍ NOVÝCH VPUSŤÍ A MOŽNÉ OPRAVY LITINOVÉHO POTRUBÍ JE POČÍTANO S ODSTRANĚNÍM NA CELOU VÝŠKU PATRA
B26	ODSTRANĚNÍ TERACOVÉ DLÁŽBY tl. 25 mm A LEPKÝCH VSTĚV V tl. cca 45 mm. VNĚJŠÍ HLAVA POUHLAVY JE BETONOVÁ A OSEKÁ SE V tl. cca 40 mm. ODSTRANÍ SE I SOKL DLÁŽBY, KTERÝ MÁ VÝŠKU 100 mm A JE Z KERAMICKÉ DLÁŽBY A ROVNĚŽ ČISTIČÍ ZÓNA Z OCELOVÉHO ROŠTU OSAZENÉHO V OCELOVÉM RAMU Z OHELNÍKŮ.
B29	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ HLADKÉ DLÁŽBY 500 x 500 x 50 mm JE DVOU PRUŽICÍ A PROVĚZENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 900 mm A HLUBOKY cca 0,9 – 1,2 m OD TERÉNU. PROVĚDE SE HLUBŠÍ VÝKOP Z DŮVODU REKONSTRUKCE DRENŽE. ČÁST VÝKOPU SE POUŽÍJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B31	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY V PRUHU ŠÍROKÉM cca 900 mm A PROVĚZENÍ VÝKOPU V PODSPRÝCHÝCH VRSTVÁCH DO HLUBOKY 0,9 – 1,2 m OD TERÉNU. PŘEDPOKLADNÁ TLDOŠŤKA ASFALTU cca 200 mm. PROVĚDE SE HLUBŠÍ VÝKOP Z DŮVODU REKONSTRUKCE DRENŽE. ČÁST VÝKOPU SE POUŽÍJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B32	PROVĚZENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 900 mm A HLUBOKY 0,9 – 1,2 m OD TERÉNU. PROVĚDE SE HLUBŠÍ VÝKOP Z DŮVODU REKONSTRUKCE DRENŽE. ČÁST VÝKOPU SE POUŽÍJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B33	ODSTRANĚNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI POŠKOZENÝCH VNĚJŠÍCH BETONOVÝCH STUPŇŮ U BOČNÍHO VSTUPU.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
	STAVAJÍCÍ ZDVO Z PLYNOSILKATÝCH TVÁRNIC
	BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
	PLOCHA ODSTRANOVANÉHO CHODNIKU – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B29"
	PLOCHA BOURANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B31"
	PLOCHA VÝKOPU BEZ NUTNOSTI ODSTRANOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNIKU – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B32"
	PLOCHA BOURANÝ BETONOVÝCH STUPŇŮ – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B33"

POZNÁMKY:

5) DALŠÍ BOURACÍ A REPAROVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNĚ K PROVĚZENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESU Č. D.1.1b-31.



DILNY + PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY ČÁST "B"

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE		Adresa projektanta: Ing. Jaromír Fober 710 00 Brno, Křížova 846, tel. 596 11 085		Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Fober 710 00 Brno, Křížova 846, tel. 596 11 085	
Zpracovatel: Ing. Jaromír Fober		Projednatel: Ing. Jaromír Fober		Datum: 10/2018	
Výkres: Ing. Pavel Skáel		Kontrola: Ing. Lukáš Štěpán		Formát: S x A4 757 01 Valašské Meziříčí 945 x 297 Číslo: 00304387	
Výkres: 1.NP - Bourací práce		Výkres: 1.NP - Bourací práce		Výkres: 1:100	