




LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B4	ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SYSTÉMU A VODODORNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM.
B19	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PĚCHŠTĚ VE SKLADBĚ: HLAVNÍ PLECHOVÁ KRYTINA, PLNOPLŮŠNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK tl. 24 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SLOŽENÁ Z DŘEVĚNÝCH KROKŮ O PRŮŘEZU 120 x 140 mm, KTERÉ JSOU OSOVĚ VZDALENÉ PO cca 1,0 m A VAZNIC O PRŮŘEZU 140 x 180 mm, KTERÉ JSOU PODEPŘENY DŘEVĚNNYMI SLOUPKY. SLOUPKY JSOU PODOLOŽENÉ ROZNAŠEČIMI FOŠNAMI. DÁLĚ SE ODSTRANÍ STARÁ KRYTINA Z 3x ASPHALTOVÝCH PRÁŠŮ O CELKOVÉ tl. cca 12 mm, POLYSTYRENOVÉ DESKY tl. 50 mm A STŘUSKOVÝ SROVNÁVAČÍ NÁSTYV tl. cca 50 – 70 mm. KROKVE A VAZNIKY JE MOŽNÉ SPOLEČNĚ S KROVÍ PLOCHTOU POUŽÍT NA ZHOTOVENÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ZAKRYVAJÍCÍ ODKROVTOU NOVOU KONSTRUKCI STŘECHY.
B21	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH LITINOVÝCH VPUSŤÍ DN 125 mm AŽ PO NÁPJELENÍ NA SYSTÉMU VNITŘNÍ KANALIZACEI A ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO NASTAVCE DN 100 mm, KTERÝ BYL DO VPUSŤÍ VSUNUT PŘI DŘEVIŠTÍ REKONSTRUKCI. V PROJEKTU SE ROVNĚŽ POČÍTÁ S NEJNUJŠÍMI OPRAVAMI SYSTÉMU VNITŘNÍ KANALIZACE Z LITINOVÉHO POTRUBÍ.
B47	ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ HLAVNÍ KRYTINY Z POZINKOVANÉHO PLECHU.
B52	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ Z ATIK, KTERÉ JE Z POZINKOVANÉHO PLECHU. VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU POD TÍMTO OPLECHOVÁNÍ A KTERÉ PŘEKÝVAJÍ DILATAČNÍ SPÁRY, BUDOU PONECHÁNY A PŘI REALIZACI ZHODNOCENY. ZDA JDOU ZPĚTNĚ POUŽIT PRO DODĚLANÍ DETAILŮ STŘECH V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NEVYHOVUJÍCÍ, BUDE SE V TĚCHTO MÍSTECH POSTUPOVAT DLE DETAILU Č. 18 A 19, ABY NEDOŠLO K PROPADNUTÍ OSOB UDRŽUJÍCÍCH STŘECHU DO DILATAČNÍ MEZERY.




ŠATNY



 STAVEBNÍ PROJEKCE	Mno: Zlepšení tepelné technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí									
	Značková: ASA expert a.s.									
	Zodpovědný projektant: ZVALEČTŮV, FORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO									
	Rukopis, podpis:									
	Výkres:									
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby									
	Část: 02.1 - Architektonicko-stavební řešení									
	Objednatel: Město Valašské Meziříčí									
	Datum: 10/2018									
	Formát: 4 x A4 840 x 297 IČ: 00304387									
Měřítko: 1:100										
Číslo výkresu: D.1.1-b-37										

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozšíření)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozšíření)
- ODSTRANĚNÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PĚCHŠTĚ – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B19"
- PLOCHA ODSTRANĚNÉ PLECHOVÉ KRYTINY – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B47"



PLOCHA ODSTRANĚNÉHO OPLECHOVÁNÍ ATIK NAD ŠIRŠÍMI DILATAČNÍMI MEZÍ JEDNOTLIVÝMI OBJEKTY – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B52"

POZNÁMKY:

- 7) DALŠÍ BOURACÍ A REPARAČNÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNÉ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESE Č. D.1.1.b-41.