ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

FeZn 30x4 40m
délka cca 31 m
ZS03
WL1–ZS03
CYKY–J 5x25
Přívod pro ZS03 trasa 4 - cca 120 m
WL1–ZS02
CYKY–J 5x25
Přívod pro ZS02 - trasa 3 - cca 30 m
ZS02
FeZn 30x4 40m
délka cca 30 m
WL1–R6
CYKY–J 3x120+70
R6
Přívod pro R6 - trasa 1 - cca 220 m
WL1–R6
CYKY–J 3x120+70
ZS01
Přívod pro ZS01 - trasa 2 - cca 50 m
WL1–R6
CYKY–J 3x120+70
FeZn 30x4 40m
délka cca 50 m
WL1–ZS01
CYKY–J 5x25
délka cca 5 m
délka cca 5 m
PS02
RE2
PS01
IO01
T1
VS 6518
22/0.4kV

Krásno nad Bečvou

44/5
284/89
44/8
284/94
284/91
284/90
2829
1617
284/93
284/92
2830
2828
R6
962/9
283/54
2437/1
2437/2
283/66
611
1471
648
283/37
275
283/36
724/1
724/2
44/1
38/1
37/1
44/6
44/9
44/7
4
1242
1241
956/9
967/1
434
382/1
232/2
232/1
418
284/94
3065
3064
3034
1509
7/2
38/20
37/8
2259
2170
2169
837
36/1

LEGENDA PARCEL A OBJEKTŮ

ŘEŠENÉ PARCELY č. st. 2878, parc. č. 37/5, 38/1, 44/1, 284/94, 2828

IO01 PŘÍPOJKA NN + AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

SO01 TRAFOSTANICE

NOVÉ VEDENÍ NN

Nová kabelová vedení–uložení v pískovém loži v zemi

Zemnící pásovina FeZn 30x4+zemnící tyč ZT 1,5s uloženo na dně výkopu

LEGENDA SILNOPROUD

RE2 ER112/NKP7P–C
Elektroměrový rozvaděč pro jeden jednotarifní třífázový elektroměr pro měření do 40A (popř. 63A nebo 80A – musí být uvedeno v objednávce). Ekonomické provedení.

PS01 SS101/NKF1W–C
Přípojková skříň pro smyčkové připojení do 240 mm2 obsahující jednu sadu pojistkových spodků 1 do 250A. Ekonomické provedení.

PS02 SS200/NKE1P–C
Přípojková skříň pro smyčkové připojení do 240 mm2 obsahující dvě sady pojistkových spodků 00 do 160A. Ekonomické provedení.

R6 Rozvaděč technického zázemí jeviště

ZS01 Podzemní rozvaděč Technic Box EK600, poklop – ocel/beton (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 400 x 650 mm, vnější rozměry:683 x 900 mm, výška šachty: 640mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, šachta – polykarbonát, krytí v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58, elektro výbava je umístěna v montážní vaně s krytím IP67 (keson). ELEKTRO VÝBAVA DLE ZADÁNÍ ZE DNE 7.2.2025: řadové svorky 35mm2 (3x šedá,1x modrá,1xZŽ), vývodka 50mm 2ks, jistič 3P 100A B 1ks(hlavní vypínač), kabel 5Gx25mm 4m.
Pro odvod případných srážkových vod bude šachta rozvaděče napojena drenážní trubkou s geotextílií o průměru 100mm, délka 5m, uložení v kamenivu frakce 16–32mm.

ZS02 ZS03 Podzemní rozvaděč Technic Box EK800, poklop – ocel/k zádlažbě (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 550 x 800 mm, vnější rozměry: 825 x 1050 mm, výška šachty: 625mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, materiál šachty rozvaděče – vyztužený polykarbonát, krytí elektro části rozvaděče v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58. ELEKTRO VÝBAVA DLE ZADÁNÍ 2 ZE DNE 7.2.2025: zásuvka 230V/16A 3ks, zásuvka 5x32A/400V 2ks, jističochránič 2P 16A 30mA 3ks, jistič 3P 32A B 2ks, chránič 4P 40A 30mA 2ks, jistič 3P 100A B 1ks(hlavní vypínač), kabel 5Gx25mm 4m.
Pro odvod případných srážkových vod bude šachta rozvaděče napojena drenážní trubkou s geotextílií o průměru 100mm, délka 5m, uložení v kamenivu frakce 16–32mm.

VYPRACOVAL:	ING. PAVEL VANĚK	
PROJEKTANT:	ING. MARTIN PAVELKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL PORUBA	
INVESTOR:	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, NÁMĚSTÍ 7, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 38/1, 44/1, 284/94, st. 2828	
NÁZEV STAVBY:	Posílení přípojky NN pro kulturní akce v zámeckém parku Kinských Valašské Meziříčí	

Digitálně podepsal Ing. Pavel Poruba
Datum: 2025.05.12 21:32:11 +02'00'

ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	STUPEŇ	DPS
	FORMÁT	A1
	DATUM	5/2025
OBSAH: KATASTRÁLNÍ SITUČNÍ VÝKRES	MĚŘÍTKO 1:500	Č. VÝKRESU C.2