


# Rozvaděč RI35 - přehledové schéma dozbrojení

Stavební úpravy a opravy rozvodů ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí, zast. Mgr. V. Chajdrnou, vedoucím odb. kom. služeb

3+N+PE st. 50Hz 400V, 230V / TN-C-S



VÝVOD C.
CISLO
KABELU
TYP
KABELU
ZARIZENI
Pi [kW]

20.1	20.2	SB2	21
WB 20.1	WB 20.2	WS SB2	WB 21
CYKY-J 3Cx2,5mm2	CYKY-J 3Cx2,5mm2	CYKY-J 3Cx1,5mm2	CYKY-J 3Cx1,5mm2
L20.1	L20.2	SB2	N21
0,9kW	0,9kW	0kW	0,1kW
Umělé vnitřní osvětlení	Umělé vnitřní osvětlení	Umělé vnitřní osvětlení	Nouzové osvětlení I.NP
I.NP, m.č. chodba	I.NP, m.č. chodba	I.NP, m.č. chodba	I.NP, m.č. chodba

TYP PROVEDENÍ: Oceloplechový rozvaděč zapuštěný stávající  
KRYTÍ: IP30/ IP20, In=63A, počet modulů neuveden  
ROZMĚRY: 542x572x200mm  
DĚLENÍ: bez dělení, 3+PE+N 50Hz, 400V TN-C-S  
NÁTER: Šedá RAL 7035 oceloplechový  
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
PŘÍVOD (Y): Shora pod omítkou  
VÝVODY: SHORA pod omítkou

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správci sítí, investorem a projektantem část stavební.  
Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.  
Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: 1.	Rozvaděč RI35 - přehledové schéma dozbrojení			ARCHIVNI CISLO:
LISTU: 1x44				
Měřítko -----	OBJ.C.,PJ: ZŠ Žerotínova	ZAK.CISLO: 31/2017	AKCE: Stav. úpravy a opravy rozv. ZŠ Žerotínova, Val. Mez	VYKRES CISLO:
Ing. Pavel Poruba	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 06/2017	INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01	E-03