


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:25



(S2) - BETONOVÁ DLAŽBA SKLADEBNÁ	60 mm
- LOŽE ZE ŠTERKODRTI, FRAKCE 4-8 mm	50 mm
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI, FRAKCE 16-32 mm	50 mm
- ŠTĚRKOVÝ PODKLAD, FRAKCE 32-64 mm	100 mm
CELKEM	260 mm

(S3) - ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+	50 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK	
- KSC CBGM 8/10	150 mm
- ŠTĚRKODRŤ 0-63 mm	150 mm
CELKEM	350 mm

Projektant ING. PAVEL ČUNEK Vrbenská 245 75701 Valašské Meziříčí e-mail: ipc.vm@seznam.cz tel. 571 620 621	Stavba <b>BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK PODLESÍ NAD RYBNÍKEM - 2.ETAPA</b>	Investor Město Valašské Meziříčí
Vypracoval Ing. Simona Šipulová		Číslo zakázky 14/2013
Zodp. projektant Ing. Simona Šipulová	Stavební objekt SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ	Stupeň DPS
Kontroloval Ing. Pavel Čunek	Název výkresu VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Formát 2 x A4
		Datum 3/2016
		Měřítko 1:25
		Číslo výkresu B2.2.4