


ŘEZ A – A'
M 1 : 100




LEGENDA BOURACÍCH (DEMONTÁŽNÍCH) PRACÍ :

- ① Demontáže původních výplní otvorů – oken (vč. vnitřních parapetů a vnějšího oplechování parapetů) a dveří
- ② Demontáže klempířských prvků : střešních deštových žlabů, svodů, oplechování atik, okapů a říms jižního průčelí, demontáž okapového lemovacího plechu ukončení svislé izolace stěny střešní středové dělicí atiky, deštové svody severní fasády budou po demontáži uskladněny ke zpětné instalaci po zateplení
- ③ Demontáž hromosvodů
- ④ Demontáže fasádních prvků : nástěnného světla a přístřešku nad severním vstupem
- ⑤ Vybourání keramického obkladu soklu obvodových sten
- ⑥ Otryskání tlakovou vodou (příp. oškrabání) a odstranění uvolněných částí omítek obvodových stěn
- ⑧ Vybourání betonového okapového chodníku a zpevněných ploch venkovních teras ze zámkové dlažby po obvodu objektu v šířce cca 650 mm od fasády a provedení výkopu do hloubky cca 800 mm

POZNÁMKA :

- Ⓒ stávající oplechování střešních atik bude ponecháno

ŘEZ B – B'
M 1 : 100



- Ⓒ – stávající střešní plášť bude ponechán ve skladbě :
 - asfaltový pás s posypem (položený v rámci rekonstrukci krytiny)
 - původní hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů :
 - * krytina awaplan+pojistná hydroizolace
 - * cementový potěr ve spádu 3 % : 20–150 mm
 - * asfaltová lepenka typu A
 - * pěnový polystyren tl. 120 mm

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

| | | | |
|---|---------------------|---|------------------|
| PROJEKTANT | Ing. Radovan Zainer | ARTING sdružení Ing. Radovan Zainer Vsetínská 475 757 01 Valašské Meziříčí | |
| VYPRACOVAL | Ing. Radovan Zainer | | |
| KRESLIL | Ing. Radovan Zainer | | |
| INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, NÁMĚSTÍ 7, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ | | FORMÁT 6 A4 | |
| AKCE : ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN PAVILONU D PENZIONU PRO DŮCHODCE, J.K.TYLA 418, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ OBJEKT : SO 01 PAVILON D D1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | DATUM 04/2014 | |
| | | STUPEŇ DSP | |
| | | Č. ZAKÁZKY 0214 | |
| | | | |
| PŮVODNÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE ŘEZ A – A', B – B' | | MĚŘÍTKO 1 : 100 | Č. VÝKRESU 04 |