


PŮDORYS 1.NP – původní stav, bourací práce
M 1 : 100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
101	PŘEDSÍŇ	12,79
102	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
103	LOŽNICE	16,48
104	KUCHYNĚ	10,08
105	TERASA	14,52
106	KOUPELNA + WC	6,48
107	ŠATNA	3,52
108	PŘEDSÍŇ	6,86
109	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
110	KUCHYNĚ	10,08
111	TERASA	14,52
112	KOUPELNA + WC	6,48
113	KOMORA	3,08
114	PŘEDSÍŇ	6,86
115	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
116	KUCHYNĚ	10,08
117	TERASA	14,52
118	KOUPELNA + WC	6,48
119	KOMORA	3,08

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
120	PŘEDSÍŇ	6,86
121	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
122	KUCHYNĚ	10,08
123	TERASA	14,52
124	KOUPELNA + WC	6,48
125	KOMORA	3,08
126	PŘEDSÍŇ	6,86
127	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
128	KUCHYNĚ	9,80
129	TERASA	8,93
130	KOUPELNA + WC	6,26
131	KOMORA	3,08
132	ZÁDVEŘÍ	3,09
133	KOMORA	4,00
134	CHODBA	61,92
135	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	5,75
136	GARÁŽ	22,36

LEGENDA BOURACÍCH (DEMONTÁŽNÍCH) PRACÍ :

- Demontáže původních výplní otvorů – oken (vč. vnitřních parapetů a vnějšího oplechování parapetů) a dveří
- Demontáže klempířských prvků : svodů, demontáž mřížek ventilačních průduchů ve výklencích jižní fasády, dešťové svody severní fasády budou po demontáži uskladněny ke zpětné montáži po zateplení
- Demontáž hromosvodů
- Demontáže fasádních prvků : nástěnného světla a přístřešku nad severním vstupem
- Vybourání keramického obkladu vnějšího líce stěny venkovního schodiště a keramického obkladu soklu obvodových stěn
- Otryskání tlakovou vodou (příp. oškrabání) a odstranění uvolněných částí omítek obvodových stěn a dále vnitřních stěn a schodišťových desek venkovního schodiště
- Vybourání keramické dlažby podlah venkovního schodiště (schodišťových stupňů, mezipodesty a dolní podesty)
- Vybourání betonového okapového chodníku a zpevněných ploch venkovních teras ze zámkové dlažby po obvodu objektu v šířce cca 650 mm od fasády a provedení výkopu do hloubky cca 800 mm, vybourání podlahy a odkop bude proveden i ve schodišťovém prostoru

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

PROJEKTANT	Ing. Radovan Zainer	ARTING sdružení Ing. Radovan Zainer Vsetínská 475 757 01 Valašské Meziříčí	
VYPRACOVAL	Ing. Radovan Zainer		
KRESLIL	Ing. Radovan Zainer		
INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, NÁMĚSTÍ 7, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ		FORMÁT 6 A4	
AKCE : ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN PAVILONU D PENZIONU PRO DŮCHODCE, J.K.TYLA 418, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ		DATUM 04/2014	
		STUPEŇ DSP	
		Č. ZAKÁZKY 0214	
OBJEKT : SO 01 PAVILON D D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PŮVODNÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU 02