




POHLED JIŽNÍ
M 1 : 100




POHLED SEVERNÍ
M 1 : 100



POHLED ZÁPADNÍ
M 1 : 100



POHLED VÝCHODNÍ
M 1 : 100



LEGENDA BOURACÍCH (DEMONTÁŽNÍCH) PRACÍ :

- 1) Demontáž původních výplní otvorů – oken (vč. vnitřních parapetů a vnějšího oplechování parapetů) a dveří
- 2) Demontáž klempířských prvků : střešních dešťových žlabů, svodů, oplechování atik, okapů a říms jižního průčelí, demontáž mřížek ventilačních průduchů, demontáž okapového plechu vislé izolace střešní středové dělicí atiky, dešťové svody venkovní fasády po demontáži uskladněny ke zpětné instalaci po zateplení
- 3) Demontáž hromosvodů
- 4) Demontáž fasádních prvků : nástěnného světla a přístřešku nad severním vstupem, nástěnných světel ve výklencích jižní fasády
- 5) Vybourání keramického obkladu vnějšího lince stěny venkovního schodiště a keramického obkladu soklu obvodových stěn
- 6) Otrýskání tlakovou vodou (příp. oškábání) a odstranění uvolněných částí omítek obvodových stěn a dále vnitřních stěn a schodišťových desek venkovního schodiště

LEGENDA

- ☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - ☐ BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

=0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

PROJEKTANT	Ing. Radovan Zainer	ARTING sdružení Ing. Radovan Zainer Vsetinská 475 757 01 Valašské Meziříčí	
VYPRACOVAL	Ing. Radovan Zainer		
KRESLIL	Ing. Radovan Zainer		
INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, NÁMĚSTÍ 7, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ		FORMÁT 6 A4	
AKCE : ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN PAVILONU D PENZIONU PRO DŮCHODCE, J.K.TYLA 418, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ OBJEKT : SO 01 PAVILON D D1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM 04/2014	
		STUPEŇ DSP	
		Č. ZAKÁZKY 0214	
PŮVODNÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE POHLEDY		MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU 05