




POHLED JIŽNÍ
M 1 : 100




POHLED SEVERNÍ
M 1 : 100



POHLED ZÁPADNÍ
M 1 : 100



POHLED VÝCHODNÍ
M 1 : 100



LEGENDA PRACÍ :

- (A) (Pl/x), Osazení nových venkovních výplní otvorů plastových oken a dveří, vč. nových vnitřních plastových parapetů a vnějšího oplechování podokeníků z plechu TiZn (barva rámu oken a dveří – bílá)
- (B) Zateplení vnějších obvodových stěn :
- vyrovnání a penetrace podkladu
 - lepicí malta
 - izolant z minerální vlny (MW) tl. 140 mm
 - výztužná vrstva (stěrka se sklotextilní mřížkou)
 - probarvená silikonová omítka ETICS, barvy světle žluté
 - Špalety, parapety a nadpraží oken a dveří, stěny s oboustranně exteriérovým lícem, podhledy a lemy říms a stěny atik budou opatřeny zateplovacím systémem s izolantem z MW tl. 30 mm
- (C) Zateplení soklu – 300 mm nad podlahou (±0) a 800 mm pod podlahou (±0):
- vyrovnání a penetrace podkladu
 - hydroizolační nátěr
 - lepicí malta
 - extrudovaný polystyrén tl. 120 mm
 - výztužná vrstva (stěrka se sklotextilní mřížkou)
 - mozaiková omítka nad terénem (barvy červenohnědé) a krycí novopá fólie pod terénem

- (G) Oprava vnějšího líce obvodové stěny venkovního schodiště :
- penetrace podkladu
 - cementová jádrová omítka
 - sklotextilní mřížka do tmele
 - finální silikonová probarvená omítka, v soklové části do v. 300 mm mozaiková omítka
- (H) Oprava vnitřního líce stěn venkovního schodiště a spodního líce a stran schodišť. desek :
- doplnění a vyrovnání podkladu – původní omítky cementovou sanační směsí
 - sklotextilní mřížka do tmele
 - finální silikonová probarvená omítka, v soklové části do v. 300 mm mozaiková omítka
- (I) (K/x) provedení nových klempířských střešních a fasádních prvků z plechu TiZn.
- K/p – původní střešní svody severní fasády po zateplení zpětně nainstalované
- (J) Zpětná instalace původních demontovaných prvků fasád : hromosvody, světa, přístřešek nad severním vstupem.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÝ NAVRHOVANÁ STAV, KONSTRUKCE

=0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

PROJEKTANT	Ing. Radovan Zainer		ARTING sdružení Ing. Radovan Zainer Vsetínská 475 757 01 Valašské Meziříčí
VYPRACOVAL	Ing. Radovan Zainer		
KRESLIL	Ing. Radovan Zainer		
INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI, NÁMĚSTÍ 7, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI			FORMÁT 6 A4
AKCE : ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN PAVILONU D PENZIONU PRO DŮCHODCE, J.K.TYLA 418, VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI			DATUM 04/2014
			STUPEŇ DSP
OBJEKT : SO 01 PAVILON D D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č. ZAKÁZKY 0214
NOVÝ STAV POHLEDY			MĚŘÍTKO 1 : 100
			Č. VÝKRESU 09