


PŮDORYS STŘECHY – nový stav
M 1 : 100



LEGENDA PRACÍ :

- ⑤ Zateplení střechy jižní části pavilonu D na stávající vrstvy střešního pláště:
nové vrstvy :
– SBS modifikovaný pás tl. 5,2 mm, s ochranným posypem přírodní břídlíci s nosnou vložkou z polyesterové rohože gramáže min. 230 G/m², plnoplošně natavený
– kaširovaný polystyrén EPS 100 S Stabil tl. 240 mm s na-kaširovaným pásem SBS modifikovaným G200S35 – nalepený střešním polyuretanovým nízkoexpanzním lepidlem (typu PUK) a kotvený systémovými kotvami do nosného podkladu
– parozdbrana – SBS modifikovaný pás tl. 4 mm typu G, bodově natavený k podkladu
původní vrstvy
– asfaltový pás s posypem (provedený v rámci rekonstrukce krytiny)
– původní hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů : krytina awaplan + pojištěná hydroizolace
– cementový potěr ve spádu 3%, tl. 20 – 150 mm
– asfaltová lepenka typu A
– pěnový polystyrén tl. 120 mm
– železobetonová stropní deska

- ⑥ Oprava podlah venkovního schodiště:
Provedení nové dlažby – stupnic a podstupnic schodů, mezipodesty a dolní podesty :
– očištění a vyrovnání podkladu cementovou stěrkou
– nalepení nové keramické dlažby
⑦ (K/X) provedení nových střešních klempířských prvků z plechu TiZn
⑧ Zpětná instalace hromosvodů

POZNÁMKA :

- ① stávající část střechy po rekonstrukci
② stávající část střechy, která je předmětem stavebních úprav (zateplení)
③ stávající oplechování střešních atik bude ponecháno
④ nové zaatíkové rozvodňovací klíny

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
— NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV, KONSTRUKCE

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

PROJEKTANT	Ing. Radovan Zainer		ARTING sdružení Ing. Radovan Zainer Vsetínská 475 757 01 Valašské Meziříčí
VYPRACOVAL	Ing. Radovan Zainer		
KRESLIL	Ing. Radovan Zainer		
INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI, NÁMĚSTÍ 7, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI			FORMÁT 6 A4
AKCE : ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN PAVILONU D PENZIONU PRO DŮCHODCE, J.K.TYLA 418, VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI OBJEKT : SO 01 PAVILON D D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM 04/2014
			STUPEŇ DSP
			Č. ZAKÁZKY 0214
NOVÝ STAV PŮDORYS STŘECHY			MĚŘÍTKO 1 : 100
			Č. VÝKRESU 07