

P.č.	Název položky	M.j.	Množství
Trubní vedení			
1	Kanalizační potrubí z PVC DN 100- 200, SN 4, včetně tvarovek připojení stáv. přípojek	m	85,00
2	Kanalizační potrubí z PP DN 300, SN 8, včetně tvarovek	m	871,00
3	Kanalizační odbočka PP DN 300/150	ks	17,00
4	Kanalizační odbočka PP DN 300/100-200 (připojení stáv. - odhad)	ks	20,00
5	Protlak - chránička ocel 426/6, vč. vymezovacích objímek, uzavíracích manžet	m	7,00
Revizní šachtyce plastová DN 600			
6	TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000	ks	36,00
7	TELESKOP 600	ks	1,00
8	POKLOP LIT. 600/D400	ks	2,00
9	TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	ks	19,00
10	BET. PRSTENEC 600	ks	35,00
11	TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC	ks	35,00
12	POKLOP LIT. 600/B125	ks	34,00
13	TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	ks	9,00
14	TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	ks	4,00
15	TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	ks	1,00
16	TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ X	ks	1,00
17	KG ZÁTKA 315	ks	1,00
18	TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	ks	2,00
19	Osazení plastových revizních šachtic DN 600	kpl	36,00
Revizní šachtyce prefabrikovaná DN 1000			
20	Poklop B125 s litinovým víkem, včetně rámu, dle ČSN EN 124	kpl	2,00
21	Vyrovňovací prstenec TBW - Q 625 / 60 / 120, výšky 60 mm	ks	1,00
22	Přechodová skruž TBR - Q 625 / 600 / 120 / SPK	ks	1,00
23	Přechodová deska TZK - Q 625 / 200 / 120 / T	ks	1,00
24	Šachtová skruž TBS - Q 1000 / 250 / 120 / SP, výšky 250 mm	ks	1,00
25	Šachtové dno monolitické, celk. výška 0,7 m	ks	1,00
26	Šachtové dno monolitické, celk. výška 0,85 m	ks	1,00
27	Osazení revizní šachtyce DN 1000	kpl	2,00
Horská vpust prefabrikovaná			
28	Dno vpusti TZV 90/90/115	ks	1,00
29	Zákrytová deska TZV-90/90/15, vč. mříže tř. C250	ks	1,00
30	Vyložení příkopu dlažbou z lomového kamene do bet. lože s vyspárováním	m2	7,00
31	Osazení horské vpusti - viz v.č. -12	kpl	1,00
Vyústní objekt			
32	Provedení vyústního objektu vyložení břehu dlažbou z lomového kamene do bet. lože - viz v.č. - 14	kpl	1,00
Ostatní práce			
33	Zkouška těsnosti kanalizace DN 200-300	m	956,00
34	Demontáž stáv. kan. potrubí beton DN 300, vč. šachtic	m	592,00