

A - LED 24W/3000K pr.400mm IP44
Ac - dtto s čidlem pohybu
B - LED 13W/3000K pr.250mm IP44
C - Nástěnné LED, 15W, 900mm, AL základna, PC clf., IP44
D - Nástěnné LED, 10W, 600mm, AL základna, PC clf., IP44
L - LED proffl, zalitý, LED 15W/m 24V DC zdroj externí

N1 - nouzové LED 2W, IP65, 215lm ze svítidla, CORIDOR
N2 - nouzové nástěnné 1W, IP65, 128lm ze svítidla, piktogram
N3 - nouzové LED 1W, stropní, IP65, 128lm ze svítidla, svítelý praporek

POZNÁMKA

Napěťová síť : 3 NPE~ 50 Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem : základní: ZÁKLADNÍ IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
ochranná opatření: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANNÉ IZOLACÍ
A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
zvýšená: ZVLÁŠTNÍ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
doplňková: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
Venkovní vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 : Normální, není nutno vyprojektovat protokol

A	doplnění zásuvek TV, WHFI	13.5.2019	Ing. Jiří Smílek	
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VYPRACOVAL: Ing. JIří Smílek
VED.PROJEKTU: Ing. Josef Galetka

KELINS Kancelář Elektrických Instalací
Ing.Jiří Smílek
Emovo 1324/6 615 00 Brno-Židenice
mobil: 776 549 159
E-mail: jsmilek@seznam.cz

MÍSTO: k. ú. Valašské Meziříčí – město parc. č. 2094/4, 2094/1
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Stavba: Stavební úpravy a zateplení objektu Ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, VM
OBJEKT: SO 02 Vnitřní úpravy
Název Obch. SO 02.4.4 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem
NÁZEV VYKR. Půdorys Elektroinstalace 2.NP

Stupeň:	DHLS
Formát:	2x A4
Datum:	13.5.2019
Měřítko:	1:100
Číslo výkresu	129-D-1243A
02	Poré č.

Investor: Město Valašské Meziříčí
Vypracoval: Ing.JIří Smílek
Konzultoval: Ing. Josef Galetka
Stavba: Ubytovna č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí
VEDNÍ č. 2.NP
Půdorys
Objekt: SO02 vnitřní úpravy
Elektroinstalace
ARCHIVČÍSLO: 129-D-1243
ZMĚNA č. 1m
ČÍSLO VÝKLISTU: 02/2
23.5.2018