



POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



POPIS OPATĚLENÍ - SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

FAS1		ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, POLYSTYREN EPS 70 F tl. 140 mm, OSTĚNÍ + NADPRAŽÍ EPS 70 F tl. 30 mm, PARAPET XPS tl. 30 mm, LAMBDA = 0,039 WmK, KOTVENÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM, PO ET KS/M2 BUDE STANOVEN PROVEDENÍM VÝTAŽNÉ A ODRHOVÉ ZKOUŠKY NA STAVB IZOLANT LEPEN K PODKLADU LEPÍČÍ STŘIKOU NA IZOLANT APLIKOVAT STRUKOVOU HMOTU V tl. 3 mm VYZUTŽENOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU + DRUHOU VRSTVU STŘIKY V tl. 3 mm PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVrstVÁ STRUKTURÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZATEPĚNÁ, ZRNO 1,5 mm
FAS2		ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, IZOLANT Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝM VLÁKNEM - ZAKLÁDACÍ PÁS tl. 140 mm, OSTĚNÍ + NADPRAŽÍ MV tl. 30 mm, LAMBDA = 0,036 WmK, IZOLANT LEPEN K PODKLADU LEPÍČÍ STŘIKOU, KOTVENÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI, PO ET KS/M2 BUDE STANOVEN PROVEDENÍM VÝTAŽNÉ A ODRHOVÉ ZKOUŠKY NA STAVB NA IZOLANT APLIKOVAT STRUKOVOU HMOTU V tl. 3 mm VYZUTŽENOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU + DRUHOU VRSTVU STŘIKY V tl. 3 mm PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVrstVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA STŘEDNĚ ZRNNÁ
FAS3		ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, IZOLANT POLYSTYREN EPS PERIMETR tl. 140 mm - SOKL, LAMBDA = 0,035 WmK, KOTVENÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM, PO ET KS/M2 BUDE STANOVEN PROVEDENÍM VÝTAŽNÉ A ODRHOVÉ ZKOUŠKY NA STAVB IZOLANT LEPEN K PODKLADU LEPÍČÍ STŘIKOU NA IZOLANT APLIKOVAT STRUKOVOU HMOTU V tl. 3 mm VYZUTŽENOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU + DRUHOU VRSTVU STŘIKY V tl. 3 mm PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVrstVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
FAS4		POVRCHOVÁ ÚPRAVA FAŠADY ODSTRANĚNÍ ROZVOLEHLÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, VYSRAVENÍ PODKLADU MALTOU, OČISTĚNÍ PODKLADU APLIKOVAT STRUKOVOU HMOTU V tl. 3 mm VYZUTŽENOU SKLOVLÁKNITOU PANCĚVOU TKANINOU (NAPŘ. VERTEX R267) + DRUHOU VRSTVU STŘIKY V tl. 3 mm PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVrstVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA STŘEDNĚ ZRNNÁ (střeny venkovních schodišť) TENKOVrstVÁ STRUKTURÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZATEPĚNÁ, ZRNO 1,5 mm (tleso komína na střechou)
		STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PLASTOVÁ OKNA TYTO VÝPLNĚ ZASTANOV BEZE ZMĚN, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JEJICH DALŠÍ VÝMĚNU NEUVEDĚŠÍ.

Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projektování a inženýrská činnost ve výstavbě Hořálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
Místo:	k. ú. Valašské Meziříčí - m. sto parc. č. 2094/4, 2094/1	stupeň	DPS
Investor:	M. sto Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	formát	2A4
Akce:	Stavební úpravy a zateplení objektu Úbytovny č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí	datum	10/2018
		číslo výkresu	mříčko
Objekt:	SO01 zateplení SO02 vnitřní úpravy	Pohled S, J - nový stav	
		18.	1 : 50